

Centros de Integración Comunitaria

Oferente:

Ubicación:

Cuenca

Fecha:

18/02/2026

PRESUPUESTO						
Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
1		OBRA CIVIL ESTRUCTURAL				3.560,28
1.1	504504	Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m	m3	77,76	2,22	172,63
1.2	504021	Excavacion manual material conglomerado 0-2 m	m3	11,66	20,22	235,77
1.3	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	65,66	34,70	2.278,40
1.4	506003	Cargado de material con minicargadora	m3	15,55	2,00	31,10
1.5	506004	Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera	m3	114,45	2,70	309,02
1.6	506005	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km	m3-km	435,46	0,27	117,57
1.7	501003	Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	110,00	1,61	177,10
1.8	532032	Retiro de kikuyo	m2	110,00	2,17	238,70
2		ESTRUCTURA METÁLICA				18.445,49
2.1	581001	Placa para anclaje 30cmx30cmx1cm	u	12,00	28,32	339,84
2.2	513060	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva	Kg	5.414,01	3,31	17.920,37
2.3	540246	Pernos estructurales de alta resistencia A325 d= 3/4" L= 2 1/2"	u	48,00	3,86	185,28
3		CIMENTACIÓN				7.524,15
3.1	540011	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para zapatas	m3	9,22	166,24	1.532,73
3.2	540010	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para columnas	m3	2,88	168,59	485,54
3.3	540009	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para cadenas	m3	3,96	165,26	654,43
3.4	539038	Losa de hormigón simple e = 10 cm, f'c = 180 kg/cm2	m2	89,02	20,96	1.865,86
3.5	513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	1.009,98	2,07	2.090,66
3.6	513005	Malla electrosoldada R-84	m2	89,02	2,91	259,05
3.7	512037	Encofrado de madera para columnas (2 usos)	m2	14,40	16,69	240,34
3.8	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	29,02	13,63	395,54
4		CUBIERTA				3.222,93
4.1	542090	Cubierta de tejas sobre fibrocemento, solo tapas	m2	97,11	12,63	1.226,50
4.2	540018	Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos	m2	97,11	12,58	1.221,64
4.3	540192	Goteron de tool doblado e= 1/25"	m	37,80	10,56	399,17
4.4	536002	Vidrio templado de 8 mm, suministro y colocación	m2	2,80	54,92	153,78
4.5	581002	Suministro e instalación de cumbrero de teja	m	15,02	14,77	221,85
5		CERRAMIENTO				1.023,89
5.1	510056	Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3	m2	2,86	21,43	61,29
5.2	527077	Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f'c = 140 kg/cm2	m3	0,98	79,31	77,72
5.3	507001	Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2	m3	0,26	132,92	34,56
5.4	513012	Viga electrosoldada V3, suministro y colocación	m	6,50	5,14	33,41
5.5	513060	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva	Kg	246,80	3,31	816,91
6		ARQUITECTÓNICO				16.395,68
6.1	510054	Mampostería de bloque de concreto ancho 10 cm con mortero 1:3	m2	0,50	22,21	11,11
6.2	510056	Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3	m2	13,50	21,43	289,31
6.3	544125	Chicotes para paredes y dinteles, incluye suelda	Kg	24,85	2,42	60,14

6.4	511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	107,24	14,09	1.511,01
6.5	511002	Enlucido de filos con mortero 1:3	m	24,50	6,41	157,05
6.6	542034	Malla nervometálica, suministro y colocación	m2	4,50	5,03	22,64
6.7	544074	Empaste	m2	50,95	6,30	320,99
6.8	544075	Empaste Exterior	m2	12,29	8,21	100,90
6.9	561012	Pintura látex elastomérico, incluye fondo	m2	12,29	7,18	88,24
6.10	534023	Pintura de caucho con fondo de tipo de hidróxido de calcio para interiores, 2 manos	m2	50,95	4,60	234,37
6.11	540237	Porcelanato color gris 60x60cm	m2	125,25	19,56	2.449,89
6.12	544083	Cerámica paredes	m2	42,50	19,17	814,73
6.13	581013	Suministro e instalación de canales	m	30,05	25,17	756,36
6.14	581003	Mampostería de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm (aparejo común) con mortero 1:3	m2	142,50	35,42	5.047,35
6.15	581004	Mampostería de ladrillo artesanal 28x13x7 cm (aparejo común) tabiques interiores	m2	9,88	39,96	394,80
6.16	581005	Remate de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3 (colocado a testa)	m	37,80	24,63	931,01
6.17	581006	Arranque de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3 (aparejo a sardinel)	m	29,65	24,90	738,29
6.18	581007	Celosía de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3	m2	55,50	29,93	1.661,12
6.19	581009	Suministro e instalación de perfil en L de acero inoxidable (guardacanto para porcelanato)	m	48,00	16,80	806,40
7		CARPINTERÍA				13.562,39
7.1	540234	Mobiliario bajo de cocina MDF	m	2,22	264,00	586,08
7.2	540240	Closet de madera MDF	m	2,80	347,76	973,73
7.3	540264	Estante de tablero melaminico e=15mm	m2	1,55	65,53	101,57
7.4	536016	Ventanas de aluminio y vidrio claro 6mm	m2	7,50	74,98	562,35
7.5	557001	Mampara de vidrio templado 10mm con módulos fijos y 1 puerta corrediza instalada con accesorios de acero inoxidable (Suministro e instalación)	m2	24,50	190,51	4.667,50
7.6	544006	Mampara de vidrio 8 mm y aluminio	m2	47,50	100,20	4.759,50
7.7	535189	Puerta metálica batiente (1.20x2.70 m)	u	1,00	342,97	342,97
7.8	535172	Puerta batiente simple de madera entamborada (incluye cerradura)	m2	9,00	174,30	1.568,70
8		PIEZAS SANITARIAS				780,68
8.1	538027	Inodoro redondo blanco, incluye accesorios	u	2,00	95,19	190,38
8.2	538035	Fregadero de acero inoxidable un pozo sin escurridera, suministro y colocación, incluye grifería.	u	1,00	105,04	105,04
8.3	544088	Extractores de olores baño	u	2,00	36,39	72,78
8.4	544118	Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable de tamaño industrial/jumbo con llave	u	2,00	27,41	54,82
8.5	540186	Dispensador de jabón plástico	u	2,00	32,60	65,20
8.6	581010	Suministro e instalación de lavamanos para personas con discapacidad	u	2,00	146,23	292,46
9		ACABADOS				1.784,95
9.1	540125	Mesón de granito	m2	1,33	115,27	153,31
9.2	540016	Cielo raso gypsum e=1/2" para interiores, incluye estructura, elementos de sujeción, empaste y pintura, suministro y colocación	m2	51,58	16,77	865,00
9.3	581008	Cielo raso modular PVC blanco perforado 121x60 cm e=10 mm	m2	2,50	32,12	80,30
9.4	540168	Cielo raso de fibra mineral, incluye estructura, suministro y colocación	m2	46,50	14,76	686,34
10		VEGETACIÓN				18,70
10.1	532178	Relleno de tierra vegetal	m3	0,60	10,97	6,58
10.2	539068	Relleno con grava	m3	0,06	30,03	1,80
10.3	539309	Siembra de plantas vegetación baja	u	8,00	1,29	10,32
11		TOTEM PARA MEDIDOR Y LETRERO				1.973,99
11.1	513355	Acero estructural A36 en planchas, incluye pintura	kg	19,20	3,62	69,50
11.2	539228	Logo Gad Cuenca h = 40 cm incluye letras 4.5cm	u	1,00	394,51	394,51

11.3	539166	Letras h= 12 cm e= 2cm Aluminio Fundido, Provisión y colocacion	u	40,00	36,50	1.460,00
11.4	510056	Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3	m2	1,02	21,43	21,86
11.5	511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	1,02	14,09	14,37
11.6	544074	Empaste	m2	1,02	6,30	6,43
11.7	561012	Pintura látex elastomérico, incluye fondo	m2	1,02	7,18	7,32
12		VEREDAS				490,34
12.1	539038	Losa de hormigón simple e = 10 cm, f'c = 180 kg/cm2	m2	22,27	20,96	466,78
12.2	504004	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	5,57	4,23	23,56
13		OBRAS ELECTRICAS				3.871,65
13.1		ACOMETIDA PARA EMPLAZAMIENTO				875,81
13.1.1		OBRA CIVIL GENERAL				875,81
13.1.1.1	504011	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	1,10	18,73	20,60
13.1.1.2	504037	Excavación a máquina con minicargadora	m3	7,22	2,20	15,88
13.1.1.3	515009	Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica	m	42,00	4,10	172,20
13.1.1.4	550004	Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm	u	3,00	169,47	508,41
13.1.1.5	523131	Tendido de politubo 2"	m	10,00	2,36	23,60
13.1.1.6	505008	Relleno compactado con material de sitio en zanjas	m3	0,80	7,83	6,26
13.1.1.7	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	2,38	34,70	82,59
13.1.1.8	520032	Cama de arena base de tuberías	m3	0,75	43,73	32,80
13.1.1.9	539230	Tendido de ripio de 3/4"	m3	0,49	27,49	13,47
13.2		OBRA CIVIL CALZADA				309,13
13.2.1	528008	Corte de losa de hormigón	m	18,00	2,00	36,00
13.2.2	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	0,85	29,49	25,07
13.2.3	505016	Subrasante conformación y compactación con equipo liviano	m2	9,87	2,72	26,85
13.2.4	505005	Base Clase II conformación y compactación con equipo pesado	m3	0,63	40,23	25,34
13.2.5	505010	Base cemento, mezclada con concretera, compactación con plancha vibratoria	m3	0,42	92,04	38,66
13.2.6	507014	Hormigón simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8días)	m3	0,85	167,09	142,03
13.2.7	513009	Malla electrosoldada R-106	m2	4,23	3,59	15,19
13.3		OBRA CIVIL VEREDA				497,97
13.3.1	527036	Corte de losa de vereda	m	34,80	1,17	40,72
13.3.2	503077	Demolición de vereda existente (incluye retiro de replantillo de piedra)	m2	8,07	7,24	58,43
13.3.3	527010	Replantillo de piedra e = 15 cm	m2	5,64	8,98	50,65
13.3.4	513005	Malla electrosoldada R-84	m2	5,64	2,91	16,41
13.3.5	527023	Losa de hormigón simple e = 7 cm, f'c = 210 kg/cm2	m2	5,64	15,40	86,86
13.3.6	528003	Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante	m	42,00	3,97	166,74
13.3.7	506003	Cargado de material con minicargadora	m3	10,87	2,00	21,74
13.3.8	506004	Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera	m3	10,87	2,70	29,35
13.3.9	506005	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km	m3-km	100,32	0,27	27,09
13.4		OBRA ELÉCTRICA				391,39
13.4.1	550081	Tablero Bifasico de medición 2F 3C	u	1,00	45,44	45,44
13.4.2	550013	Bajante EMT 2" de poste a pozo de revisión	u	1,00	74,56	74,56
13.4.3	550003	Tendido de conductor Cu TTU 6 AWG, 7H	m	123,00	1,94	238,62
13.4.4	526010	Puesta a tierra con varilla copperweld 5/8" x 1.80 m	u	1,00	32,77	32,77
13.5		INSTALACIONES INTERIORES DEL CIC				1.797,35
13.5.1	523025	Tendido de politubo 1/2"	m	145,68	0,54	78,67

13.5.2	523027	Tendido de politubo 1 1/2"	m	29,04	4,02	116,74
13.5.3	540134	Picado de pared para instalaciones	m	36,80	8,43	310,22
13.5.4	540057	Resane de picados para Instalaciones	m	36,80	1,84	67,71
13.5.5	523014	Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo	u	1,00	1,97	1,97
13.5.6	523013	Instalacion de cajetin metalico octogonal pequeño	u	22,00	2,19	48,18
13.5.7	523021	Instalacion de cajetin metálico octogonal grande	u	10,00	4,09	40,90
13.5.8	523345	Tablero de distribucion 2F 6 circuitos	u	1,00	65,54	65,54
13.5.9	523199	Instalación de conmutador doble compacto	u	2,00	9,73	19,46
13.5.10	523006	Instalación de interruptor simple compacto	u	3,00	3,86	11,58
13.5.11	523106	Instalación de interruptor doble compacto	u	1,00	5,09	5,09
13.5.12	523281	Instalación tomacorriente doble polarizado compacto	u	10,00	4,13	41,30
13.5.13	523099	Tomacorriente tripolar Nema 10-50R	u	1,00	12,67	12,67
13.5.14	523174	Tendido de conductor Cu aislado THHN #14 AWG, 7 hilos	m	283,08	0,69	195,33
13.5.15	523176	Tendido de conductor Cu aislado THHN #10 AWG, 7 hilos	m	12,60	1,50	18,90
13.5.16	523177	Tendido de conductor Cu THHN 8 AWG, 7H	m	25,20	2,30	57,96
13.5.17	550045	Tendido de conductor Cu THHN 12 AWG, flexible	m	185,04	0,67	123,98
13.5.18	523201	Instalación de breaker 10-50 amp. 1F	u	4,00	6,43	25,72
13.5.19	523202	Instalación de breaker 10-40 amp. 2F	u	1,00	12,87	12,87
13.5.20	526010	Puesta a tierra con varilla copperweld 5/8" x 1.80 m	u	1,00	32,77	32,77
13.5.21	581014	Slim panel LED round empotrado 18W 6500K	u	8,00	7,21	57,68
13.5.22	581015	Luminaria cinta LED 110V 10 w/m 1000Lm/m de 4000K	m	29,00	7,54	218,66
13.5.23	581016	Perfil aluminio LED 14.3x6.7 para cinta LED (incluye clip montaje y tapas) L=2.5 m	u	12,00	9,99	119,88
13.5.24	581017	Battern LED 32 W 6000K	u	10,00	10,29	102,90
13.5.25	581018	Suministro e instalación de tomacorriente bifásico para cocina de inducción	u	1,00	10,67	10,67
14		OBRAS HIDROSANITARIAS				13.428,75
14.1		OBRA CIVIL				4.712,99
14.1.1	504011	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	1,25	18,73	23,41
14.1.2	504012	Excavación manual, zanja 2-4 m, material sin clasificar	m3	8,70	22,48	195,58
14.1.3	504004	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	11,19	4,23	47,33
14.1.4	504005	Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	78,28	4,50	352,26
14.1.5	505017	Relleno compactado con material de sitio	m3	44,73	8,72	390,05
14.1.6	505013	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	54,67	34,70	1.897,05
14.1.7	506001	Cargado de material manualmente	m3	5,46	6,79	37,07
14.1.8	506012	Cargado de material con minicargadora (incluye acarreo de material)	m3	49,20	3,34	164,33
14.1.9	506004	Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera	m3	71,07	2,70	191,89
14.1.10	506005	Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km	m3-km	781,75	0,27	211,07
14.1.11	503074	Rotura de vereda	m2	2,00	12,20	24,40
14.1.12	503002	Demolición de losa de pavimento de hormigón	m3	0,45	27,91	12,56
14.1.13	527068	Losa de hormigón simple e = 7cm, f'c = 240 kg/cm2	m2	3,00	15,73	47,19
14.1.14	528003	Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante	m	2,50	3,97	9,93
14.1.15	528009	Losa de Pavimento Hormigón f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)	m3	1,00	205,68	205,68
14.1.16	504018	Entibado continuo	m2	20,00	22,46	449,20
14.1.17	504019	Entibado discontinuo	m2	20,00	13,91	278,20
14.1.18	520032	Cama de arena base de tuberías	m3	4,02	43,73	175,79

14.2		REDES INTERNAS DE AGUA POTABLE				1.059,11
14.2.1	514028	Tubería de PVC roscable d=1/2" (p/presión)	m	20,00	2,72	54,40
14.2.2	514029	Tubería de PVC roscable d=3/4" (p/presión)	m	20,00	3,24	64,80
14.2.3	514030	Tubería de PVC roscable d=1" (p/presión)	m	1,00	5,54	5,54
14.2.4	514041	Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión)	u	6,00	1,90	11,40
14.2.5	514023	Tee PVC roscable d=3/4" (p/presión)	u	6,00	4,22	25,32
14.2.6	514022	Tee PVC roscable d=1" (p/presión)	u	1,00	3,07	3,07
14.2.7	514077	Codo PVC de 45° roscable d=1/2" (p/presión)	u	10,00	8,63	86,30
14.2.8	514025	Codo PVC de 90° roscable d=1/2" (p/presión)	u	10,00	1,40	14,00
14.2.9	514063	Codo PVC de 45° roscable d=3/4" (p/presión)	u	10,00	8,86	88,60
14.2.10	514026	Codo PVC de 90° roscable d=3/4" (p/presión)	u	10,00	2,26	22,60
14.2.11	514027	Codo PVC de 90° roscable d=1" (p/presión)	u	1,00	4,39	4,39
14.2.12	514061	Codo PVC de 45° roscable d=1" (p/presión)	u	1,00	10,86	10,86
14.2.13	514031	Reductor PVC roscable d=1" a 3/4" (p/presión)	u	5,00	2,27	11,35
14.2.14	514024	Reductor PVC roscable d=3/4" a 1/2" (p/presión)	u	10,00	2,36	23,60
14.2.15	518026	Tubería de polipropileno termofusión 32 mm (1")	m	1,00	8,59	8,59
14.2.16	518025	Tubería de polipropileno termofusión 25 mm (3/4")	m	50,00	3,31	165,50
14.2.17	518024	Tubería de polipropileno termofusión 20 mm (1/2")	m	30,00	2,43	72,90
14.2.18	518038	Tee de polipropileno termofusión 32 mm	u	1,00	5,49	5,49
14.2.19	518037	Tee de polipropileno termofusión 25 mm	u	8,00	2,07	16,56
14.2.20	518036	Tee de polipropileno termofusión 20 mm	u	8,00	1,89	15,12
14.2.21	518043	Reductor de polipropileno termofusión 32 x 25 mm	u	3,00	4,22	12,66
14.2.22	518048	Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm	u	10,00	4,09	40,90
14.2.23	518042	Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm	u	10,00	1,37	13,70
14.2.24	518032	Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90°	u	1,00	4,82	4,82
14.2.25	518031	Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90°	u	25,00	1,73	43,25
14.2.26	518051	Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 45°	u	25,00	2,29	57,25
14.2.27	518030	Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90°	u	25,00	1,43	35,75
14.2.28	518050	Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 45°	u	25,00	1,82	45,50
14.2.29	516036	Llave de paso 1/2"	u	8,00	10,51	84,08
14.2.30	516033	Llave de corte 1/2"	u	1,00	10,81	10,81
14.3		ACOMETIDA				564,12
14.3.1	516022	Tubo de cobre d = 1/2"	m	20,00	16,08	321,60
14.3.2	516025	Unión cobre cobre d = 1/2"	u	1,00	14,89	14,89
14.3.3	516009	Collarín HF d = 63 mm x 1/2" Importado	u	1,00	45,40	45,40
14.3.4	516012	Collarín HF d = 110 mm x 1/2" Importado	u	1,00	53,80	53,80
14.3.5	517024	Neplo de HG d= 1/2" L= 2" a 4"	u	1,00	1,06	1,06
14.3.6	516027	Unión cobre HG d = 1/2"	u	1,00	12,41	12,41
14.3.7	516020	Toma de incorporación d = 1/2"	u	1,00	29,87	29,87
14.3.8	522016	Caja metálica para medidor de agua, 1 puesto, suministro e instalación	u	1,00	33,63	33,63
14.3.9	522015	Medidor de agua potable d=1/2", suministro e instalación	u	1,00	51,46	51,46
14.4		REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO				3.627,08
14.4.1	515055	Tubería PVC para desagüe, d = 75 mm	m	20,00	11,06	221,20
14.4.2	515007	Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm	m	40,00	7,07	282,80
14.4.3	515094	Sifón PVC de desagüe, 75mm	u	5,00	12,11	60,55
14.4.4	515095	Sifón PVC de desagüe, 110mm	u	5,00	16,01	80,05
14.4.5	515069	Yee de PVC de 75mm para desagüe	u	10,00	3,28	32,80
14.4.6	515019	Yee de PVC de 110mm para desagüe	u	10,00	8,56	85,60
14.4.7	515075	Yee Reductora PVC de 110mm a 75mm para desagüe	u	10,00	5,82	58,20
14.4.8	515057	Tee PVC para desagüe, d = 75 mm	u	10,00	2,38	23,80
14.4.9	515047	Tee PVC d = 110 mm Desagüe	u	10,00	7,09	70,90
14.4.10	515068	Codo de PVC 75mm x 45 grados para desagüe	u	10,00	4,30	43,00
14.4.11	515056	Codo de PVC de 75mm x 90 grados para desagüe	u	10,00	3,09	30,90
14.4.12	515017	Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe	u	15,00	7,69	115,35
14.4.13	515014	Codo de PVC 110mm x 90 grados para desagüe	u	15,00	5,34	80,10

14.4.14	515035	Tapón PVC d = 110 mm, alcantarillado	u	10,00	4,59	45,90
14.4.15	540002	Suministro e Instalación de trampilla de 3"	u	6,00	13,29	79,74
14.4.16	522025	Suministro e instalación de trampilla de 4"	u	6,00	23,49	140,94
14.4.17	520013	Pozo de revisión h = 2 a 2.5 m, incluye encofrado metálico, excluye tapa, cerco y/o brocal	u	5,00	368,98	1.844,90
14.4.18	522046	Tapa de hormigón con cerco metálico 700 mm	u	5,00	47,39	236,95
14.4.19	520022	Pozo till d=300 mm, incluye cerco y tapa con platina perimetral para calzada	u	1,00	81,71	81,71
14.4.20	579005	Sum,Ins, Silla en Yee PVC Alcant, D=315x160 mm	u	1,00	11,69	11,69
14.5		REDES PLUVIALES				2.113,74
14.5.1	540015	Bajante de aguas lluvias con tubería PVC 110mm, incluye accesorios	m	60,00	12,87	772,20
14.5.2	514085	Tubería PVC perforada para dren d = 160 mm	m	60,00	9,13	547,80
14.5.3	533001	Geotextil NT 1600, suministro e instalación	m2	266,06	1,92	510,84
14.5.4	515082	Tubería PVC para alcantarillado, d= 160 mm	m	30,00	9,43	282,90
14.6		CONTRAINCENDIOS				1.351,71
14.6.1	523285	Tendido de cable contra incendios 2x18 AWG	m	32,40	2,28	73,87
14.6.2	523174	Tendido de conductor Cu aislado THHN #14 AWG, 7 hilos	m	44,40	0,69	30,64
14.6.3	523025	Tendido de politubo 1/2"	m	50,00	0,54	27,00
14.6.4	550073	Tendido de tubería EMT 1/2"	m	50,05	3,13	156,66
14.6.5	523266	Provisión y montaje de luces de emergencia	u	3,00	131,14	393,42
14.6.6	542106	Pulsante de Alarma Rearmarble Contra Incendios	u	1,00	27,30	27,30
14.6.7	532188	Suministro e instalacion de luz estroboscopica con de sirena	u	1,00	88,61	88,61
14.6.8	532015	Extintor recargable de 10lbs, suministro y colocación	u	2,00	40,80	81,60
14.6.9	522119	Detector de humo	u	4,00	70,39	281,56
14.6.10	523327	Provision y montaje de sirena estroboscopica FPA	u	1,00	76,10	76,10
14.6.11	543021	Suministro e instalación de señalización contra incendios	u	6,00	19,16	114,96
SUBTOTAL						86.083,88
IVA						12.912,58
TOTAL						98.996,47

Son: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Se ha realizado la actualización del presupuesto general al año 2026. Los rubros y cantidades de obra fueron entregados por los responsables del proyecto.

Ing. Daniela Cajas Parra
Técnico Fundación El Barranco

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504504
Descrip.: Excavación a máquina material sin clasificar con retroexcavadora 0-2 m
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102004	Retroexcavadora	Hora	1,00000	30,00	0,03850	1,16	62,70%
Subtotal de Equipo:						1,16	62,70%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,03850	0,50	27,03%	
423011	Operador de retroexcavadora	1,00	4,87	0,03850	0,19	10,27%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,69	37,30%
Costo Directo Total:						1,85	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,37
Precio Unitario Total						2,22	

Son: DOS CON 22/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504021
Descrip.: Excavacion manual material conglomerado 0-2 m
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	3,35000	1,34	7,95%
Subtotal de Equipo:						1,34	7,95%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	3,35000	14,54	86,29%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,21000	0,97	5,76%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,51	92,05%
Costo Directo Total:						16,85	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,37
Precio Unitario Total						20,22	

Son: VEINTE CON 22/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505013
Descrip.: Relleno compactado con material de mejoramiento
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,69%
102012	Plancha vibratoria	Hora	1,00000	4,50	0,50000	2,25	7,78%
Subtotal de Equipo:						2,45	8,47%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI004	Material de mejoramiento puesto en obra	m3	1,32000	16,39		21,63	74,79%
2EA073	Agua	lt	4,00000	0,01		0,04	0,14%
Subtotal de Materiales:						21,67	74,93%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	15,01%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,59%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,80	16,60%	
Costo Directo Total:						28,92	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,78
Precio Unitario Total						34,70	

Son: TREINTA Y CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506003
Descrip.: Cargado de material con minicargadora
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102002	Minicargadora	Hora	1,00000	28,00	0,04500	1,26	75,45%
Subtotal de Equipo:						1,26	75,45%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,04500	0,20	11,98%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora	1,00	4,64	0,04500	0,21	12,57%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,41	24,55%	
Costo Directo Total:						1,67	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,33
Precio Unitario Total							2,00

Son: DOS CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506004
Descrip.: Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,05000	1,30	57,78%
Subtotal de Equipo:						1,30	57,78%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA093	Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera	m3	1,00000	0,63		0,63	28,00%
Subtotal de Materiales:						0,63	28,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,05000	0,32	14,22%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,32	14,22%
Costo Directo Total:						2,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,45
Precio Unitario Total							2,70

Son: DOS CON 70/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506005
Descrip.: Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km
Unidad: m3-km

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,00700	0,18	81,82%
Subtotal de Equipo:						0,18	81,82%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,00700	0,04	18,18%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,04	18,18%	
Costo Directo Total:						0,22	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,05
Precio Unitario Total							0,27

Son: CERO CON 27/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 501003
Descrip.: Replanteo y nivelación para edificaciones
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	2,24%
101003	Equipo de topografía	Hora	1,00000	2,00	0,07000	0,14	10,45%
Subtotal de Equipo:						0,17	12,69%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253006	Tiras de eucalipto 2 x 2 x 300 cm	u	0,20000	0,49		0,10	7,46%
2EA084	Clavos	kg	0,05000	2,45		0,12	8,96%
Subtotal de Materiales:						0,22	16,42%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	22,39%	
421006	Topógrafo (En Construcción- Estr.Oc.C1)	1,00	4,87	0,07000	0,34	25,37%	
403012	Cadenero	1,00	4,39	0,07000	0,31	23,13%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,95	70,90%
Costo Directo Total:						1,34	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,27
Precio Unitario Total						1,61	

Son: UNO CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 532032
Descrip.: Retiro de kikuyo
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,16666	0,13	7,18%
Subtotal de Equipo:						0,13	7,18%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,16666	1,45	80,11%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	12,71%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,68	92,82%
Costo Directo Total:							1,81
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,36
Precio Unitario Total							2,17

Son: DOS CON 17/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581001
Descrip.: Placa para anclaje 30cmx30cmx1cm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102015	Amoladora	Hora	1,00000	0,22	0,30000	0,07	0,30%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,30000	0,24	1,02%
Subtotal de Equipo:						0,31	1,31%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263582	placa 30x30x1 cm	u	1,00000	19,23		19,23	81,48%
Subtotal de Materiales:						19,23	81,48%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,30000		2,60	11,02%
404012	Maestro soldador especializado (En	1,00	4,87	0,30000		1,46	6,19%
Subtotal de Mano de Obra:						4,06	17,20%
Costo Directo Total:						23,60	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,72
Precio Unitario Total							28,32

Son: VEINTE Y OCHO CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513060

Descrip.: Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva

Unidad: Kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,05500	0,04	1,45%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	0,05500	0,04	1,45%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	2,00000	0,09	0,05500	0,01	0,36%
Subtotal de Equipo:						0,09	3,26%

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263007	Perfil laminado de acero	Kg	1,05000	1,35		1,42	51,45%
2EA092	Suelda	kg	0,10000	2,80		0,28	10,14%
270024	Pintura anticorrosiva	gl	0,01500	14,44		0,22	7,97%
Subtotal de Materiales:						1,92	69,57%

Transporte

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra

Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,05500	0,48	17,39%
404012	Maestro soldador especializado (En	1,00	4,87	0,05500	0,27	9,78%
Subtotal de Mano de Obra:					0,75	27,17%

Costo Directo Total: 2,76

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,55

Precio Unitario Total 3,31

Son: TRES CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540246
Descrip.: Pernos estructurales de alta resistencia A325 d= 3/4" L= 2 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,05000	0,02	0,62%
Subtotal de Equipo:						0,02	0,62%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263423	Perno acero UNC Galv. d= 3/4" L = 2 1/2 ASTM 325, incluye arandela y tuerca	u	1,00000	2,95		2,95	91,90%
Subtotal de Materiales:						2,95	91,90%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
404012	Maestro soldador especializado (En	1,00	4,87	0,05000	0,24	7,48%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,24	7,48%	
Costo Directo Total:						3,21	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,65
Precio Unitario Total							3,86

Son: TRES CON 86/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540011
Descrip.: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para zapatas
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,83000	1,66	1,20%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,83000	1,49	1,08%
Subtotal de Equipo:						3,15	2,27%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	1,00000	115,41		115,41	83,30%
Subtotal de Materiales:						115,41	83,30%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	4,00	4,34	0,83000	14,41	10,40%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,83000	3,64	2,63%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,41500	1,93	1,39%	
Subtotal de Mano de Obra:						19,98	14,42%
Costo Directo Total:						138,54	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	27,70
Precio Unitario Total							166,24

Son: CIENTO SESENTA Y SEIS CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540010
Descrip.: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para columnas
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,90000	1,80	1,28%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,90000	1,62	1,15%
Subtotal de Equipo:						3,42	2,43%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	1,00000	115,41		115,41	82,15%
Subtotal de Materiales:						115,41	82,15%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	4,00	4,34	0,90000	15,62	11,12%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,90000	3,95	2,81%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,45000	2,09	1,49%	
Subtotal de Mano de Obra:					21,66	15,42%	
Costo Directo Total:						140,49	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	28,10
Precio Unitario Total						168,59	

Son: CIENTO SESENTA Y OCHO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540009
Descrip.: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para cadenas
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,80000	1,60	1,16%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,80000	1,44	1,05%
Subtotal de Equipo:						3,04	2,21%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	1,00000	115,41		115,41	83,81%
Subtotal de Materiales:						115,41	83,81%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	4,00	4,34	0,80000	13,89	10,09%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	2,55%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,40000	1,86	1,35%	
Subtotal de Mano de Obra:						19,26	13,99%
Costo Directo Total:							137,71
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							27,55
Precio Unitario Total							165,26

Son: CIENTO SESENTA Y CINCO CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539038
Descrip.: Losa de hormigón simple e = 10 cm, f'c = 180 kg/cm2
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,20000	0,32	1,83%
Subtotal de Equipo:						0,32	1,83%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507001	Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2	m3	0,12000	110,77		13,29	76,12%
Subtotal de Materiales:						13,29	76,12%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,20000	2,60	14,89%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,20000	0,88	5,04%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	2,12%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,85	22,05%
Costo Directo Total:							17,46
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							3,50
Precio Unitario Total							20,96

Son: VEINTE CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507001
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,75000	2,36	2,13%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,75000	1,50	1,35%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,07500	0,14	0,13%
Subtotal de Equipo:						4,00	3,61%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	6,90000	7,50		51,75	46,72%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,92%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,86%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,62%
Subtotal de Materiales:						88,75	80,12%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,75000	16,28	14,70%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,37500	1,74	1,57%
Subtotal de Mano de Obra:					18,02	16,27%

Costo Directo Total: 110,77

COSTOS INDIRECTOS

20 % 22,15

Precio Unitario Total	132,92
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y DOS CON 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513003
Descrip.: Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
Unidad: Kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,03000	0,02	1,16%
Subtotal de Equipo:						0,02	1,16%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
202001	Acero en varillas fy:4200 kg/cm2	kg	1,05000	1,27		1,33	77,33%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,05000	1,60		0,08	4,65%
Subtotal de Materiales:						1,41	81,98%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,03000	0,13	7,56%
403004	Fierrero	1,00	4,39	0,03000	0,13	7,56%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00600	0,03	1,74%
Subtotal de Mano de Obra:					0,29	16,86%

Costo Directo Total: 1,72

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,35

Precio Unitario Total	2,07
------------------------------------	-------------

Son: DOS CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513005
Descrip.: Malla electrosoldada R-84
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,10000	0,08	3,29%
Subtotal de Equipo:						0,08	3,29%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
257004	Malla electrosoldada R-84 (15 x 15 x 4 mm)	u	0,07000	19,80		1,39	57,20%
Subtotal de Materiales:						1,39	57,20%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,10000	0,87	35,80%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	3,70%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,96	39,51%	
Costo Directo Total:						2,43	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,48
Precio Unitario Total							2,91

Son: DOS CON 91/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 512037
Descrip.: Encofrado de madera para columnas (2 usos)
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,73%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,73%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253004	Tabla ordinaria de monte 28 x 2.5 x 300 cm	u	0,71000	2,53		1,80	12,94%
2EQ003	Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm.	u	0,42000	1,76		0,74	5,32%
2EA084	Clavos	kg	0,20000	2,45		0,49	3,52%
253002	Pingos de eucalipto	m	1,26000	1,46		1,84	13,23%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,07500	1,60		0,12	0,86%
Subtotal de Materiales:						4,99	35,87%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,60000	5,21	37,46%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	18,91%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,18000	0,84	6,04%
Subtotal de Mano de Obra:					8,68	62,40%

Costo Directo Total: 13,91

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,78

Precio Unitario Total	16,69
------------------------------------	--------------

Son: DIECISEIS CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 512036
Descrip.: Encofrado de madera recto (2 usos)
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	3,00000	0,40	0,20000	0,24	2,11%
Subtotal de Equipo:						0,24	2,11%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253002	Pingos de eucalipto	m	3,50000	1,46		5,11	44,98%
253004	Tabla ordinaria de monte 28 x 2.5 x 300 cm	u	0,80000	2,53		2,02	17,78%
253005	Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm	u	0,50000	1,44		0,72	6,34%
2EA084	Clavos	kg	0,15000	2,45		0,37	3,26%
Subtotal de Materiales:						8,22	72,36%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,20000	1,74	15,32%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,06000	0,28	2,46%
403005	Carpintero	1,00	4,39	0,20000	0,88	7,75%
Subtotal de Mano de Obra:					2,90	25,53%

Costo Directo Total: 11,36

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,27

Precio Unitario Total	13,63
------------------------------------	--------------

Son: TRECE CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 542090
Descrip.: Cubierta de tejas sobre fibrocemento, solo tapas
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,30000	0,24	2,28%
Subtotal de Equipo:						0,24	2,28%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
209004	Alambre galvanizado N° 12 al 14	kg	0,50000	1,55		0,78	7,41%
2EA433	Teja Industrial	u	15,00000	0,45		6,75	64,10%
Subtotal de Materiales:						7,53	71,51%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,30000	1,30	12,35%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,30000	1,32	12,54%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03000	0,14	1,33%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,76	26,21%	
Costo Directo Total:						10,53	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,10
Precio Unitario Total						12,63	

Son: DOCE CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540018
Descrip.: Cubierta de fibrocemento, incluye tirafondos
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,15000	0,06	0,57%
112006	Andamios	u	4,00000	0,50	0,40000	0,80	7,63%
Subtotal de Equipo:						0,86	8,21%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2FI001	Plancha Fibrocemento (2.4 x 1.05 mts)	plan.	0,55000	12,66		6,96	66,41%
2EQ002	Tirafondos para plancha fibrocemento	kg	0,61000	0,80		0,49	4,68%
Subtotal de Materiales:						7,45	71,09%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,15000	0,66	6,30%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,15000	1,30	12,40%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,04500	0,21	2,00%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,17	20,71%
Costo Directo Total:						10,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,10
Precio Unitario Total							12,58

Son: DOCE CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540192
Descrip.: Goteron de tool doblado e= 1/25"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	4,55%
Subtotal de Equipo:						0,40	4,55%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2FT001	Tool 1/25" (1.22x2.44 m)	plancha	0,10000	17,10		1,71	19,43%
244004	Taco fisher #6 con tornillo	u	3,40000	0,03		0,10	1,14%
Subtotal de Materiales:						1,81	20,57%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403015	Hojalatero	1,00	4,39	1,00000	4,39	49,89%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,50000	2,20	25,00%	
Subtotal de Mano de Obra:					6,59	74,89%	
Costo Directo Total:						8,80	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,76
Precio Unitario Total						10,56	

Son: DIEZ CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 536002
Descrip.: Vidrio templado de 8 mm, suministro y colocación
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,44%
Subtotal de Equipo:						0,20	0,44%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A7008	Silicona (incluye pistola)	u	0,30000	4,00		1,20	2,62%
2A7153	Vidrio templado 8mm	m2	1,00000	40,00		40,00	87,39%
Subtotal de Materiales:						41,20	90,02%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403005	Carpintero	1,00	4,39	0,50000	2,20	4,81%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,50000	2,17	4,74%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,37	9,55%
Costo Directo Total:						45,77	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	9,15
Precio Unitario Total							54,92

Son: CINCUENTA Y CUATRO CON 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581002
Descrip.: Suministro e instalación de cumbrero de teja
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	5,00000	2,00	16,25%
Subtotal de Equipo:						2,00	16,25%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA433	Teja Industrial	u	8,00000	0,45		3,60	29,24%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01500	123,39		1,85	15,03%
Subtotal de Materiales:						5,45	44,27%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,50000		2,17	17,63%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,10000		0,49	3,98%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,50000		2,20	17,87%
Subtotal de Mano de Obra:						4,86	39,48%
Costo Directo Total:						12,31	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,46
Precio Unitario Total							14,77

Son: CATORCE CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000	11,85	9,60%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100	0,42	0,34%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000	3,99	3,23%	
Subtotal de Mano de Obra:					16,26	13,18%	
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 510056
Descrip.: Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,34%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,34%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,02000	123,39		2,47	13,83%
2EU013	Bloque de concreto 20 x 20 x 40 cm	u	13,00000	0,72		9,36	52,41%
Subtotal de Materiales:						11,83	66,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	14,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	14,73%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,12000	0,56	3,14%	
Subtotal de Mano de Obra:						5,79	32,42%
Costo Directo Total:						17,86	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,57
Precio Unitario Total							21,43

Son: VEINTE Y UNO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527077
Descrip.: Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f'c = 140 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	3,00000	0,40	0,60000	0,72	1,09%
Subtotal de Equipo:						0,72	1,09%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	90,00000	0,01		0,90	1,36%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,63000	22,00		13,86	20,97%
507004	Hormigón Simple f'c = 140 kg/cm2	m3	0,42000	99,83		41,93	63,44%
Subtotal de Materiales:						56,69	85,78%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,60000	5,21	7,88%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	3,98%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,18000	0,84	1,27%	
Subtotal de Mano de Obra:					8,68	13,13%	
Costo Directo Total:						66,09	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	13,22
Precio Unitario Total						79,31	

Son: SETENTA Y NUEVE CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507004
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 140 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,75000	2,36	2,36%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,75000	1,20	1,20%
Subtotal de Equipo:						3,56	3,57%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	5,50000	7,50		41,25	41,32%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	13,22%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	22,04%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,80%
Subtotal de Materiales:						78,25	78,38%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,75000		16,28	16,31%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,37500		1,74	1,74%
Subtotal de Mano de Obra:						18,02	18,05%
Costo Directo Total:						99,83	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	19,97
Precio Unitario Total						119,80	

Son: CIENTO DIECINUEVE CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507001
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,75000	2,36	2,13%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,75000	1,50	1,35%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,07500	0,14	0,13%
Subtotal de Equipo:						4,00	3,61%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	6,90000	7,50		51,75	46,72%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,92%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,86%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,62%
Subtotal de Materiales:						88,75	80,12%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,75000	16,28	14,70%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,37500	1,74	1,57%
Subtotal de Mano de Obra:					18,02	16,27%

Costo Directo Total: 110,77

COSTOS INDIRECTOS

20 % 22,15

Precio Unitario Total 132,92

Son: CIENTO TREINTA Y DOS CON 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513012
Descrip.: Viga electrosoldada V3, suministro y colocación
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,14000	0,06	1,40%
Subtotal de Equipo:						0,06	1,40%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263016	Viga V3, L=6.5m A=225cm2	u	0,15700	18,37		2,88	67,13%
Subtotal de Materiales:						2,88	67,13%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,14000	0,61	14,22%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,14000	0,61	14,22%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02800	0,13	3,03%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,35	31,47%
Costo Directo Total:						4,29	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,85
Precio Unitario Total							5,14

Son: CINCO CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513060
Descrip.: Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual , incluye pintura anticorrosiva
Unidad: Kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,05500	0,04	1,45%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	0,05500	0,04	1,45%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	2,00000	0,09	0,05500	0,01	0,36%
Subtotal de Equipo:						0,09	3,26%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263007	Perfil laminado de acero	Kg	1,05000	1,35		1,42	51,45%
2EA092	Suelda	kg	0,10000	2,80		0,28	10,14%
270024	Pintura anticorrosiva	gl	0,01500	14,44		0,22	7,97%
Subtotal de Materiales:						1,92	69,57%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,05500	0,48	17,39%
404012	Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc.C1)	1,00	4,87	0,05500	0,27	9,78%
Subtotal de Mano de Obra:					0,75	27,17%

Costo Directo Total: 2,76

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,55

Precio Unitario Total	3,31
------------------------------------	-------------

Son: TRES CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 510054
Descrip.: Mampostería de bloque de concreto ancho 10 cm con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,30%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,30%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,02000	123,39		2,47	13,34%
2EU019	Bloque de concreto 10 x 20 x 40 cm	u	13,00000	0,77		10,01	54,08%
Subtotal de Materiales:						12,48	67,42%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	14,05%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	14,21%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,12000	0,56	3,03%	
Subtotal de Mano de Obra:						5,79	31,28%
Costo Directo Total:						18,51	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,70
Precio Unitario Total							22,21

Son: VEINTE Y DOS CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000	11,85	9,60%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100	0,42	0,34%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000	3,99	3,23%	
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 510056
Descrip.: Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,34%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,34%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,02000	123,39		2,47	13,83%
2EU013	Bloque de concreto 20 x 20 x 40 cm	u	13,00000	0,72		9,36	52,41%
Subtotal de Materiales:						11,83	66,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	14,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	14,73%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,12000	0,56	3,14%	
Subtotal de Mano de Obra:					5,79	32,42%	
Costo Directo Total:						17,86	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,57
Precio Unitario Total						21,43	

Son: VEINTE Y UNO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544125
Descrip.: Chicotes para paredes y dinteles, incluye suelda
Unidad: Kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,06000	0,02	0,99%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	0,06000	0,05	2,48%
Subtotal de Equipo:						0,07	3,47%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,01000	1,60		0,02	0,99%
202001	Acero en varillas fy:4200 kg/cm2	kg	1,05000	1,27		1,33	65,84%
2EA092	Suelda	kg	0,00500	2,80		0,01	0,50%
Subtotal de Materiales:						1,36	67,33%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01200	0,06	2,97%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,06000	0,26	12,87%	
409007	Soldador en construcción	1,00	4,46	0,06000	0,27	13,37%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,59	29,21%

Costo Directo Total: 2,02

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,40

Precio Unitario Total	2,42
-----------------------------	------

Son: DOS CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 511001
Descrip.: Enlucido con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,80000	0,32	2,73%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,73%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,03000	123,39		3,70	31,52%
Subtotal de Materiales:						3,70	31,52%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,80000	3,47	29,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	29,90%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,16000	0,74	6,30%	
Subtotal de Mano de Obra:						7,72	65,76%
Costo Directo Total:						11,74	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,35
Precio Unitario Total						14,09	

Son: CATORCE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 511002
Descrip.: Enlucido de filos con mortero 1:3
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	3,00%
112006	Andamios	u	1,00000	0,50	0,40000	0,20	3,75%
Subtotal de Equipo:						0,36	6,74%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,00900	123,39		1,11	20,79%
Subtotal de Materiales:						1,11	20,79%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	32,58%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,40000	1,76	32,96%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	6,93%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,87	72,47%
Costo Directo Total:						5,34	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,07
Precio Unitario Total							6,41

Son: SEIS CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 542034
Descrip.: Malla nervometálica, suministro y colocación
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,95%
112006	Andamios	u	1,00000	0,50	0,10000	0,05	1,19%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	0,10000	0,08	1,91%
Subtotal de Equipo:						0,17	4,06%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
255001	Malla Nervometálica de 0.6x2.2m	u	0,77000	3,94		3,03	72,32%
2EA092	Suelda	kg	0,01000	2,80		0,03	0,72%
Subtotal de Materiales:						3,06	73,03%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	10,26%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,10000	0,44	10,50%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	2,15%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,96	22,91%
Costo Directo Total:							4,19
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,84
Precio Unitario Total							5,03

Son: CINCO CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544074
Descrip.: Empaste
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	3,05%
112006	Andamios	u	1,00000	0,50	0,40000	0,20	3,81%
Subtotal de Equipo:						0,36	6,86%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GH002	Carbonato de calcio	kg	1,00000	0,25		0,25	4,76%
2GH003	Espesante para carbonato	kg	0,03500	16,34		0,57	10,86%
2GH004	Resina plástica	gl	0,02500	8,14		0,20	3,81%
Subtotal de Materiales:						1,02	19,43%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	7,05%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	33,14%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,40000	1,76	33,52%	
Subtotal de Mano de Obra:					3,87	73,71%	
Costo Directo Total:						5,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,05
Precio Unitario Total							6,30

Son: SEIS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544075
Descrip.: Empaste Exterior
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,45000	0,18	2,63%
Subtotal de Equipo:						0,18	2,63%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GH007	Empaste exterior	m2	1,00000	2,31		2,31	33,77%
Subtotal de Materiales:						2,31	33,77%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09000	0,42	6,14%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,45000	1,95	28,51%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,45000	1,98	28,95%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,35	63,60%
Costo Directo Total:						6,84	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,37
Precio Unitario Total							8,21

Son: OCHO CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 561012
Descrip.: Pintura látex elastomérico, incluye fondo
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	2,34%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	1,00000	0,09	0,35000	0,03	0,50%
Subtotal de Equipo:						0,17	2,84%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	1,00000	0,01		0,01	0,17%
270053	Pintura de base cementicia	kg	0,41000	1,00		0,41	6,86%
270018	Pintura Látex Elastomérica	gl	0,07000	31,03		2,17	36,29%
Subtotal de Materiales:						2,59	43,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	25,42%	
403003	Pintor	1,00	4,39	0,35000	1,54	25,75%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03500	0,16	2,68%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,22	53,85%
Costo Directo Total:						5,98	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,20
Precio Unitario Total						7,18	

Son: SIETE CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 534023
Descrip.: Pintura de caucho con fondo de tipo de hidróxido de calcio para interiores, 2 manos
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,18000	0,07	1,83%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	1,00000	0,09	0,18000	0,02	0,52%
Subtotal de Equipo:						0,09	2,35%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	0,08000	0,01		0,00	0,00%
270005	Fondo yeso cola	gl	0,00500	3,80		0,02	0,52%
270023	Pintura de caucho para interiores	gl	0,08000	14,40		1,15	30,03%
2EI592	Hidroxido de calcio	kg	0,10000	0,15		0,02	0,52%
2EA086	Lija	pliego	0,20000	0,62		0,12	3,13%
Subtotal de Materiales:						1,31	34,20%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,18000	1,56	40,73%	
403003	Pintor	1,00	4,39	0,18000	0,79	20,63%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01800	0,08	2,09%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,43	63,45%
Costo Directo Total:						3,83	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,77
Precio Unitario Total						4,60	

Son: CUATRO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540237
Descrip.: Porcelanato color gris 60x60cm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	0,61%
Subtotal de Equipo:						0,10	0,61%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GH006	Pegante para porcelanato	Kg	6,00000	0,49		2,94	18,04%
213017	Porcelanato de primera 60x60cm	m2	1,00000	9,76		9,76	59,88%
225009	Emporado para pisos y paredes	Kg	1,00000	1,08		1,08	6,63%
Subtotal de Materiales:						13,78	84,54%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000		0,23	1,41%
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000		1,09	6,69%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,25000		1,10	6,75%
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	14,85%
Costo Directo Total:							16,30
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							3,26
Precio Unitario Total							19,56

Son: DIECINUEVE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544083
Descrip.: Cerámica paredes
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,50%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,50%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2FS010	Empaste para cerámica	kg	0,40000	0,81		0,32	2,00%
213014	Cerámica para paredes 20 x 30 cm	m2	1,05000	7,40		7,77	48,65%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01500	123,39		1,85	11,58%
Subtotal de Materiales:						9,94	62,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,12000	0,56	3,51%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	16,28%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	16,47%	
Subtotal de Mano de Obra:						5,79	36,26%
Costo Directo Total:						15,97	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,20
Precio Unitario Total							19,17

Son: DIECINUEVE CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581013
Descrip.: Suministro e instalación de canales
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103007	Taladro	Hora	1,00000	0,50	1,00000	0,50	2,38%
101014	Soldadora portatil	Hora	1,00000	0,50	1,00000	0,50	2,38%
112006	Andamios	u	1,00000	0,50	1,00000	0,50	2,38%
Subtotal de Equipo:						1,50	7,15%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA092	Suelda	kg	1,00000	2,80		2,80	13,35%
2EA033	Tornillos	u	10,00000	0,02		0,20	0,95%
2FT001	Tool 1/25" (1.22x2.44 m)	plancha	0,27000	17,10		4,62	22,03%
Subtotal de Materiales:						7,62	36,34%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403015	Hojalatero	1,00	4,39	1,00000	4,39	20,93%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,72000	7,46	35,57%	
Subtotal de Mano de Obra:					11,85	56,51%	
Costo Directo Total:						20,97	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,20
Precio Unitario Total						25,17	

Son: VEINTE Y CINCO CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581003
Descrip.: Mampostería de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm (aparejo común) con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	4,07%
Subtotal de Equipo:						1,20	4,07%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7283	Ladrillo artesanal visto 28x13x7 cm	u	43,00000	0,29		12,47	42,24%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01100	123,39		1,36	4,61%
Subtotal de Materiales:						13,83	46,85%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	22,05%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,50000	6,59	22,32%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	4,71%	
Subtotal de Mano de Obra:						14,49	49,09%
Costo Directo Total:						29,52	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,90
Precio Unitario Total						35,42	

Son: TREINTA Y CINCO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:							123,39
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							24,68
Precio Unitario Total							148,07

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581004
Descrip.: Mampostería de ladrillo artesanal 28x13x7 cm (aparejo común) tabiques interiores
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,50000	0,60	1,80%
Subtotal de Equipo:						0,60	1,80%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7283	Ladrillo artesanal visto 28x13x7 cm	u	43,00000	0,29		12,47	37,45%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,04000	123,39		4,94	14,83%
Subtotal de Materiales:						17,41	52,28%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,45000	2,19	6,58%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,50000	6,59	19,79%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	19,55%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,29	45,92%

Costo Directo Total: 33,30

COSTOS INDIRECTOS

20 % 6,66

Precio Unitario Total	39,96
-----------------------------	-------

Son: TREINTA Y NUEVE CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581005
Descrip.: Remate de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3 (colocado a testa)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	5,85%
Subtotal de Equipo:						1,20	5,85%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7283	Ladrillo artesanal visto 28x13x7 cm	u	12,00000	0,29		3,48	16,95%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01100	123,39		1,36	6,62%
Subtotal de Materiales:						4,84	23,58%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	31,71%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,50000	6,59	32,10%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	6,77%	
Subtotal de Mano de Obra:						14,49	70,58%
Costo Directo Total:						20,53	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,10
Precio Unitario Total						24,63	

Son: VEINTE Y CUATRO CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:							123,39
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							24,68
Precio Unitario Total							148,07

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581006
Descrip.: Arranque de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3 (aparejo a sardinel)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	5,78%
102015	Amoladora	Hora	1,00000	0,22	1,00000	0,22	1,06%
Subtotal de Equipo:						1,42	6,84%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7283	Ladrillo artesanal visto 28x13x7 cm	u	12,00000	0,29		3,48	16,77%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01100	123,39		1,36	6,55%
Subtotal de Materiales:						4,84	23,33%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	31,37%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,50000	6,59	31,76%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	6,70%	
Subtotal de Mano de Obra:					14,49	69,83%	
Costo Directo Total:						20,75	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,15
Precio Unitario Total						24,90	

Son: VEINTE Y CUATRO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581007
Descrip.: Celosía de ladrillo visto artesanal 28x13x7 cm con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	4,81%
Subtotal de Equipo:						1,20	4,81%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7283	Ladrillo artesanal visto 28x13x7 cm	u	24,00000	0,29		6,96	27,91%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,01100	123,39		1,36	5,45%
Subtotal de Materiales:						8,32	33,36%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	26,10%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,50000	6,59	26,42%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,50000	2,32	9,30%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,42	61,83%

Costo Directo Total: 24,94

COSTOS INDIRECTOS

20 % 4,99

Precio Unitario Total	29,93
-----------------------------	-------

Son: VEINTE Y NUEVE CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581009
Descrip.: Suministro e instalación de perfil en L de acero inoxidable (guardacanto para porcelanato)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	2,86%
102015	Amoladora	Hora	1,00000	0,22	0,33000	0,07	0,50%
Subtotal de Equipo:						0,47	3,36%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
202563	Perfil en L de acero inoxidable 10mmx2.5m	u	0,40000	22,59		9,04	64,57%
Subtotal de Materiales:						9,04	64,57%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,33000	1,45	10,36%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,33000	1,61	11,50%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,33000	1,43	10,21%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,49	32,07%
Costo Directo Total:						14,00	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,80
Precio Unitario Total							16,80

Son: DIECISEIS CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540234
Descrip.: Mobiliario bajo de cocina MDF
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253289	Mueble bajo de cocina con tablero MDF high Gloss	ml	1,00000	220,00		220,00	100,00%
Subtotal de Materiales:						220,00	100,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número		S.R.H.	Rendim.	Total	%
Subtotal de Mano de Obra:						0,00	0,00%
				Costo Directo Total:		220,00	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	44,00
Precio Unitario Total							264,00

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540240
Descrip.: Closet de madera MDF
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	10,00000	2,50	0,86%
Subtotal de Equipo:						2,50	0,86%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253290	Closet con tablero MDF High Gloss	m	1,00000	200,00		200,00	69,01%
Subtotal de Materiales:						200,00	69,01%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	10,00000	43,40	14,98%	
403005	Carpintero	1,00	4,39	10,00000	43,90	15,15%	
Subtotal de Mano de Obra:					87,30	30,12%	
Costo Directo Total:						289,80	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	57,96
Precio Unitario Total						347,76	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540264
Descrip.: Estante de tablero melaminico e=15mm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	2,00000	0,50	0,92%
Subtotal de Equipo:						0,50	0,92%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
285009	Tablero melaminico maderado doble cara 15mm (1.80 x 2.40)m	u	0,45000	69,00		31,05	56,86%
2EA270	Borde pvc 0.45mm (instalado)	ml	14,00000	0,40		5,60	10,25%
Subtotal de Materiales:						36,65	67,11%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	2,00000	8,68	15,89%	
403005	Carpintero	1,00	4,39	2,00000	8,78	16,08%	
Subtotal de Mano de Obra:						17,46	31,97%
Costo Directo Total:							54,61
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							10,92
Precio Unitario Total							65,53

Son: SESENTA Y CINCO CON 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 536016
Descrip.: Ventanas de aluminio y vidrio claro 6mm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	0,16%
Subtotal de Equipo:						0,10	0,16%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
262002	Ventana de aluminio	m2	1,00000	50,00		50,00	80,03%
2A7003	Vidrio de 6 mm	m2	1,00000	10,19		10,19	16,31%
Subtotal de Materiales:						60,19	96,33%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403004	Fierrero	1,00	4,39	0,25000	1,10	1,76%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	1,74%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,19	3,51%	
Costo Directo Total:						62,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	12,50
Precio Unitario Total							74,98

Son: SETENTA Y CUATRO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 557001
Descrip.: Mampara de vidrio templado 10mm con módulos fijos y 1 puerta corrediza instalada con accesorios de acero inoxidable
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA628	Mampara de vidrio templado 10mm con módulos fijos y 1 puerta corrediza instalada con accesorios de acero inoxidable (Suministro e instalación)	m2	1,00000				
				158,76		158,76	100,00%
Subtotal de Materiales:						158,76	100,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
Subtotal de Mano de Obra:						0,00	0,00%
Costo Directo Total:						158,76	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	31,75
Precio Unitario Total						190,51	

Son: CIENTO NOVENTA CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544006
Descrip.: Mampara de vidrio 8 mm y aluminio
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EQ487	mampara de vidrio 8 mm	m2	1,00000	83,50		83,50	100,00%
Subtotal de Materiales:						83,50	100,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
Subtotal de Mano de Obra:						0,00	0,00%
				Costo Directo Total:		83,50	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	16,70
Precio Unitario Total							100,20

Son: CIEN CON 20/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 535189
Descrip.: Puerta metálica batiente (1.20x2.70 m)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
101005	Equipo de pintura	Hora	1,00000	0,20	10,00000	2,00	0,70%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	10,00000	7,50	2,62%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	10,00000	4,00	1,40%
Subtotal de Equipo:						13,50	4,72%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
263057	Tubo rectangular de 25x50x2mm, 6m	u	1,84000	16,77		30,86	10,80%
202001	Acero en varillas fy:4200 kg/cm2	kg	1,00000	1,27		1,27	0,44%
270024	Pintura anticorrosiva	gl	0,50000	14,44		7,22	2,53%
200008	Plancha de Tool de 0.90 mm	m2	3,24000	7,91		25,63	8,97%
270022	Pintura esmalte	gl	0,50000	22,85		11,43	4,00%
270004	Disolvente	galón	0,50000	3,60		1,80	0,63%
2EA092	Suelda	kg	5,00000	2,80		14,00	4,90%
200009	Cerradura metálica de seguridad	u	1,00000	38,96		38,96	13,63%
Subtotal de Materiales:						131,17	45,89%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	10,00000	86,80	30,37%
409007	Soldador en construcción	1,00	4,46	10,00000	44,60	15,60%
404012	Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc.C1)	1,00	4,87	2,00000	9,74	3,41%
Subtotal de Mano de Obra:					141,14	49,38%

Costo Directo Total: 285,81

COSTOS INDIRECTOS

20 % 57,16

Precio Unitario Total	342,97
------------------------------------	---------------

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 535172
Descrip.: Puerta batiente simple de madera entamborada (incluye cerradura)
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	0,28%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	1,00000	0,25	0,17%
Subtotal de Equipo:						0,65	0,45%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253287	Puerta de madera de laurel entamborada e= 4 cm, incluye cerradura	m2	1,00000	135,87		135,87	93,54%
Subtotal de Materiales:						135,87	93,54%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,00000	4,34	2,99%	
403005	Carpintero	1,00	4,39	1,00000	4,39	3,02%	
Subtotal de Mano de Obra:						8,73	6,01%
Costo Directo Total:						145,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	29,05
Precio Unitario Total						174,30	

Son: CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 538027
Descrip.: Inodoro redondo blanco, incluye accesorios
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,00000	0,80	1,01%
Subtotal de Equipo:						0,80	1,01%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2FY002	Inodoro redondo Blanco	U	1,00000	58,56		58,56	73,83%
2A1029	Tubo de abasto	u	1,00000	2,50		2,50	3,15%
Subtotal de Materiales:						61,06	76,98%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	2,00000	8,78	11,07%	
402015	Peon	1,00	4,34	2,00000	8,68	10,94%	
Subtotal de Mano de Obra:					17,46	22,01%	
Costo Directo Total:						79,32	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	15,87
Precio Unitario Total						95,19	

Son: NOVENTA Y CINCO CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 538035
Descrip.: Fregadero de acero inoxidable un pozo sin escurridera, suministro y colocación, incluye grifería.
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,00000	0,80	0,91%
Subtotal de Equipo:						0,80	0,91%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
265012	Fregadero de 1 pozo acero inoxidable	u	1,00000	41,51		41,51	47,42%
2EF013	Griferia de cocina alta	u	1,00000	32,67		32,67	37,32%
2EA014	Adhesivo elástico multipropósito 300ml	u	0,20000	18,88		3,78	4,32%
Subtotal de Materiales:						77,96	89,06%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	2,00000	8,78	10,03%	
Subtotal de Mano de Obra:					8,78	10,03%	
Costo Directo Total:						87,54	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	17,50
Precio Unitario Total							105,04

Son: CIENTO CINCO CON 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544088
Descrip.: Extractores de olores baño
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	1,32%
Subtotal de Equipo:						0,40	1,32%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA155	Extractores de olores baño	u	1,00000	24,95		24,95	82,29%
244004	Taco fisher #6 con tornillo	u	4,00000	0,03		0,12	0,40%
Subtotal de Materiales:						25,07	82,68%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,52%
403001	Albañil	1,00	4,39	1,00000	4,39	14,48%
Subtotal de Mano de Obra:					4,85	16,00%

Costo Directo Total: 30,32

COSTOS INDIRECTOS

20 % 6,07

Precio Unitario Total	36,39
-----------------------------	-------

Son: TREINTA Y SEIS CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544118
Descrip.: Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable de tamaño industrial/jumbo con llave
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	1,75%
Subtotal de Equipo:						0,40	1,75%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA411	Dispensador de papel de acero inoxidable de tamaño industrial con apertura central con llave y set de anclaje	u	1,00000	17,59		17,59	77,01%
Subtotal de Materiales:						17,59	77,01%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	2,01%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,00000	4,39	19,22%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,85	21,23%	
Costo Directo Total:						22,84	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,57
Precio Unitario Total							27,41

Son: VEINTE Y SIETE CON
41/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540186
Descrip.: Dispensador de jabón plástico
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	1,47%
Subtotal de Equipo:						0,40	1,47%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA312	Dispensador de jabón plástico	u	1,00000	21,80		21,80	80,24%
244004	Taco fisher #6 con tornillo	u	4,00000	0,03		0,12	0,44%
Subtotal de Materiales:						21,92	80,68%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,69%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,00000	4,39	16,16%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,85	17,85%	
Costo Directo Total:						27,17	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,43
Precio Unitario Total						32,60	

Son: TREINTA Y DOS CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581010
Descrip.: Suministro e instalación de lavamanos para personas con discapacidad
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	0,33%
Subtotal de Equipo:						0,40	0,33%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GP009	Lavabo de empotrar	u	1,00000	34,13		34,13	28,01%
244417	Llave temporizada para lavamanos	u	1,00000	61,10		61,10	50,14%
2A7008	Silicona (incluye pistola)	u	0,02500	4,00		0,10	0,08%
2A1422	tubo de abasto con llave angular para lavabo	u	1,00000	10,08		10,08	8,27%
2A2031	Sifón PVC de desagüe, 75mm	u	1,00000	6,83		6,83	5,60%
Subtotal de Materiales:						112,24	92,11%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	1,00000	4,34	3,56%
403008	Plomero	1,00	4,39	1,00000	4,39	3,60%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,10000	0,49	0,40%
Subtotal de Mano de Obra:					9,22	7,57%

Costo Directo Total: 121,86

COSTOS INDIRECTOS

20 % 24,37

Precio Unitario Total	146,23
-----------------------------	--------

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540125
Descrip.: Mesón de granito
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	0,42%
Subtotal de Equipo:						0,40	0,42%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GP005	Granito cultivado	m2	1,00000	86,00		86,00	89,53%
Subtotal de Materiales:						86,00	89,53%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,20000	0,93	0,97%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,00000	4,34	4,52%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,00000	4,39	4,57%	
Subtotal de Mano de Obra:					9,66	10,06%	
Costo Directo Total:						96,06	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	19,21
Precio Unitario Total						115,27	

Son: CIENTO QUINCE CON 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540016
Descrip.: Cielo raso gypsum e=1/2" para interiores, incluye estructura, elementos de sujeción, empaste y pintura, suministro y
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	3,00000	0,40	0,50000	0,60	4,29%
114011	Andamio metálico, módulo H=1.5 m	Hora	1,00000	0,32	0,50000	0,16	1,15%
Subtotal de Equipo:						0,76	5,44%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
276018	Cielo Raso de Gypsum e=1/2" para interiores (incluye perfilera metálica, elementos de sujeción, empaste y pintura)	m2	1,00000	6,21		6,21	44,45%
Subtotal de Materiales:						6,21	44,45%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	31,07%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,50000	2,20	15,75%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	3,29%	
Subtotal de Mano de Obra:						7,00	50,11%

Costo Directo Total: 13,97

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,80

Precio Unitario Total	16,77
------------------------------------	--------------

Son: DIECISEIS CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581008
Descrip.: Cielo raso modular PVC blanco perforado 121x60 cm e=10 mm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	0,60%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	4,00000	0,09	0,40000	0,14	0,52%
Subtotal de Equipo:						0,30	1,12%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA792	Panel modular PVC blanco perforado 121x60x1 cm	u	1,38000	14,80		20,42	76,28%
263040	Estructura metalica para cielo raso	m2	1,00000	0,60		0,60	2,24%
Subtotal de Materiales:						21,02	78,52%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	6,50%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,40000	1,95	7,28%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,40000	1,76	6,57%
Subtotal de Mano de Obra:					5,45	20,36%

Costo Directo Total: 26,77

COSTOS INDIRECTOS

20 % 5,35

Precio Unitario Total	32,12
------------------------------------	--------------

Son: TREINTA Y DOS CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540168
Descrip.: Cielo raso de fibra mineral, incluye estructura, suministro y colocación
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	1,30%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	4,00000	0,09	0,40000	0,14	1,14%
Subtotal de Equipo:						0,30	2,44%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
276010	Plafones de fibra mineral	m2	1,00000	8,50		8,50	69,11%
Subtotal de Materiales:						8,50	69,11%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	14,15%	
403010	Instalador de revestimiento en general	1,00	4,39	0,40000	1,76	14,31%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,50	28,46%
Costo Directo Total:						12,30	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,46
Precio Unitario Total							14,76

Son: CATORCE CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 532178
Descrip.: Relleno de tierra vegetal
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,09%
Subtotal de Equipo:						0,10	1,09%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA002	Abono	saco	0,15000	6,00		0,90	9,85%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,20000	22,00		4,40	48,14%
2EA005	Tierra vegetal	m3	0,80000	1,68		1,34	14,66%
Subtotal de Materiales:						6,64	72,65%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,25000	2,17	23,74%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	2,52%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,40	26,26%	
Costo Directo Total:						9,14	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,83
Precio Unitario Total							10,97

Son: DIEZ CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539068
Descrip.: Relleno con grava
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,13000	0,05	0,20%
Subtotal de Equipo:						0,05	0,20%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,05000	22,00		23,10	92,29%
Subtotal de Materiales:						23,10	92,29%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,13000	1,13	4,51%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,13000	0,57	2,28%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03900	0,18	0,72%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,88	7,51%
Costo Directo Total:						25,03	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,00
Precio Unitario Total							30,03

Son: TREINTA CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539309
Descrip.: Siembra de plantas vegetación baja
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	3,74%
Subtotal de Equipo:						0,04	3,74%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA500	Planta vegetación baja	u	1,00000	0,60		0,60	56,07%
Subtotal de Materiales:						0,60	56,07%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	40,19%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,43	40,19%	
Costo Directo Total:						1,07	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,22
Precio Unitario Total							1,29

Son: UNO CON 29/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513355
Descrip.: Acero estructural A36 en planchas, incluye pintura
Unidad: kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,32%
110002	Equipo de suelda	Hora	1,00000	0,75	0,10000	0,08	2,65%
109005	Equipo Oxicorte	Hora	1,00000	2,50	0,10000	0,25	8,28%
101005	Equipo de pintura	Hora	1,00000	0,20	0,10000	0,02	0,66%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	1,00000	0,09	0,10000	0,01	0,33%
Subtotal de Equipo:						0,40	13,25%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA092	Suelda	kg	0,05000	2,80		0,14	4,64%
248525	Plancha de acero laminada	kg	1,05000	1,42		1,49	49,34%
270024	Pintura anticorrosiva	gl	0,00400	14,44		0,06	1,99%
270004	Disolvente	galón	0,00200	3,60		0,01	0,33%
Subtotal de Materiales:						1,70	56,29%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	14,24%
404012	Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc.C1)	1,00	4,87	0,10000	0,49	16,23%
Subtotal de Mano de Obra:					0,92	30,46%

Costo Directo Total: 3,02

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,60

Precio Unitario Total	3,62
------------------------------------	-------------

Son: TRES CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539228
Descrip.: Logo Gad Cuenca h = 40 cm incluye letras 4.5cm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,00000	0,80	0,24%
Subtotal de Equipo:						0,80	0,24%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
262151	Logo GAD Cuenca h=40 cm	u	1,00000	230,00		230,00	69,96%
262012	Letras de Aluminio Fundido h=4.5 cm, incluye empotramiento	u	23,00000	3,50		80,50	24,49%
Subtotal de Materiales:						310,50	94,45%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
403001	Albañil	1,00	4,39	2,00000	8,78	2,67%
402015	Peon	1,00	4,34	2,00000	8,68	2,64%
Subtotal de Mano de Obra:					17,46	5,31%

Costo Directo Total: 328,76

COSTOS INDIRECTOS

20 % 65,75

Precio Unitario Total	394,51
-----------------------------	--------

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539166
Descrip.: Letras h= 12 cm e= 2cm Aluminio Fundido, Provisión y colocacion
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	0,33%
Subtotal de Equipo:						0,10	0,33%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
262007	Letras de Aluminio Fundido h= 12 cm e= 2 cm, incluye empotramiento	u	1,00000	28,00		28,00	92,04%
Subtotal de Materiales:						28,00	92,04%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,25000	1,10	3,62%	
404012	Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc.C1)	1,00	4,87	0,25000	1,22	4,01%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,32	7,63%	
Costo Directo Total:						30,42	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	6,08
Precio Unitario Total						36,50	

Son: TREINTA Y SEIS CON
50/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 510056
Descrip.: Mampostería de bloque de concreto ancho 20 cm con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,34%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,34%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,02000	123,39		2,47	13,83%
2EU013	Bloque de concreto 20 x 20 x 40 cm	u	13,00000	0,72		9,36	52,41%
Subtotal de Materiales:						11,83	66,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	14,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	14,73%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,12000	0,56	3,14%	
Subtotal de Mano de Obra:						5,79	32,42%
Costo Directo Total:						17,86	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,57
Precio Unitario Total							21,43

Son: VEINTE Y UNO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 511001
Descrip.: Enlucido con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,80000	0,32	2,73%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,73%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,03000	123,39		3,70	31,52%
Subtotal de Materiales:						3,70	31,52%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,80000	3,47	29,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	29,90%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,16000	0,74	6,30%	
Subtotal de Mano de Obra:					7,72	65,76%	
Costo Directo Total:						11,74	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,35
Precio Unitario Total							14,09

Son: CATORCE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 544074
Descrip.: Empaste
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	3,05%
112006	Andamios	u	1,00000	0,50	0,40000	0,20	3,81%
Subtotal de Equipo:						0,36	6,86%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GH002	Carbonato de calcio	kg	1,00000	0,25		0,25	4,76%
2GH003	Espesante para carbonato	kg	0,03500	16,34		0,57	10,86%
2GH004	Resina plástica	gl	0,02500	8,14		0,20	3,81%
Subtotal de Materiales:						1,02	19,43%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	7,05%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	33,14%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,40000	1,76	33,52%	
Subtotal de Mano de Obra:					3,87	73,71%	
Costo Directo Total:						5,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,05
Precio Unitario Total							6,30

Son: SEIS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 561012
Descrip.: Pintura látex elastomérico, incluye fondo
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	2,34%
114001	Módulo andamio metálico h= 1.5 m	Hora	1,00000	0,09	0,35000	0,03	0,50%
Subtotal de Equipo:						0,17	2,84%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	1,00000	0,01		0,01	0,17%
270053	Pintura de base cementicia	kg	0,41000	1,00		0,41	6,86%
270018	Pintura Látex Elastomérica	gl	0,07000	31,03		2,17	36,29%
Subtotal de Materiales:						2,59	43,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	25,42%	
403003	Pintor	1,00	4,39	0,35000	1,54	25,75%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03500	0,16	2,68%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,22	53,85%
Costo Directo Total:						5,98	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,20
Precio Unitario Total							7,18

Son: SIETE CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539038
Descrip.: Losa de hormigón simple e = 10 cm, f'c = 180 kg/cm2
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,20000	0,32	1,83%
Subtotal de Equipo:						0,32	1,83%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507001	Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2	m3	0,12000	110,77		13,29	76,12%
Subtotal de Materiales:						13,29	76,12%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,20000	2,60	14,89%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,20000	0,88	5,04%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	2,12%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,85	22,05%
Costo Directo Total:							17,46
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							3,50
Precio Unitario Total							20,96

Son: VEINTE CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507001
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,75000	2,36	2,13%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,75000	1,50	1,35%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,07500	0,14	0,13%
Subtotal de Equipo:						4,00	3,61%

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	6,90000	7,50		51,75	46,72%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,92%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,86%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,62%
Subtotal de Materiales:						88,75	80,12%

Transporte

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra

Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,75000	16,28	14,70%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,37500	1,74	1,57%
Subtotal de Mano de Obra:					18,02	16,27%

Costo Directo Total: 110,77

COSTOS INDIRECTOS

20 % 22,15

Precio Unitario Total 132,92

Son: CIENTO TREINTA Y DOS CON 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504004
Descrip.: Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102004	Retroexcavadora	Hora	1,00000	30,00	0,08000	2,40	67,99%
Subtotal de Equipo:						2,40	67,99%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,08000	0,69	19,55%	
423011	Operador de retroexcavadora	1,00	4,87	0,08000	0,39	11,05%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01000	0,05	1,42%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,13	32,01%
Costo Directo Total:						3,53	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,70
Precio Unitario Total							4,23

Son: CUATRO CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504011
Descrip.: Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	7,69%
Subtotal de Equipo:						1,20	7,69%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	1,50000	13,02	83,41%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	8,90%	
Subtotal de Mano de Obra:						14,41	92,31%
Costo Directo Total:						15,61	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,12
Precio Unitario Total						18,73	

Son: DIECIOCHO CON 73/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504037
Descrip.: Excavación a máquina con minicargadora
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102002	Minicargadora	Hora	1,00000	28,00	0,03850	1,08	59,02%
Subtotal de Equipo:						1,08	59,02%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,03850	0,50	27,32%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01540	0,07	3,83%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos	1,00	4,64	0,03850	0,18	9,84%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,75	40,98%
				Costo Directo Total:		1,83	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,37
Precio Unitario Total							2,20

Son: DOS CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515009
Descrip.: Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02700	0,01	0,29%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,29%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A3001	Tubería PVC ducto telefónico 110 mm	m	1,00000	2,89		2,89	84,50%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00500	50,84		0,25	7,31%
Subtotal de Materiales:						3,14	91,81%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,02700	0,12	3,51%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,02700	0,12	3,51%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00540	0,03	0,88%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,27	7,89%	
Costo Directo Total:						3,42	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,68
Precio Unitario Total							4,10

Son: CUATRO CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550004
Descrip.: Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	0,28%
101014	Soldadora portatil	Hora	1,00000	0,50	1,00000	0,50	0,35%
Subtotal de Equipo:						0,90	0,64%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	0,02000	22,00		0,44	0,31%
511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	1,80000	11,74		21,13	14,96%
2G8016	Platina 3" x 3/16"	m	6,00000	2,27		13,62	9,64%
2G8011	Platina 2"x3/16"	m	5,60000	1,51		8,46	5,99%
527010	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	0,81000	7,48		6,06	4,29%
504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	0,87000	11,71		10,19	7,22%
2EA092	Suelda	kg	0,50000	2,80		1,40	0,99%
513003	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	Kg	8,00000	1,72		13,76	9,74%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,04200	115,41		4,85	3,43%
270024	Pintura anticorrosiva	gl	0,02000	14,44		0,29	0,21%
510024	Mampostería de ladrillo ancho=15cm con mortero 1:4	m2	2,25000	22,84		51,39	36,39%
Subtotal de Materiales:						131,59	93,18%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	1,00000	4,34	3,07%
403001	Albañil	1,00	4,39	1,00000	4,39	3,11%
Subtotal de Mano de Obra:					8,73	6,18%

Costo Directo Total: 141,22

COSTOS INDIRECTOS

20 % 28,25

Precio Unitario Total 169,47

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 510024
Descrip.: Mampostería de ladrillo ancho=15cm con mortero 1:4
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,25000	0,50	2,19%
Subtotal de Equipo:						0,50	2,19%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2F7007	Ladrillo panelón 28 x 14 x 9 cm	u	32,00000	0,30		9,60	42,03%
508005	Mortero de cemento 1:4	m3	0,01000	104,40		1,04	4,55%
Subtotal de Materiales:						10,64	46,58%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,25000	5,43	23,77%	
403001	Albañil	1,00	4,39	1,25000	5,49	24,04%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,16000	0,78	3,42%	
Subtotal de Mano de Obra:					11,70	51,23%	
Costo Directo Total:						22,84	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,57
Precio Unitario Total							27,41

Son: VEINTE Y SIETE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508005
Descrip.: Mortero de cemento 1:4
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,40%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,75%
Subtotal de Equipo:						4,33	4,15%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	8,00000	7,50		60,00	57,47%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	24,23%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,39%
Subtotal de Materiales:						87,80	84,10%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000	11,85	11,35%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100	0,42	0,40%	
Subtotal de Mano de Obra:					12,27	11,75%	
Costo Directo Total:						104,40	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	20,88
Precio Unitario Total							125,28

Son: CIENTO VEINTE Y CINCO CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 511001
Descrip.: Enlucido con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,80000	0,32	2,73%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,73%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,03000	123,39		3,70	31,52%
Subtotal de Materiales:						3,70	31,52%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,80000	3,47	29,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	29,90%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,16000	0,74	6,30%	
Subtotal de Mano de Obra:						7,72	65,76%
Costo Directo Total:						11,74	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,35
Precio Unitario Total						14,09	

Son: CATORCE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:							123,39
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							24,68
Precio Unitario Total							148,07

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527010
Descrip.: Replantillo de piedra e = 15 cm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	1,87%
Subtotal de Equipo:						0,14	1,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	0,02000	22,00		0,44	5,88%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,16000	22,00		3,52	47,06%
Subtotal de Materiales:						3,96	52,94%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	20,32%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,35000	1,54	20,59%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,28%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,38	45,19%
Costo Directo Total:						7,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,50
Precio Unitario Total						8,98	

Son: OCHO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504002
Descrip.: Excavación manual material sin clasificar
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,25000	0,90	7,69%
Subtotal de Equipo:						0,90	7,69%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	2,25000	9,77	83,43%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,22500	1,04	8,88%	
Subtotal de Mano de Obra:						10,81	92,31%
Costo Directo Total:						11,71	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,35
Precio Unitario Total							14,06

Son: CATORCE CON 06/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513003
Descrip.: Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
Unidad: Kg

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,03000	0,02	1,16%
Subtotal de Equipo:						0,02	1,16%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
202001	Acero en varillas fy:4200 kg/cm2	kg	1,05000	1,27		1,33	77,33%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,05000	1,60		0,08	4,65%
Subtotal de Materiales:						1,41	81,98%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,03000	0,13	7,56%
403004	Fierrero	1,00	4,39	0,03000	0,13	7,56%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00600	0,03	1,74%
Subtotal de Mano de Obra:					0,29	16,86%

Costo Directo Total: 1,72

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,35

Precio Unitario Total	2,07
------------------------------------	-------------

Son: DOS CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523131
Descrip.: Tendido de politubo 2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,03500	0,01	0,51%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A3007	Politubo 2" reforzado	m	1,00000	1,60		1,60	81,63%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,03330	1,60		0,05	2,55%
Subtotal de Materiales:						1,65	84,18%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,03500	0,15	7,65%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,03500	0,15	7,65%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,30	15,31%	
Costo Directo Total:						1,96	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,40
Precio Unitario Total						2,36	

Son: DOS CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505008
Descrip.: Relleno compactado con material de sitio en zanjas
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102013	Vibro apisonador (sapo)	Hora	1,00000	3,50	0,50000	1,75	26,80%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	3,06%
101001	Carretilla	Hora	1,00000	0,02	0,50000	0,01	0,15%
Subtotal de Equipo:						1,96	30,02%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	66,46%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	3,52%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,57	69,98%
Costo Directo Total:						6,53	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,30
Precio Unitario Total							7,83

Son: SIETE CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505013
Descrip.: Relleno compactado con material de mejoramiento
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,69%
102012	Plancha vibratoria	Hora	1,00000	4,50	0,50000	2,25	7,78%
Subtotal de Equipo:						2,45	8,47%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI004	Material de mejoramiento puesto en obra	m3	1,32000	16,39		21,63	74,79%
2EA073	Agua	lt	4,00000	0,01		0,04	0,14%
Subtotal de Materiales:						21,67	74,93%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	15,01%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,59%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,80	16,60%	
Costo Directo Total:						28,92	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,78
Precio Unitario Total						34,70	

Son: TREINTA Y CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 520032
Descrip.: Cama de arena base de tuberías
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	3,00000	1,20	3,29%
Subtotal de Equipo:						1,20	3,29%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,01000	22,00		22,22	60,98%
Subtotal de Materiales:						22,22	60,98%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	3,00000	13,02	35,73%	
Subtotal de Mano de Obra:						13,02	35,73%
Costo Directo Total:						36,44	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	7,29
Precio Unitario Total							43,73

Son: CUARENTA Y TRES CON
73/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 539230
Descrip.: Tendido de ripio de 3/4"
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,17%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,17%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI274	Ripio de 3/4" puesto en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	96,03%
Subtotal de Materiales:						22,00	96,03%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,10000	0,44	1,92%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	1,88%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,87	3,80%	
Costo Directo Total:						22,91	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,58
Precio Unitario Total							27,49

Son: VEINTE Y SIETE CON
49/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 528008
Descrip.: Corte de losa de hormigón
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102011	Cortadora Disco de diamante	Hora	1,00000	8,00	0,10000	0,80	47,90%
Subtotal de Equipo:						0,80	47,90%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	0,25000	0,01		0,00	0,00%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	25,75%	
403002	Operador de equipo liviano	1,00	4,39	0,10000	0,44	26,35%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,87	52,10%
Costo Directo Total:							1,67
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,33
Precio Unitario Total							2,00

Son: DOS CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 503145
Descrip.: Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,67000	0,54	2,20%
102060	Rotomartillo	Hora	1,00000	12,00	0,67000	8,04	32,72%
Subtotal de Equipo:						8,58	34,92%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,67000	8,72	35,49%	
403001	Albañil	2,00	4,39	0,67000	5,88	23,93%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	5,66%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,99	65,08%
Costo Directo Total:						24,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,92
Precio Unitario Total							29,49

Son: VEINTE Y NUEVE CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505016
Descrip.: Subrasante conformación y compactación con equipo liviano
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102004	Retroexcavadora	Hora	1,00000	30,00	0,03330	1,00	44,05%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,03330	0,01	0,44%
102016	Rodillo pequeño	Hora	1,00000	20,00	0,03330	0,67	29,52%
Subtotal de Equipo:						1,68	74,01%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,03330	0,43	18,94%	
423011	Operador de retroexcavadora	1,00	4,87	0,03330	0,16	7,05%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,59	25,99%
Costo Directo Total:						2,27	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,45
Precio Unitario Total							2,72

Son: DOS CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505005
Descrip.: Base Clase II conformación y compactación con equipo pesado
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102003	Motoniveladora	Hora	1,00000	65,00	0,03500	2,28	6,80%
102005	Rodillo Vibratorio	Hora	1,00000	49,00	0,01500	0,74	2,21%
102006	Tanquero de agua	Hora	1,00000	30,00	0,01500	0,45	1,34%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,03500	0,03	0,09%
Subtotal de Equipo:						3,50	10,44%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI001	Base Clase II puesto en obra	m3	1,32000	21,39		28,23	84,19%
2EA073	Agua	lt	40,00000	0,01		0,40	1,19%
Subtotal de Materiales:						28,63	85,39%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	7,00	4,34	0,03500	1,06	3,16%
423001	Operador de motoniveladora	1,00	4,87	0,03500	0,17	0,51%
424004	Operador de rodillo autopropulsado	1,00	4,64	0,01500	0,07	0,21%
427012	Chofer tanqueros (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,01500	0,10	0,30%
Subtotal de Mano de Obra:					1,40	4,18%

Costo Directo Total: 33,53

COSTOS INDIRECTOS

20 % 6,70

Precio Unitario Total	40,23
-----------------------------	-------

Son: CUARENTA CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505010
Descrip.: Base cemento, mezclada con concretera, compactación con plancha vibratoria
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,50000	1,58	2,06%
102012	Plancha vibratoria	Hora	1,00000	4,50	0,50000	2,25	2,93%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,26%
Subtotal de Equipo:						4,03	5,25%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	2,76000	7,50		20,70	26,99%
2EI001	Base Clase II puesto en obra	m3	1,38000	21,39		29,52	38,49%
2EA073	Agua	lt	80,00000	0,01		0,80	1,04%
Subtotal de Materiales:						51,02	66,52%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	8,00	4,34	0,50000	17,36	22,63%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,50000	2,20	2,87%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,45000	2,09	2,72%	
Subtotal de Mano de Obra:					21,65	28,23%	
Costo Directo Total:						76,70	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	15,34
Precio Unitario Total						92,04	

Son: NOVENTA Y DOS CON 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507014
Descrip.: Hormigón simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8días)
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,78000	2,46	1,77%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,78000	1,56	1,12%
Subtotal de Equipo:						4,02	2,89%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	8,40000	7,50		63,00	45,25%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,70000	22,00		15,40	11,06%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	15,80%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,29%
282015	Aditivo acelerante	kg	12,00000	1,19		14,28	10,26%
Subtotal de Materiales:						116,48	83,65%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	5,00	4,34	0,78000	16,93	12,16%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,39000	1,81	1,30%	
Subtotal de Mano de Obra:						18,74	13,46%

Costo Directo Total: 139,24

COSTOS INDIRECTOS

20 % 27,85

Precio Unitario Total	167,09
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513009
Descrip.: Malla electrosoldada R-106
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,10000	0,08	2,68%
Subtotal de Equipo:						0,08	2,68%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
257028	Malla electrosoldada R-106 (15 cm × 15 cm × 4.5 mm)	u	0,07000	27,88		1,95	65,22%
Subtotal de Materiales:						1,95	65,22%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,10000	0,87	29,10%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	3,01%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,96	32,11%
Costo Directo Total:						2,99	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,60
Precio Unitario Total							3,59

Son: TRES CON 59/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527036
Descrip.: Corte de losa de vereda
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102011	Cortadora Disco de diamante	Hora	1,00000	8,00	0,07500	0,60	61,86%
Subtotal de Equipo:						0,60	61,86%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	1,00000	0,01		0,01	1,03%
Subtotal de Materiales:						0,01	1,03%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,07500	0,33	34,02%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00750	0,03	3,09%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,36	37,11%	
Costo Directo Total:						0,97	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,20
Precio Unitario Total						1,17	

Son: UNO CON 17/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 503077
Descrip.: Demolición de vereda existente (incluye retiro de replantillo de piedra)
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,66%
102030	Minicargadora con martillo hidráulico	Hora	1,00000	28,00	0,08000	2,24	37,09%
Subtotal de Equipo:						2,34	38,74%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,25000	1,16	19,21%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,25000	2,17	35,93%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos	1,00	4,64	0,08000	0,37	6,13%	
Subtotal de Mano de Obra:					3,70	61,26%	
Costo Directo Total:							6,04
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							1,20
Precio Unitario Total							7,24

Son: SIETE CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527010
Descrip.: Replantillo de piedra e = 15 cm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	1,87%
Subtotal de Equipo:						0,14	1,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	0,02000	22,00		0,44	5,88%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,16000	22,00		3,52	47,06%
Subtotal de Materiales:						3,96	52,94%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	20,32%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,35000	1,54	20,59%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,28%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,38	45,19%
Costo Directo Total:						7,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,50
Precio Unitario Total						8,98	

Son: OCHO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 513005
Descrip.: Malla electrosoldada R-84
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,10000	0,08	3,29%
Subtotal de Equipo:						0,08	3,29%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
257004	Malla electrosoldada R-84 (15 x 15 x 4 mm)	u	0,07000	19,80		1,39	57,20%
Subtotal de Materiales:						1,39	57,20%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,10000	0,87	35,80%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	3,70%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,96	39,51%	
Costo Directo Total:						2,43	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,48
Precio Unitario Total							2,91

Son: DOS CON 91/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527023
Descrip.: Losa de hormigón simple e = 7 cm, f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,20000	0,32	2,49%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,49%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,07500	115,41		8,66	67,50%
Subtotal de Materiales:						8,66	67,50%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,20000	2,60	20,27%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,20000	0,88	6,86%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	2,88%	
Subtotal de Mano de Obra:					3,85	30,01%	
Costo Directo Total:						12,83	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,57
Precio Unitario Total						15,40	

Son: QUINCE CON 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 528003
Descrip.: Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102011	Cortadora Disco de diamante	Hora	1,00000	8,00	0,07500	0,60	18,13%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07500	0,03	0,91%
Subtotal de Equipo:						0,63	19,03%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
281001	Cartucho de poliuretano	u	0,15000	13,54		2,03	61,33%
281002	Cordon para sellado de juntas	m	1,00000	0,14		0,14	4,23%
215002	Imprimante para sello de juntas	m	1,00000	0,15		0,15	4,53%
Subtotal de Materiales:						2,32	70,09%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,07500	0,33	9,97%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00750	0,03	0,91%
Subtotal de Mano de Obra:					0,36	10,88%

Costo Directo Total: 3,31

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,66

Precio Unitario Total	3,97
------------------------------------	-------------

Son: TRES CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506003
Descrip.: Cargado de material con minicargadora
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102002	Minicargadora	Hora	1,00000	28,00	0,04500	1,26	75,45%
Subtotal de Equipo:						1,26	75,45%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,04500	0,20	11,98%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos	1,00	4,64	0,04500	0,21	12,57%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,41	24,55%
Costo Directo Total:						1,67	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,33
Precio Unitario Total						2,00	

Son: DOS CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506004
Descrip.: Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,05000	1,30	57,78%
Subtotal de Equipo:						1,30	57,78%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA093	Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera	m3	1,00000	0,63		0,63	28,00%
Subtotal de Materiales:						0,63	28,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,05000	0,32	14,22%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,32	14,22%	
Costo Directo Total:						2,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,45
Precio Unitario Total							2,70

Son: DOS CON 70/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506005
Descrip.: Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km
Unidad: m3-km

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,00700	0,18	81,82%
Subtotal de Equipo:						0,18	81,82%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,00700	0,04	18,18%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,04	18,18%	
Costo Directo Total:						0,22	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,05
Precio Unitario Total							0,27

Son: CERO CON 27/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550081
Descrip.: Tablero Bifasico de medición 2F 3C
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	1,06%
Subtotal de Equipo:						0,40	1,06%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2G7079	Tablero para 1 medidor 2F 3C	u	1,00000	20,01		20,01	52,84%
Subtotal de Materiales:						20,01	52,84%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	2,00000	8,78	23,18%	
402015	Peon	1,00	4,34	2,00000	8,68	22,92%	
Subtotal de Mano de Obra:						17,46	46,11%

Costo Directo Total: 37,87

COSTOS INDIRECTOS

20 % 7,57

Precio Unitario Total	45,44
-----------------------------	-------

Son: CUARENTA Y CINCO CON
44/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550013
Descrip.: Bajante EMT 2" de poste a pozo de revisión
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	0,64%
104002	Flejadora Eriband	Hora	1,00000	0,08	0,25000	0,02	0,03%
103003	Cinturón de seguridad	Hora	1,00000	0,50	1,00000	0,50	0,80%
103005	Trepadora para poste	Hora	1,00000	0,50	1,00000	0,50	0,80%
Subtotal de Equipo:						1,42	2,29%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
296066	Tubo EMT 2"	u	2,00000	14,93		29,86	48,06%
2G7044	Fleje Eriband 16-19 mm con hebilla	u	3,00000	2,66		7,98	12,84%
2EL015	Reversible 2"	u	1,00000	3,88		3,88	6,24%
296034	Codo EMT 2"	u	1,00000	2,68		2,68	4,31%
296041	Unión EMT 2"	u	2,00000	1,33		2,66	4,28%
Subtotal de Materiales:						47,06	75,74%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	1,00000	4,87	7,84%
403009	Electricista	2,00	4,39	1,00000	8,78	14,13%
Subtotal de Mano de Obra:					13,65	21,97%

Costo Directo Total: 62,13

COSTOS INDIRECTOS

20 % 12,43

Precio Unitario Total 74,56

Son: SETENTA Y CUATRO CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550003
Descrip.: Tendido de conductor Cu TTU 6 AWG, 7H
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02000	0,01	0,62%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,62%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
206026	Conductor Cu TTU 6 AWG, 7H	m	1,00000	1,40		1,40	86,42%
Subtotal de Materiales:						1,40	86,42%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	2,00	4,39	0,02000	0,18	11,11%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00700	0,03	1,85%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,21	12,96%	
Costo Directo Total:						1,62	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,32
Precio Unitario Total						1,94	

Son: UNO CON 94/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 526010
Descrip.: Puesta a tierra con varilla copperweld 5/8" x 1.80 m
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	1,50000	1,80	6,59%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,50000	0,60	2,20%
Subtotal de Equipo:						2,40	8,79%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244010	Varilla Copperweld 16 x 1800 mm con conector	u	1,00000	9,37		9,37	34,31%
Subtotal de Materiales:						9,37	34,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	23,84%	
403009	Electricista	1,00	4,39	1,50000	6,59	24,13%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,50000	2,44	8,93%	
Subtotal de Mano de Obra:					15,54	56,90%	
Costo Directo Total:						27,31	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,46
Precio Unitario Total						32,77	

Son: TREINTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523025
Descrip.: Tendido de politubo 1/2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02500	0,01	2,22%
Subtotal de Equipo:						0,01	2,22%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,03330	1,60		0,05	11,11%
2A3006	Politubo 1/2" reforzado	m	1,00000	0,16		0,16	35,56%
Subtotal de Materiales:						0,21	46,67%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,02500	0,11	24,44%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,02500	0,11	24,44%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00300	0,01	2,22%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,23	51,11%	
Costo Directo Total:						0,45	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,09
Precio Unitario Total							0,54

Son: CERO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523027
Descrip.: Tendido de politubo 1 1/2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,03000	0,01	0,30%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,30%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A3005	Politubo 1 1/2" reforzado	m	1,00000	3,01		3,01	89,85%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,04000	1,60		0,06	1,79%
Subtotal de Materiales:						3,07	91,64%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,03000	0,13	3,88%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,03000	0,13	3,88%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00300	0,01	0,30%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,27	8,06%	
Costo Directo Total:						3,35	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,67
Precio Unitario Total						4,02	

Son: CUATRO CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540134
Descrip.: Picado de pared para instalaciones
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	2,84%
102015	Amoladora	Hora	1,00000	0,22	0,50000	0,11	1,56%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,50000	0,06	0,85%
Subtotal de Equipo:						0,37	5,26%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	61,74%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,50000	2,32	33,00%	
Subtotal de Mano de Obra:						6,66	94,74%
Costo Directo Total:						7,03	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,40
Precio Unitario Total							8,43

Son: OCHO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540057
Descrip.: Resane de picados para Instalaciones
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
282014	Aditivo adhesivo acrilico para mejorar adherencia en morteros y hormigones	gl	0,01000	23,07		0,23	14,94%
511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	0,10000	11,74		1,17	75,97%
Subtotal de Materiales:						1,40	90,91%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,03300		0,14	9,09%
Subtotal de Mano de Obra:						0,14	9,09%
Costo Directo Total:						1,54	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,30
Precio Unitario Total							1,84

Son: UNO CON 84/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 511001
Descrip.: Enlucido con mortero 1:3
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,80000	0,32	2,73%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,73%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
508003	Mortero de cemento 1:3	m3	0,03000	123,39		3,70	31,52%
Subtotal de Materiales:						3,70	31,52%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,80000	3,47	29,56%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	29,90%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,16000	0,74	6,30%	
Subtotal de Mano de Obra:					7,72	65,76%	
Costo Directo Total:						11,74	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,35
Precio Unitario Total							14,09

Son: CATORCE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 508003
Descrip.: Mortero de cemento 1:3
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,91000	1,46	1,18%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,91000	2,87	2,33%
Subtotal de Equipo:						4,33	3,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	10,00000	7,50		75,00	60,78%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,15000	22,00		25,30	20,50%
2EA073	Agua	lt	250,00000	0,01		2,50	2,03%
Subtotal de Materiales:						102,80	83,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	0,91000		11,85	9,60%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,09100		0,42	0,34%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,91000		3,99	3,23%
Subtotal de Mano de Obra:						16,26	13,18%
Costo Directo Total:						123,39	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	24,68
Precio Unitario Total						148,07	

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523014
Descrip.: Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,20000	0,08	4,88%
103007	Taladro	Hora	1,00000	0,50	0,20000	0,10	6,10%
Subtotal de Equipo:						0,18	10,98%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	15,85%
Subtotal de Materiales:						0,26	15,85%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,20000	0,88	53,66%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,06670	0,32	19,51%	
Subtotal de Mano de Obra:					1,20	73,17%	
Costo Directo Total:						1,64	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,33
Precio Unitario Total						1,97	

Son: UNO CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523013
Descrip.: Instalacion de cajetin metalico octogonal pequeño
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,25000	0,20	10,99%
103007	Taladro	Hora	1,00000	0,50	0,25000	0,13	7,14%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,25000	0,03	1,65%
Subtotal de Equipo:						0,36	19,78%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244021	Cajetín octogonal pequeño con tapa	u	1,00000	0,36		0,36	19,78%
Subtotal de Materiales:						0,36	19,78%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,25000	1,10	60,44%	
Subtotal de Mano de Obra:					1,10	60,44%	
Costo Directo Total:						1,82	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,37
Precio Unitario Total							2,19

Son: DOS CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523021
Descrip.: Instalacion de cajetin metálico octogonal grande
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	2,93%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,25000	0,03	0,88%
117014	Taladro de percusión	u	1,00000	0,75	0,25000	0,19	5,57%
Subtotal de Equipo:						0,32	9,38%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244004	Taco fisher #6 con tornillo	u	2,00000	0,03		0,06	1,76%
244074	Cajet;n octogonal grande con tapa	u	1,00000	0,44		0,44	12,90%
Subtotal de Materiales:						0,50	14,66%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
403009	Electricista	2,00	4,39	0,25000	2,20	64,52%
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,08000	0,39	11,44%
Subtotal de Mano de Obra:					2,59	75,95%

Costo Directo Total: 3,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,68

Precio Unitario Total	4,09
------------------------------------	-------------

Son: CUATRO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523345
Descrip.: Tablero de distribucion 2F 6 circuitos
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,00000	0,80	1,46%
Subtotal de Equipo:						0,80	1,46%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244194	Centro de carga 2F 06 polos	u	1,00000	40,27		40,27	73,73%
Subtotal de Materiales:						40,27	73,73%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	2,00000	8,68	15,89%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	1,00000	4,87	8,92%	
Subtotal de Mano de Obra:					13,55	24,81%	
Costo Directo Total:						54,62	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	10,92
Precio Unitario Total						65,54	

Son: SESENTA Y CINCO CON
54/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523199
Descrip.: Instalación de conmutador doble compacto
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,22000	0,09	1,11%
Subtotal de Equipo:						0,09	1,11%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	3,21%
2GA003	Conmutador doble compacto	u	1,00000	5,50		5,50	67,82%
Subtotal de Materiales:						5,76	71,02%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,22000	0,95	11,71%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,22000	0,97	11,96%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,07000	0,34	4,19%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,26	27,87%	
Costo Directo Total:						8,11	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,62
Precio Unitario Total							9,73

Son: NUEVE CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523006
Descrip.: Instalación de interruptor simple compacto
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,16667	0,07	2,18%
Subtotal de Equipo:						0,07	2,18%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	8,10%
244018	Interruptor simple compacto	u	1,00000	1,09		1,09	33,96%
Subtotal de Materiales:						1,35	42,06%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,16667	0,72	22,43%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,16667	0,73	22,74%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,07000	0,34	10,59%	
Subtotal de Mano de Obra:					1,79	55,76%	
Costo Directo Total:						3,21	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,65
Precio Unitario Total						3,86	

Son: TRES CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523106
Descrip.: Instalación de interruptor doble compacto
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,22000	0,09	2,12%
Subtotal de Equipo:						0,09	2,12%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244088	Interruptor doble compacto	u	1,00000	1,63		1,63	38,44%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	6,13%
Subtotal de Materiales:						1,89	44,58%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,22000	0,97	22,88%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,22000	0,95	22,41%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,07000	0,34	8,02%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,26	53,30%
Costo Directo Total:						4,24	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,85
Precio Unitario Total							5,09

Son: CINCO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523281
Descrip.: Instalación tomacorriente doble polarizado compacto
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,22000	0,09	2,62%
Subtotal de Equipo:						0,09	2,62%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244024	Tomacorriente doble polarizado compacto	u	1,00000	0,83		0,83	24,13%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	7,56%
Subtotal de Materiales:						1,09	31,69%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,22000	0,95	27,62%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,22000	0,97	28,20%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,07000	0,34	9,88%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,26	65,70%
Costo Directo Total:						3,44	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,69
Precio Unitario Total						4,13	

Son: CUATRO CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523099
Descrip.: Tomacorriente tripolar Nema 10-50R
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	0,95%
Subtotal de Equipo:						0,10	0,95%

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244105	Tomacorriente tripolar NEMA 10-50R	u	1,00000	6,35		6,35	60,13%
244098	Placa para toma NEMA 10-50R	u	1,00000	1,27		1,27	12,03%
244017	Cajetín rectangular profundo, metálico	u	1,00000	0,26		0,26	2,46%
Subtotal de Materiales:						7,88	74,62%

Transporte

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra

Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
403009	Electricista	1,00	4,39	0,25000	1,10	10,42%
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	10,32%
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,08000	0,39	3,69%
Subtotal de Mano de Obra:					2,58	24,43%

Costo Directo Total: 10,56

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,11

Precio Unitario Total 12,67

Son: DOCE CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523174
Descrip.: Tendido de conductor Cu aislado THHN #14 AWG, 7 hilos
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,01000	0,00	0,00%
103002	Escalera telescópica	Hora	1,00000	0,70	0,01000	0,01	1,75%
Subtotal de Equipo:						0,01	1,75%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
206550	Conductor Cu THHN /THWN14 AWG	m	1,00000	0,47		0,47	82,46%
Subtotal de Materiales:						0,47	82,46%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,01000	0,04	7,02%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,01000	0,04	7,02%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00300	0,01	1,75%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,09	15,79%	
Costo Directo Total:						0,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,12
Precio Unitario Total							0,69

Son: CERO CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523176
Descrip.: Tendido de conductor Cu aislado THHN #10 AWG, 7 hilos
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02500	0,01	0,80%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	0,01000	0,01	0,80%
103002	Escalera telescópica	Hora	1,00000	0,70	0,02500	0,02	1,60%
Subtotal de Equipo:						0,04	3,20%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA077	Cinta Autofundente	u	0,00200	6,50		0,01	0,80%
206085	Conductor #10 AWG, 7 hilos	m	1,00000	0,91		0,91	72,80%
Subtotal de Materiales:						0,92	73,60%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,02500	0,11	8,80%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,02500	0,11	8,80%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,01500	0,07	5,60%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,29	23,20%

Costo Directo Total: 1,25

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,25

Precio Unitario Total	1,50
-----------------------------	------

Son: UNO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523177
Descrip.: Tendido de conductor Cu THHN 8 AWG, 7H
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02000	0,01	0,52%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,02000	0,00	0,00%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,52%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
206092	Conductor #8 AWG, 7 hilos	m	1,00000	1,68		1,68	87,50%
Subtotal de Materiales:						1,68	87,50%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	2,00	4,39	0,02000	0,18	9,38%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,01000	0,05	2,60%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,23	11,98%	
Costo Directo Total:						1,92	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,38
Precio Unitario Total						2,30	

Son: DOS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550045
Descrip.: Tendido de conductor Cu THHN 12 AWG, flexible
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02000	0,01	1,79%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,02000	0,00	0,00%
Subtotal de Equipo:						0,01	1,79%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2G7077	Conductor Cu THHN 12 AWG, flexible	m	1,00000	0,34		0,34	60,71%
Subtotal de Materiales:						0,34	60,71%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	2,00	4,39	0,02000	0,18	32,14%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00666	0,03	5,36%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,21	37,50%	
Costo Directo Total:							0,56
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,11
Precio Unitario Total							0,67

Son: CERO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523201
Descrip.: Instalación de breaker 10-50 amp. 1F
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,75%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,75%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244132	Breaker 1F 10-50 A, enchufable	u	1,00000	4,39		4,39	81,90%
Subtotal de Materiales:						4,39	81,90%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,10000	0,44	8,21%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,10000	0,49	9,14%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,93	17,35%	
Costo Directo Total:						5,36	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,07
Precio Unitario Total						6,43	

Son: SEIS CON 43/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523202
Descrip.: Instalación de breaker 10-40 amp. 2F
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,37%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,37%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244133	Breaker 2F 10-40 A, enchufable	u	1,00000	9,75		9,75	90,95%
Subtotal de Materiales:						9,75	90,95%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,10000	0,44	4,10%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,10000	0,49	4,57%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,93	8,68%	
Costo Directo Total:						10,72	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,15
Precio Unitario Total							12,87

Son: DOCE CON 87/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 526010
Descrip.: Puesta a tierra con varilla copperweld 5/8" x 1.80 m
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	1,50000	1,80	6,59%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,50000	0,60	2,20%
Subtotal de Equipo:						2,40	8,79%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244010	Varilla Copperweld 16 x 1800 mm con conector	u	1,00000	9,37		9,37	34,31%
Subtotal de Materiales:						9,37	34,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	1,50000	6,51	23,84%	
403009	Electricista	1,00	4,39	1,50000	6,59	24,13%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,50000	2,44	8,93%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,54	56,90%
Costo Directo Total:						27,31	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	5,46
Precio Unitario Total							32,77

Son: TREINTA Y DOS CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581014
Descrip.: Slim panel LED round empotrado 18W 6500K
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,20000	0,08	1,33%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,20000	0,02	0,33%
Subtotal de Equipo:						0,10	1,66%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244646	Slim panel LED round 18W 6500K	u	1,00000	4,06		4,06	67,55%
Subtotal de Materiales:						4,06	67,55%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,20000	0,88	14,64%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,20000	0,97	16,14%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,85	30,78%

Costo Directo Total: 6,01

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,20

Precio Unitario Total	7,21
-----------------------------	------

Son: SIETE CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581015
Descrip.: Luminaria cinta LED 110V 10 w/m 1000Lm/m de 4000K
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,20000	0,08	1,27%
Subtotal de Equipo:						0,08	1,27%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244645	Cinta LED 110V directo 10w/m 6m 1000Lm/m 4000K	u	0,16600	6,91		1,15	18,28%
279015	Adhesivo Epoxico	m	4,80000	0,08		0,38	6,04%
Subtotal de Materiales:						1,53	24,32%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	2,00	4,39	0,20000	1,76	27,98%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,60000	2,92	46,42%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,68	74,40%	
Costo Directo Total:						6,29	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,25
Precio Unitario Total						7,54	

Son: SIETE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581016
Descrip.: Perfil aluminio LED 14.3x6.7 para cinta LED (incluye clip montaje y tapas) L=2.5 m
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	2,40%
Subtotal de Equipo:						0,20	2,40%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
262020	Perfil aluminio silver sobrepuesto 14.3x6.7 m	u	1,00000	3,48		3,48	41,83%
Subtotal de Materiales:						3,48	41,83%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,50000	2,20	26,44%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,50000	2,44	29,33%	
Subtotal de Mano de Obra:					4,64	55,77%	
Costo Directo Total:						8,32	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,67
Precio Unitario Total						9,99	

Son: NUEVE CON 99/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581017
Descrip.: Battern LED 32 W 6000K
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,17%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,25000	0,03	0,35%
Subtotal de Equipo:						0,13	1,52%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244644	Battern LED 32w 6000K	u	1,00000	6,12		6,12	71,41%
Subtotal de Materiales:						6,12	71,41%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,25000	1,10	12,84%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,25000	1,22	14,24%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,32	27,07%
Costo Directo Total:						8,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,72
Precio Unitario Total						10,29	

Son: DIEZ CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 581018
Descripción: Suministro e instalación de tomacorriente bifásico para cocina de inducción
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS**Equipo y herramienta**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,33000	0,13	1,46%
Subtotal de Equipo:						0,13	1,46%

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GE023	Cajetin rectangular profundo	u	1,00000	0,26		0,26	2,92%
244024	Tomacorriente doble polarizado compacto	u	1,00000	0,83		0,83	9,34%
206031	Conductor Cu TTU 8 AWG, 7H	m	1,00000	0,85		0,85	9,56%
2EA424	TUBO EMT 3/4"	m	1,00000	1,60		1,60	18,00%
296045	UNION EMT DE 3/4"	u	1,00000	0,40		0,40	4,50%
296037	Conector EMT 3/4"	u	1,00000	0,28		0,28	3,15%
244061	Abrazadera EMT 3/4"	u	1,00000	0,05		0,05	0,56%
Subtotal de Materiales:						4,27	48,03%

Transporte

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra

Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,33000	1,45	16,31%
402015	Peon	1,00	4,34	0,33000	1,43	16,09%
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,33000	1,61	18,11%
Subtotal de Mano de Obra:					4,49	50,51%

Costo Directo Total: 8,89

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,78

Precio Unitario Total 10,67

Son: DIEZ CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504011
Descrip.: Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,50000	1,20	7,69%
Subtotal de Equipo:						1,20	7,69%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	1,50000	13,02	83,41%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,30000	1,39	8,90%	
Subtotal de Mano de Obra:						14,41	92,31%
Costo Directo Total:						15,61	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,12
Precio Unitario Total						18,73	

Son: DIECIOCHO CON 73/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504012
Descrip.: Excavación manual, zanja 2-4 m, material sin clasificar
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	1,80000	1,44	7,69%
Subtotal de Equipo:						1,44	7,69%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	1,80000	15,62	83,40%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,36000	1,67	8,92%	
Subtotal de Mano de Obra:						17,29	92,31%
Costo Directo Total:						18,73	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,75
Precio Unitario Total							22,48

Son: VEINTE Y DOS CON 48/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504004
Descrip.: Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102004	Retroexcavadora	Hora	1,00000	30,00	0,08000	2,40	67,99%
Subtotal de Equipo:						2,40	67,99%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,08000	0,69	19,55%	
423011	Operador de retroexcavadora	1,00	4,87	0,08000	0,39	11,05%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01000	0,05	1,42%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,13	32,01%
Costo Directo Total:							3,53
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,70
Precio Unitario Total							4,23

Son: CUATRO CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504005
Descrip.: Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102004	Retroexcavadora	Hora	1,00000	30,00	0,08500	2,55	68,00%
Subtotal de Equipo:						2,55	68,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,08500	0,74	19,73%	
423011	Operador de retroexcavadora	1,00	4,87	0,08500	0,41	10,93%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01000	0,05	1,33%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,20	32,00%
Costo Directo Total:						3,75	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,75
Precio Unitario Total							4,50

Son: CUATRO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505017
Descrip.: Relleno compactado con material de sitio
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	2,75%
102012	Plancha vibratoria	Hora	1,00000	4,50	0,50000	2,25	30,95%
Subtotal de Equipo:						2,45	33,70%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA073	Agua	lt	2,00000	0,01		0,02	0,28%
Subtotal de Materiales:						0,02	0,28%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	59,70%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	6,33%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,80	66,02%
Costo Directo Total:						7,27	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,45
Precio Unitario Total							8,72

Son: OCHO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 505013
Descrip.: Relleno compactado con material de mejoramiento
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,69%
102012	Plancha vibratoria	Hora	1,00000	4,50	0,50000	2,25	7,78%
Subtotal de Equipo:						2,45	8,47%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI004	Material de mejoramiento puesto en obra	m3	1,32000	16,39		21,63	74,79%
2EA073	Agua	lt	4,00000	0,01		0,04	0,14%
Subtotal de Materiales:						21,67	74,93%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,50000	4,34	15,01%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,59%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,80	16,60%
Costo Directo Total:							28,92
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							5,78
Precio Unitario Total							34,70

Son: TREINTA Y CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506001
Descrip.: Cargado de material manualmente
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,77%
101001	Carretilla	Hora	1,00000	0,02	0,25000	0,01	0,18%
Subtotal de Equipo:						0,11	1,94%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	5,00	4,34	0,25000	5,43	95,94%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02500	0,12	2,12%	
Subtotal de Mano de Obra:						5,55	98,06%
Costo Directo Total:							5,66
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							1,13
Precio Unitario Total							6,79

Son: SEIS CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506012
Descrip.: Cargado de material con minicargadora (incluye acarreo de material)
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102002	Minicargadora	Hora	1,00000	28,00	0,04500	1,26	45,16%
101001	Carretilla	Hora	1,00000	0,02	1,00000	0,02	0,72%
Subtotal de Equipo:						1,28	45,88%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,10000	1,30	46,59%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos	1,00	4,64	0,04500	0,21	7,53%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,51	54,12%
Costo Directo Total:						2,79	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,55
Precio Unitario Total							3,34

Son: TRES CON 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506004
Descrip.: Transporte de materiales hasta 10 km, incluye pago en escombrera
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,05000	1,30	57,78%
Subtotal de Equipo:						1,30	57,78%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA093	Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera	m3	1,00000	0,63		0,63	28,00%
Subtotal de Materiales:						0,63	28,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,05000	0,32	14,22%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,32	14,22%
Costo Directo Total:						2,25	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,45
Precio Unitario Total							2,70

Son: DOS CON 70/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 506005
Descrip.: Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 10 Km
Unidad: m3-km

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102008	Volqueta 8 m3	Hora	1,00000	26,00	0,00700	0,18	81,82%
Subtotal de Equipo:						0,18	81,82%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
427011	Chofer volquetas (Estr. Oc. C1)	1,00	6,38	0,00700	0,04	18,18%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,04	18,18%	
Costo Directo Total:						0,22	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,05
Precio Unitario Total							0,27

Son: CERO CON 27/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 503074
Descrip.: Rotura de vereda
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,27200	0,11	1,08%
102030	Minicargadora con martillo hidráulico	Hora	1,00000	28,00	0,27200	7,62	74,93%
Subtotal de Equipo:						7,73	76,01%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,27200	1,18	11,60%	
424025	Operador de miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos	1,00	4,64	0,27200	1,26	12,39%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,44	23,99%	
Costo Directo Total:						10,17	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,03
Precio Unitario Total						12,20	

Son: DOCE CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 503002
Descrip.: Demolición de losa de pavimento de hormigón
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,03%
102030	Minicargadora con martillo hidráulico	Hora	1,00000	28,00	0,60000	16,80	72,23%
Subtotal de Equipo:						17,04	73,26%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
Subtotal de Materiales:						0,00	0,00%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	11,18%	
424020	Operador de martillo punzón neumático	1,00	4,64	0,60000	2,78	11,95%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,18000	0,84	3,61%	
Subtotal de Mano de Obra:						6,22	26,74%
Costo Directo Total:						23,26	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,65
Precio Unitario Total						27,91	

Son: VEINTE Y SIETE CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527068
Descrip.: Losa de hormigón simple e = 7cm, f'c = 240 kg/cm2
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	4,00000	0,40	0,20000	0,32	2,44%
Subtotal de Equipo:						0,32	2,44%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	0,07500	119,16		8,94	68,19%
Subtotal de Materiales:						8,94	68,19%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	3,00	4,34	0,20000	2,60	19,83%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,20000	0,88	6,71%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	2,82%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,85	29,37%
Costo Directo Total:						13,11	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,62
Precio Unitario Total							15,73

Son: QUINCE CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507005
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,01%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,28%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,28%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	8,00000	7,50		60,00	50,35%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,08%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	18,46%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,51%
Subtotal de Materiales:						97,00	81,40%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	13,84%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,48%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,32%

Costo Directo Total: 119,16

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,83

Precio Unitario Total	142,99
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 528003
Descrip.: Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102011	Cortadora Disco de diamante	Hora	1,00000	8,00	0,07500	0,60	18,13%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07500	0,03	0,91%
Subtotal de Equipo:						0,63	19,03%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
281001	Cartucho de poliuretano	u	0,15000	13,54		2,03	61,33%
281002	Cordon para sellado de juntas	m	1,00000	0,14		0,14	4,23%
215002	Imprimante para sello de juntas	m	1,00000	0,15		0,15	4,53%
Subtotal de Materiales:						2,32	70,09%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,07500	0,33	9,97%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00750	0,03	0,91%
Subtotal de Mano de Obra:					0,36	10,88%

Costo Directo Total: 3,31

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,66

Precio Unitario Total	3,97
------------------------------------	-------------

Son: TRES CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 528009
Descrip.: Losa de Pavimento Hormigón f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102014	Vibrador	Hora	1,00000	1,80	0,50000	0,90	0,53%
101006	Platina para juntas de hormigón	Hora	1,00000	0,02	0,50000	0,01	0,01%
112001	Herramientas varias	Hora	7,00000	0,40	0,50000	1,40	0,82%
Subtotal de Equipo:						2,31	1,35%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507008	Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)	m3	1,05000	144,95		152,20	88,80%
Subtotal de Materiales:						152,20	88,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	4,00	4,34	0,50000	8,68	5,06%	
403001	Albañil	3,00	4,39	0,50000	6,59	3,84%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,35000	1,62	0,95%	
Subtotal de Mano de Obra:						16,89	9,85%

Costo Directo Total: 171,40

COSTOS INDIRECTOS

20 % 34,28

Precio Unitario Total	205,68
------------------------------------	---------------

Son: DOSCIENTOS CINCO CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507008
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,78000	2,46	1,70%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,78000	1,56	1,08%
Subtotal de Equipo:						4,02	2,77%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	8,40000	7,50		63,00	43,46%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,70000	22,00		15,40	10,62%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	15,18%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,24%
282015	Aditivo acelerante	kg	16,80000	1,19		19,99	13,79%
Subtotal de Materiales:						122,19	84,30%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	5,00	4,34	0,78000	16,93	11,68%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,39000	1,81	1,25%	
Subtotal de Mano de Obra:						18,74	12,93%
Costo Directo Total:						144,95	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	28,99
Precio Unitario Total						173,94	

Son: CIENTO SETENTA Y TRES CON 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504018
Descrip.: Entibado continuo
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	0,50000	0,13	0,69%
Subtotal de Equipo:						0,13	0,69%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253002	Pingos de eucalipto	m	1,00000	1,46		1,46	7,80%
253005	Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm	u	0,33000	1,44		0,48	2,57%
2EA084	Clavos	kg	0,25000	2,45		0,61	3,26%
253007	Tablones	u	1,60000	7,00		11,20	59,86%
Subtotal de Materiales:						13,75	73,49%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,50000	2,17	11,60%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,50000	2,20	11,76%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	2,46%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,83	25,82%

Costo Directo Total: 18,71

COSTOS INDIRECTOS

20 % 3,75

Precio Unitario Total	22,46
-----------------------------	-------

Son: VEINTE Y DOS CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 504019
Descrip.: Entibado discontinuo
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	0,25000	0,06	0,52%
Subtotal de Equipo:						0,06	0,52%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
253002	Pingos de eucalipto	m	1,00000	1,46		1,46	12,60%
253005	Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm	u	1,00000	1,44		1,44	12,42%
253007	Tablones	u	0,80000	7,00		5,60	48,32%
2EA084	Clavos	kg	0,25000	2,45		0,61	5,26%
Subtotal de Materiales:						9,11	78,60%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	9,40%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,25000	1,10	9,49%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	1,98%
Subtotal de Mano de Obra:					2,42	20,88%

Costo Directo Total: 11,59

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,32

Precio Unitario Total	13,91
-----------------------------	-------

Son: TRECE CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 520032
Descrip.: Cama de arena base de tuberías
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	3,00000	1,20	3,29%
Subtotal de Equipo:						1,20	3,29%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	1,01000	22,00		22,22	60,98%
Subtotal de Materiales:						22,22	60,98%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	3,00000	13,02	35,73%	
Subtotal de Mano de Obra:						13,02	35,73%
Costo Directo Total:						36,44	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	7,29
Precio Unitario Total							43,73

Son: CUARENTA Y TRES CON
73/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514028
Descrip.: Tubería de PVC roscable d=1/2" (p/presión)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,76%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,76%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A1047	Tuberja PVC 1/2"x 6m (presión roscable)	u	0,17000	7,72		1,31	57,71%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,44%
245005	Teflón	rollo	0,03000	0,63		0,02	0,88%
Subtotal de Materiales:						1,34	59,03%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000		0,43	18,94%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000		0,46	20,26%
Subtotal de Mano de Obra:						0,89	39,21%
Costo Directo Total:						2,27	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,45
Precio Unitario Total							2,72

Son: DOS CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514029
Descrip.: Tubería de PVC roscable d=3/4" (p/presión)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,48%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,48%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A1048	Tuberja PVC 3/4"x 6m (presión roscable)	u	0,17000	10,17		1,73	64,07%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,37%
245005	Teflón	rollo	0,04000	0,63		0,03	1,11%
Subtotal de Materiales:						1,77	65,56%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	15,93%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	17,04%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,89	32,96%	
Costo Directo Total:						2,70	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,54
Precio Unitario Total							3,24

Son: TRES CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514030
Descrip.: Tubería de PVC roscable d=1" (p/presión)
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,87%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A1046	Tuberja PVC 1"x 6m (presión roscable)	u	0,17000	21,45		3,65	79,00%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,22%
245005	Teflón	rollo	0,05000	0,63		0,03	0,65%
Subtotal de Materiales:						3,69	79,87%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	9,31%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	9,96%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,89	19,26%	
Costo Directo Total:						4,62	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,92
Precio Unitario Total						5,54	

Son: CINCO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514041
Descrip.: Tee PVC roscable d= 1/2" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,53%
Subtotal de Equipo:						0,04	2,53%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245005	Teflón	rollo	0,20000	0,63		0,13	8,23%
2A1054	Tee PVC U/R d=1/2"	u	1,00000	0,52		0,52	32,91%
Subtotal de Materiales:						0,65	41,14%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	27,22%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	29,11%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,89	56,33%	
Costo Directo Total:						1,58	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,32
Precio Unitario Total							1,90

Son: UNO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514023
Descrip.: Tee PVC roscable d=3/4" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,14%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,14%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245006	Tee PVC CED 40 (p/presión) roscable d=3/4"	u	1,00000	2,34		2,34	66,48%
245005	Teflón	rollo	0,40000	0,63		0,25	7,10%
Subtotal de Materiales:						2,59	73,58%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	12,22%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	13,07%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,89	25,28%
Costo Directo Total:						3,52	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,70
Precio Unitario Total							4,22

Son: CUATRO CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514022
Descrip.: Tee PVC roscable d=1" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,56%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,56%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2FO001	Tee PVC roscable d=1"	u	1,00000	1,92		1,92	75,00%
245005	Teflón	rollo	0,10000	0,63		0,06	2,34%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	1,95%
Subtotal de Materiales:						2,03	79,30%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	17,19%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	1,95%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	19,14%	
Costo Directo Total:						2,56	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,51
Precio Unitario Total						3,07	

Son: TRES CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514077
Descrip.: Codo PVC de 45° roscable d=1/2" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	0,42%
Subtotal de Equipo:						0,03	0,42%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245005	Teflón	rollo	0,50000	0,63		0,32	4,45%
245049	Codo PVC 1/2" 45° CED 80 (p/presion) roscable	u	1,00000	6,22		6,22	86,51%
Subtotal de Materiales:						6,54	90,96%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	4,17%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,45%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,62	8,62%	
Costo Directo Total:							7,19
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							1,44
Precio Unitario Total							8,63

Son: OCHO CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514025
Descrip.: Codo PVC de 90° roscable d=1/2" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	3,42%
Subtotal de Equipo:						0,04	3,42%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245009	Codo PVC de 90° roscable d=1/2" (p/presión)	u	1,00000	0,53		0,53	45,30%
245005	Teflón	rollo	0,10000	0,63		0,06	5,13%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	4,27%
Subtotal de Materiales:						0,64	54,70%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000		0,44	37,61%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000		0,05	4,27%
Subtotal de Mano de Obra:						0,49	41,88%
Costo Directo Total:							1,17
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,23
Precio Unitario Total							1,40

Son: UNO CON 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514063
Descrip.: Codo PVC de 45° roscable d=3/4" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	0,41%
Subtotal de Equipo:						0,03	0,41%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245005	Teflón	rollo	0,50000	0,63		0,32	4,34%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	0,68%
245042	Codo PVC 3/4" 45° CED 80 (p/presión) roscable	u	1,00000	6,36		6,36	86,18%
Subtotal de Materiales:						6,73	91,19%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	4,07%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,34%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,62	8,40%	
Costo Directo Total:						7,38	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,48
Precio Unitario Total						8,86	

Son: OCHO CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514026
Descrip.: Codo PVC de 90° roscable d=3/4" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	1,60%
Subtotal de Equipo:						0,03	1,60%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245010	Codo PVC de 90° roscable d=3/4" (p/presión)	u	1,00000	0,98		0,98	52,13%
245005	Teflón	rollo	0,40000	0,63		0,25	13,30%
Subtotal de Materiales:						1,23	65,43%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	15,96%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	17,02%
Subtotal de Mano de Obra:					0,62	32,98%

Costo Directo Total: 1,88

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,38

Precio Unitario Total	2,26
------------------------------------	-------------

Son: DOS CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514027
Descrip.: Codo PVC de 90° roscable d=1" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	0,82%
Subtotal de Equipo:						0,03	0,82%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245011	Codo PVC de 90° roscable d=1" (p/presión)	u	1,00000	2,64		2,64	72,13%
245005	Teflón	rollo	0,50000	0,63		0,32	8,74%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	1,37%
Subtotal de Materiales:						3,01	82,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	8,20%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	8,74%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,62	16,94%	
Costo Directo Total:						3,66	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,73
Precio Unitario Total						4,39	

Son: CUATRO CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514061
Descrip.: Codo PVC de 45° roscable d=1" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	0,33%
Subtotal de Equipo:						0,03	0,33%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245005	Teflón	rollo	0,50000	0,63		0,32	3,54%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	0,55%
245040	Codo PVC de 45° roscable d=1" (p/presión)	u	1,00000	8,03		8,03	88,73%
Subtotal de Materiales:						8,40	92,82%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,07000	0,30	3,31%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	3,54%
Subtotal de Mano de Obra:					0,62	6,85%

Costo Directo Total: 9,05

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,81

Precio Unitario Total	10,86
-----------------------------	-------

Son: DIEZ CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514031
Descrip.: Reductor PVC roscable d=1" a 3/4" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,12%
Subtotal de Equipo:						0,04	2,12%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245005	Teflón	rollo	0,20000	0,63		0,13	6,88%
2GF021	Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas	u	0,02000	2,37		0,05	2,65%
245540	Reducción Bushing pvc roscable d=1" a 3/4"	u	1,00000	1,18		1,18	62,43%
Subtotal de Materiales:						1,36	71,96%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	23,28%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	2,65%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	25,93%	
Costo Directo Total:						1,89	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,38
Precio Unitario Total						2,27	

Son: DOS CON 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514024
Descrip.: Reductor PVC roscable d=3/4" a 1/2" (p/presión)
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,04%
Subtotal de Equipo:						0,04	2,04%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245007	Reductor PVC (presión) CED 40 roscable d=3/4" a 1/2"	u	1,00000	0,90		0,90	45,92%
245005	Teflón	rollo	0,20000	0,63		0,13	6,63%
Subtotal de Materiales:						1,03	52,55%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	21,94%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	23,47%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,89	45,41%	
Costo Directo Total:						1,96	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,40
Precio Unitario Total						2,36	

Son: DOS CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518026
Descrip.: Tubería de polipropileno termofusión 32 mm (1")
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,40%
Subtotal de Equipo:						0,10	1,40%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GF016	Tubería de polipropileno termufusión 32 mm	m	1,00000	4,64		4,64	64,80%
Subtotal de Materiales:						4,64	64,80%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	15,22%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	15,36%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	3,21%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	33,80%
Costo Directo Total:							7,16
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							1,43
Precio Unitario Total							8,59

Son: OCHO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518025
Descrip.: Tubería de polipropileno termofusión 25 mm (3/4")
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,45%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	1,81%
Subtotal de Equipo:						0,09	3,26%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GF014	Tubería de polipropileno termufusión 25 mm	m	1,05000	2,08		2,18	78,99%
Subtotal de Materiales:						2,18	78,99%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	1,81%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	15,94%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,49	17,75%
Costo Directo Total:						2,76	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,55
Precio Unitario Total							3,31

Son: TRES CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518024
Descrip.: Tubería de polipropileno termofusión 20 mm (1/2")
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,97%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	2,46%
Subtotal de Equipo:						0,09	4,43%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2GF004	Tubería de polipropileno termufusión 20 mm	m	1,05000	1,38		1,45	71,43%
Subtotal de Materiales:						1,45	71,43%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	21,67%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	2,46%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	24,14%	
Costo Directo Total:						2,03	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,40
Precio Unitario Total						2,43	

Son: DOS CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518038
Descrip.: Tee de polipropileno termofusión 32 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	8,75%
Subtotal de Equipo:						0,40	8,75%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245509	Tee de polipropileno termofusión 32 mm	u	1,00000	1,75		1,75	38,29%
Subtotal de Materiales:						1,75	38,29%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	23,85%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	24,07%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	5,03%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	52,95%
Costo Directo Total:							4,57
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,92
Precio Unitario Total							5,49

Son: CINCO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código:

518037

Descrip.:

Tee de polipropileno termofusión 25 mm

Unidad:

u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	23,26%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	2,91%
Subtotal de Equipo:						0,45	26,16%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245508	Tee de polipropileno termofusión 25 mm	u	1,00000	0,78		0,78	45,35%
Subtotal de Materiales:						0,78	45,35%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	25,58%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	2,91%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	28,49%	
Costo Directo Total:						1,72	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,35
Precio Unitario Total							2,07

Son:
DOS CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518036
Descrip.: Tee de polipropileno termofusión 20 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	1,00000	0,40	25,48%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	3,18%
Subtotal de Equipo:						0,45	28,66%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245507	Tee de polipropileno termofusión 20 mm	u	1,00000	0,63		0,63	40,13%
Subtotal de Materiales:						0,63	40,13%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	28,03%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	3,18%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	31,21%	
Costo Directo Total:						1,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,32
Precio Unitario Total						1,89	

Son: UNO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518043
Descrip.: Reductor de polipropileno termofusión 32 x 25 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	2,84%
Subtotal de Equipo:						0,10	2,84%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245514	Reductor de polipropileno termofusión 32 x 25 mm	u	1,00000	1,00		1,00	28,41%
Subtotal de Materiales:						1,00	28,41%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	30,97%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	31,25%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	6,53%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	68,75%
Costo Directo Total:						3,52	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,70
Precio Unitario Total							4,22

Son: CUATRO CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518048
Descrip.: Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	2,93%
Subtotal de Equipo:						0,10	2,93%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245519	Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm	u	1,00000	0,89		0,89	26,10%
Subtotal de Materiales:						0,89	26,10%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	31,96%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	32,26%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	6,74%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	70,97%
Costo Directo Total:						3,41	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,68
Precio Unitario Total							4,09

Son: CUATRO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518042
Descrip.: Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	8,77%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	4,39%
Subtotal de Equipo:						0,15	13,16%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245513	Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm	u	1,00000	0,50		0,50	43,86%
Subtotal de Materiales:						0,50	43,86%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	38,60%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	4,39%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	42,98%	
Costo Directo Total:						1,14	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,23
Precio Unitario Total						1,37	

Son: UNO CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518032
Descrip.: Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90°
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	2,49%
Subtotal de Equipo:						0,10	2,49%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245504	Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90°	u	1,00000	1,50		1,50	37,31%
Subtotal de Materiales:						1,50	37,31%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	27,11%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	27,36%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	5,72%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,42	60,20%
Costo Directo Total:						4,02	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,80
Precio Unitario Total						4,82	

Son: CUATRO CON 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518031
Descrip.: Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90°
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,78%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	3,47%
Subtotal de Equipo:						0,09	6,25%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245503	Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90°	u	1,00000	0,86		0,86	59,72%
Subtotal de Materiales:						0,86	59,72%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	3,47%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	30,56%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,49	34,03%
Costo Directo Total:							1,44
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							0,29
Precio Unitario Total							1,73

Son: UNO CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518051
Descrip.: Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 45°
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,09%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	2,62%
Subtotal de Equipo:						0,09	4,71%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245530	Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 45°	u	1,00000	1,33		1,33	69,63%
Subtotal de Materiales:						1,33	69,63%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	23,04%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	2,62%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	25,65%	
Costo Directo Total:						1,91	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,38
Precio Unitario Total						2,29	

Son: DOS CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518030
Descrip.: Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90°
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	8,40%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	4,20%
Subtotal de Equipo:						0,15	12,61%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245004	Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90°	u	1,00000	0,55		0,55	46,22%
Subtotal de Materiales:						0,55	46,22%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	36,97%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	4,20%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	41,18%	
Costo Directo Total:						1,19	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,24
Precio Unitario Total							1,43

Son: UNO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 518050
Descrip.: Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 45°
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	2,63%
101032	Termofusora Kit 20 mm - 63 mm	Hora	1,00000	0,48	0,10000	0,05	3,29%
Subtotal de Equipo:						0,09	5,92%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245531	Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 45°	u	1,00000	0,94		0,94	61,84%
Subtotal de Materiales:						0,94	61,84%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	28,95%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	3,29%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,49	32,24%	
Costo Directo Total:						1,52	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,30
Precio Unitario Total							1,82

Son: UNO CON 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516036
Descrip.: Llave de paso 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	1,14%
Subtotal de Equipo:						0,10	1,14%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EF004	Llave de paso 1/2"	u	1,00000	6,47		6,47	73,86%
Subtotal de Materiales:						6,47	73,86%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	12,44%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	12,56%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,19	25,00%
Costo Directo Total:						8,76	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,75
Precio Unitario Total						10,51	

Son: DIEZ CON 51/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516033
Descrip.: Llave de corte 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	2,22%
Subtotal de Equipo:						0,20	2,22%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
264005	Llave de corte 1/2"	u	1,00000	6,25		6,25	69,37%
245005	Teflón	rollo	0,20000	0,63		0,13	1,44%
Subtotal de Materiales:						6,38	70,81%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,50000	2,20	24,42%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	2,55%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,43	26,97%	
Costo Directo Total:						9,01	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,80
Precio Unitario Total						10,81	

Son: DIEZ CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516022
Descrip.: Tubo de cobre d = 1/2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,60000	0,24	1,79%
Subtotal de Equipo:						0,24	1,79%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
298002	Tubo de cobre tipo K d = 1/2"	m	1,00000	7,65		7,65	57,09%
Subtotal de Materiales:						7,65	57,09%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,60000	2,63	19,63%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,60000	2,60	19,40%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,06000	0,28	2,09%	
Subtotal de Mano de Obra:					5,51	41,12%	
Costo Directo Total:						13,40	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,68
Precio Unitario Total							16,08

Son: DIECISEIS CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516025
Descrip.: Unión cobre cobre d = 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	1,61%
Subtotal de Equipo:						0,20	1,61%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
298007	Unión cobre cobre 1/2"	u	1,00000	9,78		9,78	78,81%
Subtotal de Materiales:						9,78	78,81%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,50000	2,20	17,73%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	1,85%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,43	19,58%
Costo Directo Total:						12,41	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,48
Precio Unitario Total							14,89

Son: CATORCE CON 89/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516009
Descrip.: Collarín HF d = 63 mm x 1/2" Importado
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,30000	0,12	0,32%
Subtotal de Equipo:						0,12	0,32%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
264076	Collarín d = 63 mm x 1/2" HF Importado	u	1,00000	34,95		34,95	92,39%
Subtotal de Materiales:						34,95	92,39%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,30000	1,30	3,44%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,30000	1,32	3,49%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03000	0,14	0,37%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,76	7,30%

Costo Directo Total: 37,83

COSTOS INDIRECTOS

20 % 7,57

Precio Unitario Total	45,40
-----------------------------	-------

Son: CUARENTA Y CINCO CON 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516012
Descrip.: Collarín HF d = 110 mm x 1/2" Importado
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	0,31%
Subtotal de Equipo:						0,14	0,31%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
264009	Collarín d = 110 mm x 1/2" HF importado	u	1,00000	41,47		41,47	92,51%
Subtotal de Materiales:						41,47	92,51%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	3,39%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,35000	1,54	3,44%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,03500	0,16	0,36%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,22	7,18%
Costo Directo Total:							44,83
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							8,97
Precio Unitario Total							53,80

Son: CINCUENTA Y TRES CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 517024
Descrip.: Neplo de HG d= 1/2" L= 2" a 4"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	4,55%
Subtotal de Equipo:						0,04	4,55%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
296013	Neplo de HG d= 1/2" L= 2" a 4"	u	1,00000	0,40		0,40	45,45%
Subtotal de Materiales:						0,40	45,45%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	50,00%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,44	50,00%	
Costo Directo Total:						0,88	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,18
Precio Unitario Total							1,06

Son: UNO CON 06/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516027
Descrip.: Unión cobre HG d = 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	1,93%
Subtotal de Equipo:						0,20	1,93%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
298392	Unión cobre HG 1/2"	u	1,00000	7,59		7,59	73,40%
245005	Teflón	rollo	0,10000	0,63		0,06	0,58%
2EA603	Pega sellante 3 onzas	u	0,05000	1,29		0,06	0,58%
Subtotal de Materiales:						7,71	74,56%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,50000	2,20	21,28%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	2,22%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,43	23,50%	
Costo Directo Total:						10,34	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,07
Precio Unitario Total							12,41

Son: DOCE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 516020
Descrip.: Toma de incorporación d = 1/2"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,20000	0,08	0,32%
Subtotal de Equipo:						0,08	0,32%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
298001	Toma de incorporación de cobre 1/2"	u	1,00000	22,94		22,94	92,17%
245005	Teflón	rollo	0,05000	0,63		0,03	0,12%
Subtotal de Materiales:						22,97	92,29%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,20000	0,88	3,54%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,20000	0,87	3,50%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	0,36%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,84	7,39%
Costo Directo Total:							24,89
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							4,98
Precio Unitario Total							29,87

Son: VEINTE Y NUEVE CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 522016
Descrip.: Caja metálica para medidor de agua, 1 puesto, suministro e instalación
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	0,71%
Subtotal de Equipo:						0,20	0,71%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2G0002	Caja metálica para medidor de agua potable 1 puesto	u	1,00000	23,00		23,00	82,05%
Subtotal de Materiales:						23,00	82,05%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,50000	2,20	7,85%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,50000	2,17	7,74%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,10000	0,46	1,64%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,83	17,23%
Costo Directo Total:							28,03
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							5,60
Precio Unitario Total							33,63

Son: TREINTA Y TRES CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 522015
Descrip.: Medidor de agua potable d=1/2", suministro e instalación
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
117005	Equipo de gasfiteria	Hora	1,00000	0,14	0,67000	0,09	0,21%
Subtotal de Equipo:						0,09	0,21%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2G0001	Medidor de agua de 1/2"	u	1,00000	36,00		36,00	83,96%
245005	Teflón	rollo	0,50000	0,63		0,32	0,75%
Subtotal de Materiales:						36,32	84,70%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,67000	2,91	6,79%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,67000	2,94	6,86%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,13400	0,62	1,45%	
Subtotal de Mano de Obra:						6,47	15,09%

Costo Directo Total: 42,88

COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	8,58

Precio Unitario Total						51,46	
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--

Son: CINCUENTA Y UNO CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515055
Descrip.: Tubería PVC para desagüe, d = 75 mm
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	1,74%
Subtotal de Equipo:						0,16	1,74%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,11%
2A0036	Tubería PVC d=75mm E/C sanitario	m	1,05000	3,56		3,74	40,61%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00100	50,84		0,05	0,54%
Subtotal de Materiales:						3,80	41,26%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	18,89%	
403008	Plomero	2,00	4,39	0,40000	3,51	38,11%	
Subtotal de Mano de Obra:					5,25	57,00%	
Costo Directo Total:						9,21	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,85
Precio Unitario Total						11,06	

Son: ONCE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515007
Descrip.: Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,68%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,68%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A0007	Tubería PVC d=110mm E/C sanitario	m	1,05000	4,68		4,91	83,36%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,17%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,17%
Subtotal de Materiales:						4,93	83,70%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	7,30%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	7,47%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	0,85%
Subtotal de Mano de Obra:					0,92	15,62%

Costo Directo Total: 5,89

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,18

Precio Unitario Total	7,07
-----------------------------	------

Son: SIETE CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515094
Descrip.: Sifón PVC de desagüe, 75mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,07000	0,03	0,30%
Subtotal de Equipo:						0,03	0,30%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA027	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios PVC	lt	0,02200	20,13		0,44	4,36%
2EA612	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC	lt	0,01100	27,90		0,31	3,07%
2A2031	Sifón PVC de desagüe, 75mm	u	1,00000	6,83		6,83	67,69%
2EA615	Material auxiliar para montaje y sujeción de tuberías de PVC de 75mm	u	0,60000	1,21		0,73	7,23%
Subtotal de Materiales:						8,31	82,36%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,20000	0,88	8,72%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,20000	0,87	8,62%	
Subtotal de Mano de Obra:						1,75	17,34%

Costo Directo Total: 10,09

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,02

Precio Unitario Total	12,11
-----------------------------	-------

Son: DOCE CON 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515095
Descrip.: Sifón PVC de desagüe, 110mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,09000	0,04	0,30%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,30%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA027	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios PVC	lt	0,03200	20,13		0,64	4,80%
2EA612	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC	lt	0,01600	27,90		0,45	3,37%
2A2032	Sifón PVC de desagüe, 110mm	u	1,00000	8,90		8,90	66,72%
2EA614	Material auxiliar para montaje y sujeción de tuberías de PVC de 110mm	u	0,60000	1,86		1,12	8,40%
Subtotal de Materiales:						11,11	83,28%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	8,25%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	8,17%	
Subtotal de Mano de Obra:						2,19	16,42%

Costo Directo Total: 13,34

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,67

Precio Unitario Total	16,01
-----------------------------	-------

Son: DIECISEIS CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515069
Descrip.: Yee de PVC de 75mm para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,47%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,47%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,37%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,37%
245048	Yee de PVC de 75mm para desagüe	u	1,00000	1,80		1,80	65,93%
Subtotal de Materiales:						1,82	66,67%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	15,75%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	16,12%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,87	31,87%	
Costo Directo Total:						2,73	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,55
Precio Unitario Total							3,28

Son: TRES CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515019
Descrip.: Yee de PVC de 110mm para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,56%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,56%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245020	Yee de PVC de 110mm para desagüe	u	1,00000	6,15		6,15	86,26%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,14%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,14%
Subtotal de Materiales:						6,17	86,54%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	6,03%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	6,17%	
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	0,70%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,92	12,90%

Costo Directo Total: 7,13

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,43

Precio Unitario Total	8,56
------------------------------------	-------------

Son: OCHO CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515075
Descrip.: Yee Reductora PVC de 110mm a 75mm para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,82%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,82%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,21%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,21%
245502	Yee Reductora PVC de 110mm a 75mm	u	1,00000	3,92		3,92	80,82%
Subtotal de Materiales:						3,94	81,24%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000		0,43	8,87%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000		0,44	9,07%
Subtotal de Mano de Obra:						0,87	17,94%
Costo Directo Total:						4,85	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,97
Precio Unitario Total							5,82

Son: CINCO CON 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515057
Descrip.: Tee PVC para desagüe, d = 75 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02000	0,01	0,51%
Subtotal de Equipo:						0,01	0,51%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00600	50,84		0,31	15,66%
2A2398	Tee PVC de 75 mm. Sanitario	u	1,00000	1,40		1,40	70,71%
2EA211	Aditivo de limpieza de tuberías PVC	gl	0,00600	10,43		0,06	3,03%
Subtotal de Materiales:						1,77	89,39%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,02000	0,09	4,55%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,02000	0,09	4,55%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00400	0,02	1,01%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,20	10,10%

Costo Directo Total: 1,98

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,40

Precio Unitario Total	2,38
-----------------------------	------

Son: DOS CON 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515047
Descrip.: Tee PVC d = 110 mm Desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,15000	0,06	1,02%
Subtotal de Equipo:						0,06	1,02%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00500	50,84		0,25	4,23%
2A2295	Tee PVC Desagüe 110 mm	u	1,00000	4,01		4,01	67,85%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00500	10,43		0,05	0,85%
Subtotal de Materiales:						4,31	72,93%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,15000	0,65	11,00%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,15000	0,66	11,17%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,05000	0,23	3,89%
Subtotal de Mano de Obra:					1,54	26,06%

Costo Directo Total: 5,91

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,18

Precio Unitario Total	7,09
------------------------------------	-------------

Son: SIETE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515068
Descrip.: Codo de PVC 75mm x 45 grados para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,12%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,12%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,28%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,28%
245047	Codo de PVC 75mm x 45 grados para desagüe	u	1,00000	2,65		2,65	74,02%
Subtotal de Materiales:						2,67	74,58%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	12,01%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	12,29%
Subtotal de Mano de Obra:					0,87	24,30%

Costo Directo Total: 3,58

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,72

Precio Unitario Total	4,30
------------------------------------	-------------

Son: CUATRO CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515056
Descrip.: Codo de PVC de 75mm x 90 grados para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,56%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,56%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,39%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,39%
2A2015	Codo PVC 75 mm x 90 grados para desagüe	u	1,00000	1,64		1,64	63,81%
Subtotal de Materiales:						1,66	64,59%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	16,73%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	17,12%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,87	33,85%	
Costo Directo Total:						2,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,52
Precio Unitario Total							3,09

Son: TRES CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515017
Descrip.: Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,62%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,62%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
245018	Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe	u	1,00000	5,43		5,43	84,71%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,16%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,16%
Subtotal de Materiales:						5,45	85,02%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	6,71%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	6,86%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	0,78%
Subtotal de Mano de Obra:					0,92	14,35%

Costo Directo Total: 6,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,28

Precio Unitario Total	7,69
-----------------------------	------

Son: SIETE CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515014
Descrip.: Codo de PVC 110mm x 90 grados para desagüe
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,01000	0,00	0,00%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A2002	Codo PVC 110 mm x 90 grados, desagüe	u	1,00000	4,30		4,30	96,63%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,22%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00200	5,13		0,01	0,22%
Subtotal de Materiales:						4,32	97,08%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,01000	0,04	0,90%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,01000	0,04	0,90%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000	0,05	1,12%
Subtotal de Mano de Obra:					0,13	2,92%

Costo Directo Total: 4,45

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,89

Precio Unitario Total	5,34
-----------------------------	------

Son: CINCO CON 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515035
Descrip.: Tapón PVC d = 110 mm, alcantarillado
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	1,05%
Subtotal de Equipo:						0,04	1,05%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00500	50,84		0,25	6,54%
2A0167	Tapón PVC d=110 mm, alcantarillado	u	1,00000	2,61		2,61	68,32%
Subtotal de Materiales:						2,86	74,87%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000		0,43	11,26%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000		0,44	11,52%
404011	Maestro mayor en ejecución de obras civiles	1,00	4,87	0,01000		0,05	1,31%
Subtotal de Mano de Obra:						0,92	24,08%
Costo Directo Total:						3,82	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,77
Precio Unitario Total						4,59	

Son: CUATRO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540002
Descrip.: Suministro e Instalación de trampa de 3"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,50000	0,20	1,81%
Subtotal de Equipo:						0,20	1,81%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA157	Trampilla 3" aluminio	u	1,00000	6,50		6,50	58,72%
Subtotal de Materiales:						6,50	58,72%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,50000	2,20	19,87%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,50000	2,17	19,60%	
Subtotal de Mano de Obra:						4,37	39,48%
Costo Directo Total:						11,07	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	2,22
Precio Unitario Total							13,29

Son: TRECE CON 29/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 522025
Descrip.: Suministro e instalación de trampa de 4"
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,25000	0,10	0,51%
Subtotal de Equipo:						0,10	0,51%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA146	Trampilla 4" aluminio	u	1,00000	7,75		7,75	39,60%
2A2019	Sifón PVC para desagüe d=110mm	u	1,00000	9,53		9,53	48,70%
Subtotal de Materiales:						17,28	88,30%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,25000	1,09	5,57%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,25000	1,10	5,62%	
Subtotal de Mano de Obra:					2,19	11,19%	
Costo Directo Total:						19,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,92
Precio Unitario Total						23,49	

Son: VEINTE Y TRES CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 520013
Descripción: Pozo de revisión h = 2 a 2.5 m, incluye encofrado metálico, excluye tapa, cerco y/o brocal
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
101002	Cofre metálico pozos de revisión	Hora	1,00000	3,00	3,60000	10,80	3,51%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	3,60000	1,44	0,47%
Subtotal de Equipo:						12,24	3,98%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
202029	Varilla de 5/8"	m	2,80000	1,72		4,82	1,57%
527010	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	1,30000	7,48		9,72	3,16%
527011	Hormigón ciclópeo (50% H.S. y 50% piedra) f'c = 210 kg/cm2	m3	1,70000	82,91		140,95	45,84%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,61000	115,41		70,40	22,90%
Subtotal de Materiales:						225,89	73,46%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	3,00	4,34	3,60000	46,87	15,24%
403001	Albañil	1,00	4,39	3,60000	15,80	5,14%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	1,44000	6,68	2,17%
Subtotal de Mano de Obra:					69.35	22.55%

Costo Directo Total: 307,48

COSTOS INDIRECTOS

20 % 61,50

Precio Unitario Total	368,98
------------------------------------	---------------

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527011
Descrip.: Hormigón ciclópeo (50% H.S. y 50% piedra) f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	3,00000	0,40	0,60000	0,72	0,87%
Subtotal de Equipo:						0,72	0,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,52000	22,00		11,44	13,80%
2EA073	Agua	lt	90,00000	0,01		0,90	1,09%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,53000	115,41		61,17	73,78%
Subtotal de Materiales:						73,51	88,66%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,60000	5,21	6,28%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	3,17%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,18000	0,84	1,01%	
Subtotal de Mano de Obra:					8,68	10,47%	
Costo Directo Total:						82,91	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	16,58
Precio Unitario Total						99,49	

Son: NOVENTA Y NUEVE CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527010
Descrip.: Replantillo de piedra e = 15 cm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	1,87%
Subtotal de Equipo:						0,14	1,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	0,02000	22,00		0,44	5,88%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,16000	22,00		3,52	47,06%
Subtotal de Materiales:						3,96	52,94%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	20,32%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,35000	1,54	20,59%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,28%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,38	45,19%
Costo Directo Total:						7,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,50
Precio Unitario Total						8,98	

Son: OCHO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 522046
Descrip.: Tapa de hormigón con cerco metálico 700 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	0,41%
Subtotal de Equipo:						0,16	0,41%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,03000	115,41		3,46	8,76%
2EX020	Tapa de hormigón con cerco metálico 700 mm	u	1,00000	32,00		32,00	81,03%
Subtotal de Materiales:						35,46	89,79%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	4,41%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,40000	1,76	4,46%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	0,94%	
Subtotal de Mano de Obra:					3,87	9,80%	
Costo Directo Total:						39,49	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	7,90
Precio Unitario Total						47,39	

Son: CUARENTA Y SIETE CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 520022
Descrip.: Pozo till d=300 mm, incluye cerco y tapa con platina perimetral para calzada
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,80000	0,64	0,94%
Subtotal de Equipo:						0,64	0,94%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EX005	Tubo de cemento 300 mm campana	m	1,00000	12,76		12,76	18,74%
2EX001	Tapa de hormigón con cerco metálico 400 mm para calzada e= 10 cm	u	1,00000	24,20		24,20	35,54%
527010	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	0,20000	7,48		1,50	2,20%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,02000	115,41		2,31	3,39%
527035	Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f'c = 210 kg/cm2	m3	0,20000	91,09		18,22	26,76%
Subtotal de Materiales:						58,99	86,64%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,80000	3,47	5,10%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,80000	3,51	5,15%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,32000	1,48	2,17%
Subtotal de Mano de Obra:					8,46	12,42%

Costo Directo Total: 68,09

COSTOS INDIRECTOS

20 % 13,62

Precio Unitario Total	81,71
------------------------------------	--------------

Son: OCHENTA Y UNO CON 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527035
Descrip.: Hormigón ciclópeo (60% H.S. y 40% piedra) f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS**Equipo y herramienta**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	3,00000	0,40	0,60000	0,72	0,79%
Subtotal de Equipo:						0,72	0,79%

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,42000	22,00		9,24	10,14%
2EA073	Agua	lt	90,00000	0,01		0,90	0,99%
507002	Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2	m3	0,62000	115,41		71,55	78,55%
Subtotal de Materiales:						81,69	89,68%

Transporte

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra

Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,60000	5,21	5,72%
403001	Albañil	1,00	4,39	0,60000	2,63	2,89%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,18000	0,84	0,92%
Subtotal de Mano de Obra:					8,68	9,53%

Costo Directo Total: 91,09

COSTOS INDIRECTOS

20 % 18,22

Precio Unitario Total 109,31

Son: CIENTO NUEVE CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 527010
Descrip.: Replantillo de piedra e = 15 cm
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,35000	0,14	1,87%
Subtotal de Equipo:						0,14	1,87%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	0,02000	22,00		0,44	5,88%
2EI007	Piedra puesta en obra	m3	0,16000	22,00		3,52	47,06%
Subtotal de Materiales:						3,96	52,94%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,35000	1,52	20,32%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,35000	1,54	20,59%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,07000	0,32	4,28%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,38	45,19%
Costo Directo Total:						7,48	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,50
Precio Unitario Total							8,98

Son: OCHO CON 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 507002
Descrip.: Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2
Unidad: m3

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
102010	Concretera un saco	Hora	1,00000	3,15	0,76000	2,39	2,07%
112001	Herramientas varias	Hora	5,00000	0,40	0,76000	1,52	1,32%
Subtotal de Equipo:						3,91	3,39%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
223002	Cemento Portland Tipo I puesto en obra	saco	7,50000	7,50		56,25	48,74%
2EI005	Arena puesta en obra	m3	0,60000	22,00		13,20	11,44%
2EI006	Grava puesta en obra	m3	1,00000	22,00		22,00	19,06%
2EA073	Agua	lt	180,00000	0,01		1,80	1,56%
Subtotal de Materiales:						93,25	80,80%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	5,00	4,34	0,76000	16,49	14,29%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,38000	1,76	1,53%
Subtotal de Mano de Obra:					18,25	15,81%

Costo Directo Total: 115,41

COSTOS INDIRECTOS

20 % 23,08

Precio Unitario Total	138,49
------------------------------------	---------------

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 579005
Descrip.: Sum,Ins, Silla en Yee PVC Alcant, D=315x160 mm
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
101030	Herramienta menor	Hora	1,00000	1,20	0,03000	0,04	0,41%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,41%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A2520	Silla Yee PVC Alcant. 315 x 160 mm	u	1,00000	8,78		8,78	90,14%
Subtotal de Materiales:						8,78	90,14%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	4,41%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,10000	0,44	4,52%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,01000	0,05	0,51%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,92	9,45%

Costo Directo Total: 9,74

COSTOS INDIRECTOS

20 % 1,95

Precio Unitario Total	11,69
------------------------------------	--------------

Son: ONCE CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 540015
Descripción: Bajante de aguas lluvias con tubería PVC 110mm, incluye accesorios
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	1,49%
Subtotal de Equipo:						0,16	1,49%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA095	Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc	litro	0,00100	10,43		0,01	0,09%
2EA096	Pegamento para PVC	u	0,00235	5,13		0,01	0,09%
2A0007	Tubería PVC d=110mm E/C sanitario	m	1,05000	4,68		4,91	45,80%
2A2002	Codo PVC 110 mm x 90 grados, desagüe	u	0,30000	4,30		1,29	12,03%
2A0034	Unión PVC desagüe 110mm	u	0,30000	1,58		0,47	4,38%
Subtotal de Materiales:						6,69	62,41%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	16,23%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,08000	0,37	3,45%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,40000	1,76	16,42%
Subtotal de Mano de Obra:					3,87	36,10%

Costo Directo Total: 10,72

COSTOS INDIRECTOS

20 % 2,15

Precio Unitario Total	12,87
------------------------------------	--------------

Son: DOCE CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 514085
Descrip.: Tubería PVC perforada para dren d = 160 mm
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,13333	0,05	0,66%
Subtotal de Equipo:						0,05	0,66%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A0559	Tuberia perforada para dren d=160 mm	u	1,00000	5,50		5,50	72,27%
Subtotal de Materiales:						5,50	72,27%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	2,00	4,34	0,13333		1,16	15,24%
403008	Plomero	1,00	4,39	0,13333		0,59	7,75%
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,06667		0,31	4,07%
Subtotal de Mano de Obra:						2,06	27,07%
Costo Directo Total:							7,61
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							1,52
Precio Unitario Total							9,13

Son: NUEVE CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 533001
Descrip.: Geotextil NT 1600, suministro e instalación
Unidad: m2

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,00100	0,00	0,00%
Subtotal de Equipo:						0,00	0,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
279006	Geotextil NT 1600	m2	1,20000	1,25		1,50	93,75%
Subtotal de Materiales:						1,50	93,75%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	2,00	4,34	0,01000	0,09	5,63%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,00200	0,01	0,63%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,10	6,25%
Costo Directo Total:						1,60	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,32
Precio Unitario Total						1,92	

Son: UNO CON 92/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 515082
Descrip.: Tubería PVC para alcantarillado, d= 160 mm
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,14000	0,06	0,76%
Subtotal de Equipo:						0,06	0,76%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2A0008	Tubería PVC Alcantarillado d =160 mm	m	1,00000	6,20		6,20	78,88%
2EA082	Pegamento para tuberías PVC	gl	0,00500	50,84		0,25	3,18%
Subtotal de Materiales:						6,45	82,06%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,14000	0,61	7,76%	
403008	Plomero	1,00	4,39	0,14000	0,61	7,76%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02800	0,13	1,65%	
Subtotal de Mano de Obra:					1,35	17,18%	
Costo Directo Total:						7,86	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	1,57
Precio Unitario Total							9,43

Son: NUEVE CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523285
Descrip.: Tendido de cable contra incendios 2x18 AWG
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	0,08000	0,01	0,53%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,08000	0,03	1,58%
Subtotal de Equipo:						0,04	2,11%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
206174	Cable contra incendios 2x18 AWG	m	1,00000	0,97		0,97	51,05%
Subtotal de Materiales:						0,97	51,05%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,08000	0,35	18,42%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,08000	0,35	18,42%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,04000	0,19	10,00%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,89	46,84%
Costo Directo Total:						1,90	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,38
Precio Unitario Total							2,28

Son: DOS CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523174
Descrip.: Tendido de conductor Cu aislado THHN #14 AWG, 7 hilos
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,01000	0,00	0,00%
103002	Escalera telescópica	Hora	1,00000	0,70	0,01000	0,01	1,75%
Subtotal de Equipo:						0,01	1,75%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
206550	Conductor Cu THHN /THWN14 AWG	m	1,00000	0,47		0,47	82,46%
Subtotal de Materiales:						0,47	82,46%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,01000	0,04	7,02%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,01000	0,04	7,02%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00300	0,01	1,75%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,09	15,79%	
Costo Directo Total:						0,57	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	0,12
Precio Unitario Total							0,69

Son: CERO CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523025
Descrip.: Tendido de politubo 1/2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,02500	0,01	2,22%
Subtotal de Equipo:						0,01	2,22%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
209001	Alambre de amarre No. 18 negro recocido	kg	0,03330	1,60		0,05	11,11%
2A3006	Politubo 1/2" reforzado	m	1,00000	0,16		0,16	35,56%
Subtotal de Materiales:						0,21	46,67%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,02500	0,11	24,44%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,02500	0,11	24,44%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	0,00300	0,01	2,22%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,23	51,11%	
Costo Directo Total:						0,45	
COSTOS INDIRECTOS							
20 %						0,09	
Precio Unitario Total						0,54	

Son: CERO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 550073
Descrip.: Tendido de tubería EMT 1/2"
Unidad: m

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	2,00000	0,40	0,10000	0,08	3,07%
109001	Dobladora	Hora	1,00000	0,46	0,10000	0,05	1,92%
103002	Escalera telescópica	Hora	1,00000	0,70	0,10000	0,07	2,68%
Subtotal de Equipo:						0,20	7,66%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
296030	Abrazadera EMT 1/2"	u	0,66666	0,04		0,03	1,15%
244004	Taco fisher #6 con tornillo	u	0,66666	0,03		0,02	0,77%
2EA425	UNION EMT 1/2"	u	0,33333	0,25		0,08	3,07%
296018	Conector EMT de 1/2"	u	0,33333	0,25		0,08	3,07%
296017	Tubo EMT DE 1/2" X 3m	u	0,33333	3,95		1,32	50,57%
Subtotal de Materiales:						1,53	58,62%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra						
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%
403009	Electricista	2,00	4,39	0,10000	0,88	33,72%
Subtotal de Mano de Obra:					0,88	33,72%

Costo Directo Total: 2,61

COSTOS INDIRECTOS

20 % 0,52

Precio Unitario Total	3,13
------------------------------------	-------------

Son: TRES CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523266
Descrip.: Provisión y montaje de luces de emergencia
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
104003	Camioneta desde 2200 hasta 3500 cc	Hora	1,00000	8,00	0,33333	2,67	2,44%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	0,33333	0,40	0,37%
103022	PROBADORES DE CABLES	Hora	1,00000	3,00	0,33333	1,00	0,92%
103007	Taladro	Hora	1,00000	0,50	0,33333	0,17	0,16%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,33333	0,13	0,12%
Subtotal de Equipo:						4,37	4,00%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EG340	LUCES DE EMERGENCIA	u	1,00000	70,00		70,00	64,05%
Subtotal de Materiales:						70,00	64,05%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.		Total	%
402015	Peon	1,00	4,34	4,00000		17,36	15,88%
403009	Electricista	1,00	4,39	4,00000		17,56	16,07%
Subtotal de Mano de Obra:						34,92	31,95%
Costo Directo Total:						109,29	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	21,85
Precio Unitario Total						131,14	

Son: CIENTO TREINTA Y UNO CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 542106
Descrip.: Pulsante de Alarma Rearmarble Contra Incendios
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
107001	Herramienta menor de carpintería	Hora	1,00000	0,25	0,15000	0,04	0,18%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,18%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
244582	PULSANTE DE ALARMA REAMARBLE CONTRA INCENDIOS	u	1,00000	22,05		22,05	96,92%
Subtotal de Materiales:						22,05	96,92%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,15000	0,66	2,90%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,66	2,90%	
Costo Directo Total:						22,75	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	4,55
Precio Unitario Total							27,30

Son: VEINTE Y SIETE CON
30/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 532188
Descrip.: Suministro e instalacion de luz estroboscopica con de sirena
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	2,00000	2,40	3,25%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,00000	0,80	1,08%
103008	Escalera en V, h=2.5 m	Hora	1,00000	0,12	2,00000	0,24	0,33%
Subtotal de Equipo:						3,44	4,66%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA642	Luz estroboscopica con sirena, incluye base de sujecion y accesorios	u	1,00000	51,88		51,88	70,26%
Subtotal de Materiales:						51,88	70,26%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	2,00000	8,78	11,89%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	2,00000	9,74	13,19%	
Subtotal de Mano de Obra:						18,52	25,08%
Costo Directo Total:							73,84
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							14,77
Precio Unitario Total							88,61

Son: OCHENTA Y OCHO CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 532015
Descrip.: Extintor recargable de 10lbs, suministro y colocación
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,10000	0,04	0,12%
Subtotal de Equipo:						0,04	0,12%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
2EA113	Extintor recargable polvo quimico 10lbs	u	1,00000	33,00		33,00	97,06%
Subtotal de Materiales:						33,00	97,06%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,10000	0,43	1,26%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,10000	0,44	1,29%	
405006	Técnico obras civiles	1,00	4,64	0,02000	0,09	0,26%	
Subtotal de Mano de Obra:						0,96	2,82%
Costo Directo Total:							34,00
COSTOS INDIRECTOS							
20 %							6,80
Precio Unitario Total							40,80

Son: CUARENTA CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 522119
Descrip.: Detector de humo
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,40000	0,16	0,27%
Subtotal de Equipo:						0,16	0,27%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
234481	Detector de humo	u	1,00000	55,00		55,00	93,76%
Subtotal de Materiales:						55,00	93,76%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	0,40000	1,76	3,00%	
402015	Peon	1,00	4,34	0,40000	1,74	2,97%	
Subtotal de Mano de Obra:						3,50	5,97%
Costo Directo Total:						58,66	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	11,73
Precio Unitario Total						70,39	

Son: SETENTA CON 39/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 523327
Descrip.: Provision y montaje de sirena estroboscopica FPA
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS

Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
103001	Multímetro	Hora	1,00000	1,20	0,33333	0,40	0,63%
103022	PROBADORES DE CABLES	Hora	1,00000	3,00	0,33333	1,00	1,58%
103007	Taladro	Hora	1,00000	0,50	0,33333	0,17	0,27%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	2,50000	1,00	1,58%
Subtotal de Equipo:						2,57	4,05%

Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
234003	Sirena de emergencia stroboscopica normalizado FPA	u	1,00000	45,00		45,00	70,96%
Subtotal de Materiales:						45,00	70,96%

Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%

Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403009	Electricista	1,00	4,39	2,50000	10,98	17,31%	
404009	Maestro electrico/liniero/subestación	1,00	4,87	1,00000	4,87	7,68%	
Subtotal de Mano de Obra:						15,85	24,99%

Costo Directo Total: 63,42

COSTOS INDIRECTOS

20 % 12,68

Precio Unitario Total	76,10
------------------------------------	--------------

Son: SETENTA Y SEIS CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Análisis de Precios Unitarios

Código: 543021
Descrip.: Suministro e instalación de señalización contra incendios
Unidad: u

COSTOS DIRECTOS							
Equipo y herramienta							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Rendim.	Total	%
112001	Herramientas varias	Hora	1,00000	0,40	0,20000	0,08	0,50%
Subtotal de Equipo:						0,08	0,50%
Materiales							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total	%
234085	Señalización Sistema Contra incendios	u	1,00000	15,00		15,00	93,98%
Subtotal de Materiales:						15,00	93,98%
Transporte							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tarifa/U	Distancia	Total	%
Subtotal de Transporte:						0,00	0,00%
Mano de Obra							
Código	Descripción	Número	S.R.H.	Rendim.	Total	%	
403001	Albañil	1,00	4,39	0,20000	0,88	5,51%	
Subtotal de Mano de Obra:					0,88	5,51%	
Costo Directo Total:						15,96	
COSTOS INDIRECTOS							
						20 %	3,20
Precio Unitario Total							19,16

Son: DIECINUEVE CON 16/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA