



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 501003  
**Descrip.:** Replanteo y nivelación para edificaciones  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.07000 | 0.03  | 2.27%  |
| 101003               | Equipo de topografía | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.07000 | 0.14  | 10.61% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.17  | 12.88% |

| Materiales              |                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 253006                  | Tiras de eucalipto 2 x 2 x 300 cm | u      | 0.20000  | 0.49   |  | 0.10  | 7.58%  |
| 2EA084                  | Clavos                            | kg     | 0.05000  | 2.45   |  | 0.12  | 9.09%  |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 0.22  | 16.67% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                             | 1.00   | 4.23   | 0.07000 | 0.30  | 22.73% |
| 421006                    | Topógrafo (En Construcción- Estr.Oc.C1) | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 25.00% |
| 439007                    | Cadenero (EOD2)                         | 1.00   | 4.28   | 0.07000 | 0.30  | 22.73% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                         |        |        |         | 0.93  | 70.45% |

Costo Directo Total: 1.32

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.20

**Precio Unitario Total ..... 1.52**

**Son:** UNO CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 506014

**Descrip.:** Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)

**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.23400 | 0.47  | 9.81% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.47  | 9.81% |

| Materiales              |                                                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA093                  | Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera | m3     | 1.30000  | 0.63   |  | 0.82  | 17.12% |
| Subtotal de Materiales: |                                                              |        |          |        |  | 0.82  | 17.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 3.00   | 4.23   | 0.23400 | 2.97  | 62.00% |        |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.11700 | 0.53  | 11.06% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 3.50   | 73.07% |

Costo Directo Total: 4.79

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.72

**Precio Unitario Total ..... 5.51**

**Son:** CINCO CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 506015

**Descripción:** Cargado de material con minicargadora, incluye pago en escombrera (medido en banco)

**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 102002               | Minicargadora | Hora   | 1.00000  | 28.00  | 0.05850 | 1.64  | 55.22% |
| Subtotal de Equipo:  |               |        |          |        |         | 1.64  | 55.22% |

| Materiales              |                                                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA093                  | Pago por concepto de disposición de materiales en escombrera | m3     | 1.30000  | 0.63   |  | 0.82  | 27.61% |
| Subtotal de Materiales: |                                                              |        |          |        |  | 0.82  | 27.61% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                           |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                               | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                               | 1.00   | 4.23   | 0.05850 | 0.25  | 8.42%  |
| 424028                    | Operador miniexcavadora/minicargadora con sus aditamentos | 1.00   | 4.52   | 0.05850 | 0.26  | 8.75%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                           |        |        |         | 0.51  | 17.17% |

Costo Directo Total: 2.97

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.45

**Precio Unitario Total ..... 3.42**

**Son:** TRES CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 506017  
**Descrip.:** Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)  
**Unidad:** m3-km

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 102008               | Volqueta 8 m3 | Hora   | 1.00000  | 26.00  | 0.00800 | 0.21  | 80.77% |
| Subtotal de Equipo:  |               |        |          |        |         | 0.21  | 80.77% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 427011                    | Chofer volquetas (Estr. Oc. C1) | 1.00   | 6.22   | 0.00800 | 0.05  | 19.23% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.05  | 19.23% |

Costo Directo Total: 0.26

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.04

**Precio Unitario Total ..... 0.30**

**Son:** CERO CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503015  
**Descrip.:** Demolición manual de mampostería de ladrillo  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 2.00000 | 1.60  | 8.24% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.60  | 8.24% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 2.00000 | 16.92 | 87.13% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.20000 | 0.90  | 4.63%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 17.82  | 91.76% |

Costo Directo Total: 19.42

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.91

**Precio Unitario Total ..... 22.33**

**Son:** VEINTE Y DOS CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503067  
**Descrip.:** Demolición de piso de cemento  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.80  | 8.24% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.80  | 8.24% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 1.00000 | 8.46  | 87.13% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 4.63%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 8.91   | 91.76% |

Costo Directo Total: 9.71

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.46

**Precio Unitario Total ..... 11.17**

**Son:** ONCE CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503145  
**Descripción:** Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.67000 | 0.54  | 2.23%  |
| 102060               | Rotomartillo        | Hora   | 1.00000  | 12.00  | 0.67000 | 8.04  | 33.25% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 8.58  | 35.48% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 3.00   | 4.23   | 0.67000 | 8.50  | 35.15% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 2.00   | 4.28   | 0.67000 | 5.74  | 23.74% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.30000 | 1.36  | 5.62%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 15.60  | 64.52% |

Costo Directo Total: 24.18

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.63

**Precio Unitario Total ..... 27.81**

**Son:** VEINTE Y SIETE CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 560001  
**Descrip.:** Acarreo manual de materiales  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 101001               | Carretilla        | Hora   | 1.00000  | 0.02   | 0.50000 | 0.01  | 0.30%  |
| 101030               | Herramienta menor | Hora   | 1.00000  | 1.20   | 1.00000 | 1.20  | 36.04% |
| Subtotal de Equipo:  |                   |        |          |        |         | 1.21  | 36.34% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2) | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 63.66% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 2.12  | 63.66% |

Costo Directo Total: 3.33

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.50

**Precio Unitario Total ..... 3.83**

**Son:** TRES CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503028  
**Descrip.:** Retiro de enlucido  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.16  | 8.16% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.16  | 8.16% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 43.37% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 43.88% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 4.59%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 1.80   | 91.84% |

Costo Directo Total: 1.96

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.29

**Precio Unitario Total ..... 2.25**

**Son:** DOS CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500408

**Descripción:** Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.

**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101005               | Equipo de pintura   | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.05800 | 0.01  | 0.39% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05800 | 0.02  | 0.78% |
| 110002               | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.05800 | 0.04  | 1.55% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.07  | 2.71% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva    | gl     | 0.01700  | 14.44  |  | 0.25  | 9.69%  |
| 2EA092                  | Suelda                   | kg     | 0.07000  | 2.80   |  | 0.20  | 7.75%  |
| 200398                  | Perfil laminado de acero | Kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 48.84% |
| 270013                  | Diluyente                | gl     | 0.00200  | 12.20  |  | 0.02  | 0.78%  |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 1.73  | 67.05% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                  |        |        |         |       |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                      | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. | 1.00   | 4.75   | 0.05800 | 0.28  | 10.85% |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                                  | 1.00   | 4.28   | 0.05800 | 0.25  | 9.69%  |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.05800 | 0.25  | 9.69%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                  |        |        |         | 0.78  | 30.23% |

Costo Directo Total: 2.58

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.39

**Precio Unitario Total ..... 2.97**

**Son:** DOS CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500421

**Descripción:** Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual

**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 101005              | Equipo de pintura   | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.05420 | 0.01  | 0.38% |
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05420 | 0.02  | 0.77% |
| 110002              | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.05420 | 0.04  | 1.54% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.07  | 2.69% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 270024                  | Pintura anticorrosiva    | gl     | 0.01700  | 14.44  |  | 0.25  | 9.62%  |
| 2EA092                  | Suelda                   | kg     | 0.10000  | 2.80   |  | 0.28  | 10.77% |
| 200398                  | Perfil laminado de acero | Kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 48.46% |
| 270013                  | Diluyente                | gl     | 0.00200  | 12.20  |  | 0.02  | 0.77%  |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 1.81  | 69.62% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                      | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. | 1.00   | 4.75   | 0.05420 | 0.26  | 10.00% |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                                  | 1.00   | 4.28   | 0.05420 | 0.23  | 8.85%  |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.05420 | 0.23  | 8.85%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                  |        |        |         | 0.72  | 27.69% |

Costo Directo Total: 2.60

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.39

**Precio Unitario Total ..... 2.99**

**Son:** DOS CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 504026  
**Descripción:** Apuntalamiento de muros y paredes  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 0.94% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.12  | 0.94% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 253002                  | Pingos de eucalipto                   | m      | 3.00000  | 1.46   |  | 4.38  | 34.22% |
| 253003                  | Tabla de encofrado 24 x 3 cm x 300 cm | u      | 0.66600  | 1.90   |  | 1.27  | 9.92%  |
| 200474                  | Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm     | u      | 0.33330  | 2.14   |  | 0.71  | 5.55%  |
| 2EA084                  | Clavos                                | kg     | 0.50000  | 2.45   |  | 1.23  | 9.61%  |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 7.59  | 59.30% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 3.00   | 4.23   | 0.30000 | 3.81  | 29.77% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 10.00% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 5.09  | 39.77% |

Costo Directo Total: 12.80

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.92

**Precio Unitario Total ..... 14.72**

**Son:** CATORCE CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500011

**Descrip.:** Aditivo epóxico para adherencia de hormigón fresco a endurecido

**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.24% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.24% |

| Materiales              |                                                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 282586                  | Aditivo epóxico para adherencia de hormigón fresco a endurecido | m2     | 1.00000  | 16.50  |  | 16.50 | 97.00% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                 |        |          |        |  | 16.50 | 97.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 2.47% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.01000 | 0.05  | 0.29% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.47  | 2.76% |

Costo Directo Total: 17.01

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.55

**Precio Unitario Total ..... 19.56**

**Son:** DIECINUEVE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540052  
**Descrip.:** Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, bombeado  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.16000 | 0.06  | 0.04% |
| 100008               | Vibrador de concreto | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.16000 | 0.32  | 0.23% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.38  | 0.27% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 243006                  | Alquiler de bomba para hormigón  | m3     | 1.00000  | 9.50   |  | 9.50   | 6.72%  |
| 507005                  | Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2 | m3     | 1.00000  | 127.05 |  | 127.05 | 89.83% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 136.55 | 96.54% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 4.00   | 4.23   | 0.16000 | 2.71  | 1.92% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 2.00   | 4.28   | 0.16000 | 1.37  | 0.97% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09600 | 0.43  | 0.30% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 4.51  | 3.19% |

Costo Directo Total: 141.44

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.22

**Precio Unitario Total ..... 162.66**

**Son:** CIENTO SESENTA Y DOS CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507005  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.95000 | 3.56  | 2.80% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.95000 | 1.90  | 1.50% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 5.46  | 4.30% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.00000   | 7.50   |  | 60.00 | 47.23% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.60000   | 22.00  |  | 13.20 | 10.39% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00 | 17.32% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80  | 1.42%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 97.00 | 76.35% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.95000 | 20.09 | 15.81% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09500 | 0.43  | 0.34%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.95000 | 4.07  | 3.20%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 24.59 | 19.35% |

Costo Directo Total: 127.05

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 19.06

**Precio Unitario Total ..... 146.11**

**Son:** CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 11/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 512036  
**Descrip.:** Encofrado de madera recto (2 usos)  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 3.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.24  | 2.06% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.24  | 2.06% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 253002                  | Pingos de eucalipto                        | m      | 3.50000  | 1.46   |  | 5.11  | 43.94% |
| 253004                  | Tabla ordinaria de monte 28 x 2.5 x 300 cm | u      | 0.80000  | 2.53   |  | 2.02  | 17.37% |
| 200474                  | Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm          | u      | 0.50000  | 2.14   |  | 1.07  | 9.20%  |
| 2EA084                  | Clavos                                     | kg     | 0.15000  | 2.45   |  | 0.37  | 3.18%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 8.57  | 73.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.20000 | 1.69  | 14.53% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.06000 | 0.27  | 2.32%  |
| 439002                    | Carpintero (EOD2)               | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 7.39%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.82  | 24.25% |

Costo Directo Total: 11.63

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.74

**Precio Unitario Total ..... 13.37**

**Son:** TRECE CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 534004  
**Descrip.:** Pintura anticorrosiva para acero estructural  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 2.79% |
| 114001              | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 4.00000  | 0.09   | 0.40000 | 0.14  | 3.90% |
| Subtotal de Equipo: |                                  |        |          |        |         | 0.24  | 6.69% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA086                  | Lija                  | pliego | 0.10000  | 0.62   |  | 0.06  | 1.67%  |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva | gl     | 0.07500  | 14.44  |  | 1.08  | 30.08% |
| 270013                  | Diluyente             | gl     | 0.07500  | 12.20  |  | 0.92  | 25.63% |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 2.06  | 57.38% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.02500 | 0.11  | 3.06%  |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                   | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 29.81% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02500 | 0.11  | 3.06%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 1.29  | 35.93% |

Costo Directo Total: 3.59

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.54

**Precio Unitario Total ..... 4.13**

**Son:** CUATRO CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500403  
**Descrip.:** Pernos D= 1/2", L150mm, Acero 325  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.02  | 0.89% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 0.04000 | 0.01  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 0.03  | 1.33% |

| Materiales              |                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200392                  | Pernos D= 1/2", L150mm incluye tuerca | u      | 1.00000  | 1.86   |  | 1.86  | 82.67% |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 1.86  | 82.67% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403021                    | Técnico electromecánico de construcción                 | 1.00   | 4.28   | 0.04000 | 0.17  | 7.56%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 0.10   | 4.75   | 0.04000 | 0.02  | 0.89%  |
| 438004                    | Ayudante de fierro (EOE2)                               | 1.00   | 4.23   | 0.04000 | 0.17  | 7.56%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.36  | 16.00% |

Costo Directo Total: 2.25

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.34

**Precio Unitario Total ..... 2.59**

**Son:** DOS CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500529  
**Descrip.:** Pernos de Anclaje d= 3/8", Long= 10 cm, suministro y colocación  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05000 | 0.02  | 0.91% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.02  | 0.91% |

| Materiales              |                                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 500554                  | Mortero 1:2 inyectado para perno de anclaje | m      | 0.05000  | 4.65   |  | 0.23  | 10.50% |
| 200ALU                  | Pernos de Anclaje d= 3/8" L= 10 cm          | u      | 1.00000  | 1.50   |  | 1.50  | 68.49% |
| Subtotal de Materiales: |                                             |        |          |        |  | 1.73  | 79.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.05000 | 0.21  | 9.59%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.05000 | 0.21  | 9.59%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00500 | 0.02  | 0.91%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.44  | 20.09% |

Costo Directo Total: 2.19

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.33

**Precio Unitario Total ..... 2.52**

**Son:** DOS CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500554  
**Descrip.:** Mortero 1:2 inyectado para perno de anclaje  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
|                     |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo: |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 500556                  | Mortero de cemento 1:2 | m3     | 0.00786  | 140.51 |  | 1.10  | 23.66% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 1.10  | 23.66% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2) | 2.00   | 4.23   | 0.42000 | 3.55  | 76.34% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 3.55  | 76.34% |

Costo Directo Total: 4.65

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.70

**Precio Unitario Total ..... 5.35**

**Son:** CINCO CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500556  
**Descrip.:** Mortero de cemento 1:2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 4.00000  | 0.40   | 0.91000 | 1.46  | 1.04% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.46  | 1.04% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total  | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 13.00000  | 7.50   |  | 97.50  | 69.39% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00  | 15.66% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 250.00000 | 0.01   |  | 2.50   | 1.78%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 122.00 | 86.83% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 4.00   | 4.23   | 0.91000 | 15.40 | 10.96% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.36400 | 1.65  | 1.17%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 17.05 | 12.13% |

Costo Directo Total: 140.51

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.08

**Precio Unitario Total ..... 161.59**

**Son:** CIENTO SESENTA Y UNO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540275

**Descrip.:** Pernos estructurales de alta resistencia A325 d= 5/8" L= 1-1/2"

**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05000 | 0.02  | 0.97% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.02  | 0.97% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA617                  | Perno estructural A325 galv-cal 5/8 x 1-1/2 | u      | 1.00000  | 1.65   |  | 1.65  | 80.10% |
| 263412                  | Tuerca y arandela                           | u      | 1.00000  | 0.15   |  | 0.15  | 7.28%  |
| Subtotal de Materiales: |                                             |        |          |        |  | 1.80  | 87.38% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                      | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. | 1.00   | 4.75   | 0.05000 | 0.24  | 11.65% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                  |        |        |         | 0.24  | 11.65% |

Costo Directo Total: 2.06

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.31

**Precio Unitario Total ..... 2.37**

**Son:** DOS CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500533  
**Descrip.:** Demolición de losa de Hormigón e= 10cm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.35000 | 0.28  | 2.78%  |
| 113004               | Martillo hidráulico | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 0.35000 | 5.25  | 52.14% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 5.53  | 54.92% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.35000 | 2.96  | 29.39% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.35000 | 1.58  | 15.69% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 4.54   | 45.08% |

Costo Directo Total: 10.07

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.51

**Precio Unitario Total ..... 11.58**

**Son:** ONCE CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500534  
**Descrip.:** Retiro de estructura metalica  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.80  | 4.24% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 4.00000  | 0.09   | 1.00000 | 0.36  | 1.91% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 1.16  | 6.14% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 2.00   | 4.23   | 1.00000 | 8.46  | 44.79% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                         | 1.00   | 4.52   | 1.00000 | 4.52  | 23.93% |        |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 25.15% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         |       | 17.73  | 93.86% |

Costo Directo Total: 18.89

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.83

**Precio Unitario Total ..... 21.72**

**Son:** VEINTE Y UNO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500526  
**Descrip.:** Retiro de estructura de madera  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.15000 | 0.12  | 7.95%  |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 4.00000  | 0.09   | 0.15000 | 0.05  | 3.31%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.17  | 11.26% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.15000 | 1.27  | 84.11% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.01500 | 0.07  | 4.64%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 1.34   | 88.74% |

Costo Directo Total: 1.51

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.23

**Precio Unitario Total ..... 1.74**

**Son:** UNO CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 504002  
**Descrip.:** Excavación manual material sin clasificar  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.25000 | 0.90  | 7.87% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.90  | 7.87% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 2.25000 | 9.52  | 83.22% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.22500 | 1.02  | 8.92%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 10.54  | 92.13% |

Costo Directo Total: 11.44

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.72

**Precio Unitario Total ..... 13.16**

**Son:** TRECE CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540269  
**Descrip.:** Replanto de hormigón simple f'c=180 kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.20  | 0.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.18% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 507001                  | Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2 | m3     | 1.00000  | 110.77 |  | 110.77 | 97.75% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 110.77 | 97.75% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 4.00   | 4.23   | 0.10000 | 1.69  | 1.49% |       |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 0.38% |       |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 0.20% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 2.35  | 2.07% |

Costo Directo Total: 113.32

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 17.00

**Precio Unitario Total ..... 130.32**

**Son:** CIENTO TREINTA CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507001  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco   | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.75000 | 2.81  | 2.54% |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.75000 | 1.50  | 1.35% |
| 100008               | Vibrador de concreto | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.07500 | 0.15  | 0.14% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 4.46  | 4.03% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 6.90000   | 7.50   |  | 51.75 | 46.72% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.60000   | 22.00  |  | 13.20 | 11.92% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00 | 19.86% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80  | 1.62%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 88.75 | 80.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.75000 | 15.86 | 14.32% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.37500 | 1.70  | 1.53%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 17.56 | 15.85% |

Costo Directo Total: 110.77

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 16.62

**Precio Unitario Total ..... 127.39**

**Son:** CIENTO VEINTE Y SIETE CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500433  
**Descrip.:** Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 incluye corte y doblado  
**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 107002               | Cizalla           | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.08000 | 0.06  | 2.31% |
| 101030               | Herramienta menor | Hora   | 1.00000  | 1.20   | 0.08000 | 0.10  | 3.85% |
| Subtotal de Equipo:  |                   |        |          |        |         | 0.16  | 6.15% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 209001                  | Alambre de amarre No. 18 negro recocido | kg     | 0.10000  | 1.60   |  | 0.16  | 6.15%  |
| 200068                  | Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2       | kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 48.46% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.42  | 54.62% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 2.00   | 4.23   | 0.08000 | 0.68  | 26.15% |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.08000 | 0.34  | 13.08% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 1.02  | 39.23% |

Costo Directo Total: 2.60

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.39

**Precio Unitario Total ..... 2.99**

**Son:** DOS CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540012

**Descrip.:** Placa colaborante de acero galvanizado e=0.65mm para losa incluye conectores, suministro y colocación

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 0.48% |
| 110002              | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.25000 | 0.19  | 0.91% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.29  | 1.38% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 200068                  | Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg     | 0.30000  | 1.20   |  | 0.36  | 1.72%  |
| 2EA092                  | Suelda                            | kg     | 0.33000  | 2.80   |  | 0.92  | 4.39%  |
| 263026                  | Placa colaborante e = 0.65 mm     | m2     | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50 | 59.67% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 13.78 | 65.78% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                                   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                   | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 5.06%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                                | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 5.11%  |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 22.67% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                               |        |        |         | 6.88  | 32.84% |

Costo Directo Total: 20.95

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.14

**Precio Unitario Total ..... 24.09**

**Son:** VEINTE Y CUATRO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 513016  
**Descrip.:** Malla electrosoldada R-158  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.00% |

| Materiales              |                                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 255002                  | Malla electrosoldada R-158<br>(15x15x 5.5mm) | u      | 0.07000  | 43.02  |  | 3.01  | 75.44% |
| Subtotal de Materiales: |                                              |        |          |        |  | 3.01  | 75.44% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.85  | 21.30% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 2.26%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.94  | 23.56% |

Costo Directo Total: 3.99

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.60

**Precio Unitario Total ..... 4.59**

**Son:** CUATRO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500532  
**Descrip.:** Varillas de anclaje D=14mm, Long= 30cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.06000 | 0.02  | 1.85% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.02  | 1.85% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200ALT                  | Varilla Corrugada 14.0 mm X 12 m | u      | 0.02700  | 14.06  |  | 0.38  | 35.19% |
| 263412                  | Tuerca y arandela                | u      | 1.00000  | 0.15   |  | 0.15  | 13.89% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 0.53  | 49.07% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                 | 1.00   | 4.28   | 0.06000 | 0.26  | 24.07% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.06000 | 0.27  | 25.00% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.53  | 49.07% |

Costo Directo Total: 1.08

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.16

**Precio Unitario Total ..... 1.24**

**Son:** UNO CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500541

**Descrip.:** Suministro, montaje e instalación de Acero Fachada Edificio Correos según diseño

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
|                     |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo: |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|---------|
| 200AMH                  | Acero Estructura y Perfiles con Materila 1.5mm de Espesor  | ml     | 0.16000  | 18.93  |  | 3.03   | 2.08%   |
| 200AMI                  | Acero Paneles en 1.4mm de Espesor Con diseño Laser Pintado | m2     | 1.00000  | 82.43  |  | 82.43  | 56.64%  |
| 200ALZ                  | ACERO JARDINERA CON PLANCHA DE 2MM DE ESPESOR              | m2     | 0.65000  | 92.43  |  | 60.08  | 41.28%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                            |        |          |        |  | 145.54 | 100.00% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|-------|
|                           |             |        |        |         |       |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 0.00  | 0.00% |

Costo Directo Total: 145.54

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.83

**Precio Unitario Total ..... 167.37**

**Son:** CIENTO SESENTA Y SIETE CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500480

**Descrip.:** Suministro e instalación de Ascensor para pasajeros capacidad 825 Kg (11 personas) cabina normal

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                      |        |          |        |          |        |       |
|----------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|
| Código               | Descripción                          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim.  | Total  | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m     | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 32.00000 | 2.88   | 0.01% |
| 101030               | Herramienta menor                    | Hora   | 1.00000  | 1.20   | 64.00000 | 76.80  | 0.20% |
| 126004               | Soldadora electrica 300A             | Hora   | 1.00000  | 2.65   | 32.00000 | 84.80  | 0.22% |
| 100036               | Equipo de izaje mecanico y electrico | Hora   | 1.00000  | 2.56   | 19.20000 | 49.15  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                                      |        |          |        |          | 213.63 | 0.56% |

| Materiales              |                                                                      |        |          |           |  |           |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--|-----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                          | Unidad | Cantidad | Precio    |  | Total     | %      |
| 200ALS                  | Ascensor para pasajeros capacidad 825 Kg (11 personas) cabina normal | U      | 1.00000  | 37,132.06 |  | 37,132.06 | 96.53% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                      |        |          |           |  | 37,132.06 | 96.53% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                           |        |        |          |          |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|-------|
| Código                    | Descripción                                               | Número | S.R.H. | Rendim.  | Total    | %     |
| 403021                    | Técnico electromecánico de construcción                   | 1.00   | 4.28   | 64.00000 | 273.92   | 0.71% |
| 413007                    | Supervisor eléctrico general Supervisor Sanitario general | 1.00   | 4.76   | 64.00000 | 304.64   | 0.79% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                               | 2.00   | 4.23   | 64.00000 | 541.44   | 1.41% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                           |        |        |          | 1,120.00 | 2.91% |

Costo Directo Total: 38,465.69

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5,769.85

**Precio Unitario Total ..... 44,235.54**

**Son:** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 536002  
**Descrip.:** Vidrio templado de 8 mm, suministro y colocación  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.44% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2A7008                  | Silicona (incluye pistola) | u      | 0.30000  | 4.00   |  | 1.20  | 2.63%  |
| 2A7153                  | Vidrio templado 8mm        | m2     | 1.00000  | 40.00  |  | 40.00 | 87.60% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 41.20 | 90.23% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                   |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 4.69% |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 4.64% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         |       | 4.26  | 9.33% |

Costo Directo Total: 45.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.85

**Precio Unitario Total ..... 52.51**

**Son:** CINCUENTA Y DOS CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 513021

**Descrip.:** Tubo estructural rectangular de 40x20x2mm, suministro y colocación

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.16700 | 0.07  | 1.68% |
| 110002              | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.16700 | 0.13  | 3.13% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.20  | 4.81% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA092                  | Suelda                            | kg     | 0.02000  | 2.80   |  | 0.06  | 1.44%  |
| 2EA083                  | Varios                            | Global | 0.05000  | 1.60   |  | 0.08  | 1.92%  |
| 263056                  | Tubo rectangular de 40x20x2mm, 6m | u      | 0.16670  | 14.37  |  | 2.40  | 57.69% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 2.54  | 61.06% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 1.00   | 4.23   | 0.16700 | 0.71  | 17.07% |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.16700 | 0.71  | 17.07% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 1.42  | 34.13% |

Costo Directo Total: 4.16

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.62

**Precio Unitario Total ..... 4.78**

**Son:** CUATRO CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 536012  
**Descrip.:** Vidrio claro deslustrado de 4 mm, suministro y colocación  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.97% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.97% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2A7008                  | Silicona (incluye pistola) | u      | 0.30000  | 4.00   |  | 1.20  | 5.82%  |
| 2A7017                  | Vidrio de 4mm deslustrado  | m2     | 1.00000  | 14.95  |  | 14.95 | 72.54% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 16.15 | 78.36% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |  |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. |  | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.50000 |  | 2.12  | 10.29% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.50000 |  | 2.14  | 10.38% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         |  | 4.26  | 20.67% |

Costo Directo Total: 20.61

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.09

**Precio Unitario Total ..... 23.70**

**Son:** VEINTE Y TRES CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


**Análisis de Precios Unitarios**
**Código:** 500410

**Descripción:** Pasamanos vidrio templado h=1.20m, e=20mm, parantes de acero inoxidable (Ø50mm, e=3mm, h=1.00m) cada :  
**Unidad:** m

12/12/2025

**COSTOS DIRECTOS**
**Equipo y herramienta**

| Código              | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias   | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.42% |
| 100032              | Equipo de suelda 300A | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 3.00000 | 2.25  | 0.79% |
| Subtotal de Equipo: |                       |        |          |        |         | 3.45  | 1.21% |

**Materiales**

| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 200400                  | Tubo de acero inoxidable 2"         | ml     | 1.33000  | 20.00  |  | 26.60  | 9.34%  |
| 200401                  | Vidrio templado 20 mm, altura 1.20m | m2     | 1.20000  | 100.00 |  | 120.00 | 42.14% |
| 200402                  | Plancha de acero inoxidable 5mm     | m2     | 0.05000  | 100.00 |  | 5.00   | 1.76%  |
| 200403                  | Elementos de sujecion               | u      | 1.00000  | 9.12   |  | 9.12   | 3.20%  |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 160.72 | 56.44% |

**Transporte**

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

**Mano de Obra**

| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total  | %      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 405008                    | Perfilero                                          | 4.00   | 4.52   | 3.00000 | 54.24  | 19.05% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 3.00000 | 14.25  | 5.00%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 4.00   | 4.23   | 3.00000 | 50.76  | 17.82% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.30000 | 1.36   | 0.48%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 120.61 | 42.35% |

Costo Directo Total: 284.78

**COSTOS INDIRECTOS**

15 % 42.72

**Precio Unitario Total ..... 327.50**
**Son:** TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 542087  
**Descrip.:** Impermeabilización con lamina asfáltica  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 1.36% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 1.36% |

| Materiales              |                                                                                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2FS002                  | Lamina asfáltica impermeabilizante (no protegida con armadura central de poliéster)  | m2     | 1.15000  | 6.79   |  | 7.81  | 52.95% |
| 2FS003                  | Emulsión bituminosa iónica (imprimante antes de la aplicación de láminas asfálticas) | Kg     | 0.30000  | 3.33   |  | 1.00  | 6.78%  |
| 2FS004                  | Pegamento asfáltico de láminas asfálticas                                            | m2     | 0.30000  | 3.44   |  | 1.03  | 6.98%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                      |        |          |        |  | 9.84  | 66.71% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 14.37% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 14.51% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 3.05%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 4.71  | 31.93% |

Costo Directo Total: 14.75

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.21

**Precio Unitario Total ..... 16.96**

**Son:** DIECISEIS CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 533005  
**Descrip.:** Geomembrana 500 micras, suministro e instalación  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.01000 | 0.01  | 0.22% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.01  | 0.22% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 279009                  | Soldadura líquida para geomembrana de PVC | galón  | 0.01200  | 24.96  |  | 0.30  | 6.52%  |
| 279012                  | Geomembrana 500 micras                    | m2     | 1.00000  | 4.20   |  | 4.20  | 91.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                           |        |          |        |  | 4.50  | 97.83% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.01000 | 0.08  | 1.74% |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00200 | 0.01  | 0.22% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.09  | 1.96% |

Costo Directo Total: 4.60

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.69

**Precio Unitario Total ..... 5.29**

**Son:** CINCO CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 539068  
**Descrip.:** Relleno con grava  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.13000 | 0.05  | 0.20% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.05  | 0.20% |

| Materiales              |                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra | m3     | 1.05000  | 22.00  |  | 23.10 | 92.44% |
| Subtotal de Materiales: |                      |        |          |        |  | 23.10 | 92.44% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.13000 | 1.10  | 4.40% |       |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.13000 | 0.56  | 2.24% |       |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.03900 | 0.18  | 0.72% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 1.84  | 7.36% |

Costo Directo Total: 24.99

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.75

**Precio Unitario Total ..... 28.74**

**Son:** VEINTE Y OCHO CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 533001  
**Descrip.:** Geotextil NT 1600, suministro e instalación  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.00100 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

| Materiales              |                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 279006                  | Geotextil NT 1600 | m2     | 1.20000  | 1.25   |  | 1.50  | 94.34% |
| Subtotal de Materiales: |                   |        |          |        |  | 1.50  | 94.34% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">   |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.01000 | 0.08  | 5.03% |       |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00200 | 0.01  | 0.63% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 0.09  | 5.66% |

Costo Directo Total: 1.59

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.24

**Precio Unitario Total ..... 1.83**

**Son:** UNO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532025  
**Descrip.:** Relleno Tierra Vegetal (60% Tierra Vegetal, 30% Arena y 10% abono organico)  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 0.92% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.12  | 0.92% |

| Materiales              |                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA005                  | Tierra vegetal       | m3     | 0.60000  | 1.68   |  | 1.01  | 7.75%  |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra | m3     | 0.40000  | 22.00  |  | 8.80  | 67.48% |
| 2EA002                  | Abono                | saco   | 0.15000  | 6.00   |  | 0.90  | 6.90%  |
| Subtotal de Materiales: |                      |        |          |        |  | 10.71 | 82.13% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 0.69%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 16.26% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.21  | 16.95% |

Costo Directo Total: 13.04

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.96

**Precio Unitario Total ..... 15.00**

**Son:** QUINCE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500148  
**Descrip.:** Suministro e Instalacion de lamas de madera  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.65  | 0.27% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 5.10000  | 0.10   | 0.60000 | 0.31  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 0.96  | 0.40% |

| Materiales              |                                                                                                                         |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 200057                  | Anclaje mecánico con taco y tornillo de acero galvanizado de cabeza avellanada                                          | u      | 4.00000  | 0.40   |  | 1.60   | 0.66%  |
| 200058                  | Lamas fijas de madera con tratamiento y acabado pintado para exterior incluyen marco compuesto por perfiles de aluminio | m2     | 1.00000  | 225.75 |  | 225.75 | 93.53% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                         |        |          |        |  | 227.35 | 94.20% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 402019                    | Ayudante de Carpintero (EOE2)                           | 2.00   | 4.23   | 0.60000 | 5.08  | 2.10% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 0.10   | 4.75   | 0.60000 | 0.29  | 0.12% |
| 438004                    | Ayudante de fierro (EOE2)                               | 1.00   | 4.23   | 0.60000 | 2.54  | 1.05% |
| 439002                    | Carpintero (EOD2)                                       | 1.00   | 4.28   | 0.60000 | 2.57  | 1.06% |
| 439003                    | Fierro (EOD2)                                           | 1.00   | 4.28   | 0.60000 | 2.57  | 1.06% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 13.05 | 5.41% |

Costo Directo Total: 241.36

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 36.20

**Precio Unitario Total ..... 277.56**

**Son:** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 539192  
**Descrip.:** Tendido de ripio de 3/8"  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 2.88% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 2.88% |

| Materiales              |               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI024                  | Ripio de 3/8" | m3     | 0.02500  | 20.00  |  | 0.50  | 35.97% |
| Subtotal de Materiales: |               |        |          |        |  | 0.50  | 35.97% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 30.94% |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 30.22% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 0.85  | 61.15% |

Costo Directo Total: 1.39

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.21

**Precio Unitario Total ..... 1.60**

**Son:** UNO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532141  
**Descrip.:** Siembra de plantas (vegetacion baja) h=60cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.63% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.63% |

| Materiales              |                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA437                  | Plantas bajas hmax= 60 | u      | 1.00000  | 2.00   |  | 2.00  | 81.30% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 2.00  | 81.30% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2) | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 17.07% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 0.42  | 17.07% |

Costo Directo Total: 2.46

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.37

**Precio Unitario Total ..... 2.83**

**Son:** DOS CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 542038

**Descrip.:** Piso de ladrillo artesanal cuadrado, piezas de 20x20cm, incluye emporado con mortero 1:3

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.67000 | 0.54  | 2.46% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.54  | 2.46% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2F7010                  | Ladrillo cuadrado artesanal de 20x20cm                              | u      | 25.00000 | 0.30   |  | 7.50  | 34.17% |
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3                                              | m3     | 0.02000  | 123.52 |  | 2.47  | 11.25% |
| 511027                  | Emporado con mortero 1:3 para ladrillo artesanal cuadrado 20X20X1cm | m2     | 1.00000  | 5.13   |  | 5.13  | 23.37% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                     |        |          |        |  | 15.10 | 68.79% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.67000 | 2.83  | 12.89% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.67000 | 2.87  | 13.08% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.13400 | 0.61  | 2.78%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 6.31  | 28.75% |

Costo Directo Total: 21.95

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.29

**Precio Unitario Total ..... 25.24**

**Son:** VEINTE Y CINCO CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 511027

**Descrip.:** Emporado con mortero 1:3 para ladrillo artesanal cuadrado 20X20X1cm

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 3.90% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.20  | 3.90% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3 | m3     | 0.00200  | 123.52 |  | 0.25  | 4.87% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 0.25  | 4.87% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.50000 | 4.23  | 82.46% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 8.77%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 4.68  | 91.23% |

Costo Directo Total: 5.13

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.77

**Precio Unitario Total ..... 5.90**

**Son:** CINCO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 508003  
**Descrip.:** Mortero de cemento 1:3  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 4.00000  | 0.40   | 0.91000 | 1.46  | 1.18% |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.91000 | 3.41  | 2.76% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 4.87  | 3.94% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total  | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 10.00000  | 7.50   |  | 75.00  | 60.72% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 1.15000   | 22.00  |  | 25.30  | 20.48% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 250.00000 | 0.01   |  | 2.50   | 2.02%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 102.80 | 83.23% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 3.00   | 4.23   | 0.91000 | 11.55 | 9.35% |        |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09100 | 0.41  | 0.33% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.91000 | 3.89  | 3.15% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 15.85 | 12.83% |

Costo Directo Total: 123.52

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.53

**Precio Unitario Total ..... 142.05**

**Son:** CIENTO CUARENTA Y DOS CON 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500539  
**Descrip.:** Suministro e instalación de canales  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 103007               | Taladro                          | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 2.47% |
| 101014               | Soldadora portatil               | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 2.47% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 1.00000 | 0.09  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 1.09  | 5.38% |

| Materiales              |                          |         |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|---------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA092                  | Suelda                   | kg      | 1.00000  | 2.80   |  | 2.80  | 13.81% |
| 2EA033                  | Tornillos                | u       | 10.00000 | 0.02   |  | 0.20  | 0.99%  |
| 2FT001                  | Tool 1/25" (1.22x2.44 m) | plancha | 0.27000  | 17.10  |  | 4.62  | 22.79% |
| Subtotal de Materiales: |                          |         |          |        |  | 7.62  | 37.59% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403015                    | Hojalatero  | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 21.11% |
| 438001                    | Peón (EOE2) | 1.00   | 4.23   | 1.72000 | 7.28  | 35.92% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 11.56 | 57.03% |

Costo Directo Total: 20.27

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.04

**Precio Unitario Total ..... 23.31**

**Son:** VEINTE Y TRES CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500390  
**Descrip.:** Suministro e instalación de rejillas de 3"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.02  | 0.68% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.00000  | 0.10   | 0.05000 | 0.01  | 0.34% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 0.03  | 1.02% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 0.01000  | 7.50   |  | 0.08  | 2.71%  |
| 2HK001                  | Arena fina                             | m3     | 0.01000  | 24.00  |  | 0.24  | 8.14%  |
| 200015                  | Agua                                   | m3     | 0.00100  | 0.50   |  | 0.00  | 0.00%  |
| 200373                  | Rejilla aluminio 3"                    | u      | 1.00000  | 2.18   |  | 2.18  | 73.90% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 2.50  | 84.75% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.05000 | 0.21  | 7.12%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.05000 | 0.21  | 7.12%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 0.42  | 14.24% |

Costo Directo Total: 2.95

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.44

**Precio Unitario Total ..... 3.39**

**Son:** TRES CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 510003  
**Descrip.:** Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.87500 | 0.35  | 1.57% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.35  | 1.57% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2F7007                  | Ladrillo panelón 28 x 14 x 9 cm | u      | 35.00000 | 0.30   |  | 10.50 | 47.13% |
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3          | m3     | 0.02900  | 123.52 |  | 3.58  | 16.07% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 14.08 | 63.20% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.87500 | 3.70  | 16.61% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.87500 | 3.75  | 16.83% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.08750 | 0.40  | 1.80%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 7.85  | 35.23% |

Costo Directo Total: 22.28

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.34

**Precio Unitario Total ..... 25.62**

**Son:** VEINTE Y CINCO CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540045

**Descrip.:** Pared de 12 cm con gypsum e=1/2", incluye estructura, suministro e instalación

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.60000 | 0.24  | 0.89% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.60000 | 0.30  | 1.11% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.54  | 2.00% |

| Materiales              |                                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 285008                  | Plancha de Gypsum de 1.22x2.44mm, e=1/2" | u      | 0.71000  | 10.50  |  | 7.46  | 27.61% |
| 276005                  | Track gypsum de 92.07x38.1x0.45mm        | ml     | 0.29000  | 3.50   |  | 1.02  | 3.77%  |
| 276007                  | Stud gypsum de 91.0x32.0x0.45mm          | ml     | 0.82000  | 4.00   |  | 3.28  | 12.14% |
| 2EA132                  | Tornillo 1 1/8 BH (8112) para gypsum     | u      | 30.00000 | 0.01   |  | 0.30  | 1.11%  |
| 2EA687                  | Cinta Papel 5Cmx75Mt                     | m      | 3.50000  | 0.07   |  | 0.25  | 0.93%  |
| 2EA691                  | Pasta para juntas                        | kg     | 0.70000  | 8.93   |  | 6.25  | 23.13% |
| Subtotal de Materiales: |                                          |        |          |        |  | 18.56 | 68.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrísita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.60000 | 2.57  | 9.51%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                      | 1.00   | 4.52   | 0.06000 | 0.27  | 1.00%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 2.00   | 4.23   | 0.60000 | 5.08  | 18.80% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 7.92  | 29.31% |

Costo Directo Total: 27.02

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.05

**Precio Unitario Total ..... 31.07**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 511001  
**Descrip.:** Enlucido con mortero 1:3  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.80000 | 0.32  | 2.77% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.32  | 2.77% |

| Materiales              |                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3 | m3     | 0.03000  | 123.52 |  | 3.71  | 32.12% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 3.71  | 32.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.80000 | 3.38  | 29.26% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.80000 | 3.42  | 29.61% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.16000 | 0.72  | 6.23%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 7.52   | 65.11% |

Costo Directo Total: 11.55

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.73

**Precio Unitario Total ..... 13.28**

**Son:** TRECE CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540016

**Descrip.:** Cielo raso gypsum e=1/2" para interiores, incluye estructura, elementos de sujeción, empaste y pintura, suministra

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 3.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.60  | 3.80% |
| 114011               | Andamio metálico, módulo H=1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 0.50000 | 0.16  | 1.01% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.76  | 4.82% |

| Materiales              |                                                                                                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 276018                  | Cielo Raso de Gypsum e=1/2" para interiores (incluye perfilera metálica, elementos de sujeción, empaste y pintura) | m2     | 1.00000  | 8.20   |  | 8.20  | 51.96% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                    |        |          |        |  | 8.20  | 51.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.50000 | 4.23  | 26.81% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 13.56% |        |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 2.85%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 6.82   | 43.22% |

Costo Directo Total: 15.78

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.37

**Precio Unitario Total ..... 18.15**

**Son:** DIECIOCHO CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 535144

**Descrip.:** Puerta de madera 0.9 x 2,1m incluye marco y cerradura ( 2.10 x 0.90 )m

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 0.17% |
| 107001               | Herramienta menor de carpintería | Hora   | 1.00000  | 0.25   | 1.25000 | 0.31  | 0.11% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.81  | 0.28% |

| Materiales              |                                                 |         |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                     | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 253140                  | Tablón de romerillo                             | m2      | 3.78000  | 32.61  |  | 123.27 | 43.02% |
| 227001                  | Cerradura Llave - Llave                         | u       | 1.00000  | 40.00  |  | 40.00  | 13.96% |
| 2EA354                  | Haladera puerta de madera                       | u       | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00  | 5.23%  |
| 285001                  | Madera contrachapada tipo C 12 mm 1,22 x 2,44 m | plancha | 1.89000  | 24.73  |  | 46.74  | 16.31% |
| 270022                  | Pintura esmalte                                 | gl      | 1.00000  | 22.85  |  | 22.85  | 7.97%  |
| 2EA088                  | Sellador                                        | gl      | 1.00000  | 8.25   |  | 8.25   | 2.88%  |
| 270009                  | Laca transparente                               | gl      | 1.00000  | 19.00  |  | 19.00  | 6.63%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                 |         |          |        |  | 275.11 | 96.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                   |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 1.85% |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 1.87% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         | 10.64 | 3.71% |

Costo Directo Total: 286.56

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 42.98

**Precio Unitario Total ..... 329.54**

**Son:** TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 535145

**Descripción:** Puerta de madera 0.7 x 2,1m incluye marco y cerradura ( 2.10 x 0.70 )m

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 0.22% |
| 107001               | Herramienta menor de carpintería | Hora   | 1.00000  | 0.25   | 1.25000 | 0.31  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.81  | 0.35% |

| Materiales              |                                                 |         |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                     | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 253140                  | Tablón de romerillo                             | m2      | 2.52000  | 32.61  |  | 82.18  | 35.75% |
| 227001                  | Cerradura Llave - Llave                         | u       | 1.00000  | 40.00  |  | 40.00  | 17.40% |
| 2EA354                  | Haladera puerta de madera                       | u       | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00  | 6.52%  |
| 285001                  | Madera contrachapada tipo C 12 mm 1,22 x 2,44 m | plancha | 1.26000  | 24.73  |  | 31.16  | 13.55% |
| 270022                  | Pintura esmalte                                 | gl      | 1.00000  | 22.85  |  | 22.85  | 9.94%  |
| 2EA088                  | Sellador                                        | gl      | 1.00000  | 8.25   |  | 8.25   | 3.59%  |
| 270009                  | Laca transparente                               | gl      | 1.00000  | 19.00  |  | 19.00  | 8.26%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                 |         |          |        |  | 218.44 | 95.02% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                   |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 2.30% |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 2.33% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         | 10.64 | 4.63% |

Costo Directo Total: 229.89

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 34.48

**Precio Unitario Total ..... 264.37**

**Son:** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540152  
**Descrip.:** Puerta de melamine con perfilera de aluminio, e= 18mm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 117003              | Equipo de carpinteria | Hora   | 1.00000  | 0.24   | 6.00000 | 1.44  | 1.08% |
| Subtotal de Equipo: |                       |        |          |        |         | 1.44  | 1.08% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                               | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------|----------|--------|--|-------|--------|
| 262108                  | Panel de división estructura de aluminio  | m2      | 1.00000  | 59.60  |  | 59.60 | 44.84% |
| 2EA083                  | Varios                                    | Global  | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 1.20%  |
| 285010                  | Tablero melamínico blanco 250x183m e=18mm | plancha | 0.22000  | 59.00  |  | 12.98 | 9.76%  |
| 2EA009                  | Cerradura de baño                         | u       | 0.50000  | 11.00  |  | 5.50  | 4.14%  |
| 2EA277                  | Bisagra 3x3"                              | u       | 0.50000  | 1.50   |  | 0.75  | 0.56%  |
| Subtotal de Materiales: |                                           |         |          |        |  | 80.43 | 60.51% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 6.00000 | 25.38 | 19.09% |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 6.00000 | 25.68 | 19.32% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         | 51.06 | 38.41% |

Costo Directo Total: 132.93

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 19.94

**Precio Unitario Total ..... 152.87**

**Son:** CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 535146

**Descrip.:** Puertas y ventanas de vidrio templado e= 10mm, incluye accesorios de anclaje

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 0.23% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.50  | 0.23% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 2A7137                  | anclajes puerta vidrio     | u      | 3.00000  | 20.00  |  | 60.00  | 27.86% |
| 2EA355                  | Haladera puerta de vidrio  | u      | 1.50000  | 20.00  |  | 30.00  | 13.93% |
| 227139                  | cerradura puerta de vidrio | u      | 1.00000  | 45.00  |  | 45.00  | 20.90% |
| 2A7162                  | Vidrio templado e=10mm     | m2     | 1.00000  | 65.00  |  | 65.00  | 30.18% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 200.00 | 92.87% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 2.00   | 4.23   | 1.25000 | 10.58 | 4.91% |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 1.99% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 14.86 | 6.90% |

Costo Directo Total: 215.36

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 32.30

**Precio Unitario Total ..... 247.66**

**Son:** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 535169  
**Descripción:** Puerta de aluminio y vidrio claro e= 6mm (incluye cerradura )  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.33% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.33% |

| Materiales              |                                                              |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 262149                  | Puerta de aluminio y vidrio claro e= 6mm (incluye cerradura) | m2     | 1.00000  | 107.44 |  | 107.44 | 89.10% |
| Subtotal de Materiales: |                                                              |        |          |        |  | 107.44 | 89.10% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 2.00   | 4.23   | 1.00000 | 8.46  | 7.02%  |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.55%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 12.74 | 10.57% |

Costo Directo Total: 120.58

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.09

**Precio Unitario Total ..... 138.67**

**Son:** CIENTO TREINTA Y OCHO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 536017  
**Descrip.:** Ventanas de aluminio y vidrio templado 10mm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 0.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 0.09% |

| Materiales              |                        |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 262002                  | Ventana de aluminio    | m2     | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00  | 42.65% |
| 2A7162                  | Vidrio templado e=10mm | m2     | 1.00000  | 65.00  |  | 65.00  | 55.45% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 115.00 | 98.10% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 0.91% |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 0.90% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 2.13  | 1.82% |

Costo Directo Total: 117.23

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 17.58

**Precio Unitario Total ..... 134.81**

**Son:** CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544107  
**Descripción:** Divisiones de vidrio oficinas incluye mampara divisoria  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 0.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.50  | 0.37% |

| Materiales              |                      |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA159                  | Vidrio laminado 10mm | m2     | 1.00000  | 90.00  |  | 90.00  | 67.38% |
| 2EA162                  | Mampara de aluminio  | m2     | 1.00000  | 31.85  |  | 31.85  | 23.84% |
| Subtotal de Materiales: |                      |        |          |        |  | 121.85 | 91.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 3.96% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 1.25000 | 5.94  | 4.45% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 11.23 | 8.41% |

Costo Directo Total: 133.58

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 20.04

**Precio Unitario Total ..... 153.62**

**Son:** CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540279  
**Descrip.:** Tabique divisorio metálico con tubo de 100x50x3mm y plancha MDF  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.75000 | 0.30  | 0.46% |
| 110002               | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.75000 | 0.56  | 0.86% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.86  | 1.32% |

| Materiales              |                                       |         |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA092                  | Suelda                                | kg      | 0.71000  | 2.80   |  | 1.99  | 3.04%  |
| 202006                  | Tubo rectangular 100x50x3mm (6m)      | u       | 0.56000  | 44.82  |  | 25.10 | 38.40% |
| 534025                  | Pintura anticorrosiva para mobiliario | m2      | 2.11000  | 2.30   |  | 4.85  | 7.42%  |
| 263561                  | Perno de anclaje 3/8 3"               | u       | 3.00000  | 0.49   |  | 1.47  | 2.25%  |
| 202544                  | Tubo perfil L 1"(6m)                  | u       | 1.25000  | 6.54   |  | 8.18  | 12.51% |
| 2EA291                  | MDF 6mm                               | plancha | 0.32000  | 40.00  |  | 12.80 | 19.58% |
| Subtotal de Materiales: |                                       |         |          |        |  | 54.39 | 83.20% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                               |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                                   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                   | 1.00   | 4.23   | 0.75000 | 3.17  | 4.85% |        |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.75000 | 3.56  | 5.45% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                               | 1.00   | 4.52   | 0.75000 | 3.39  | 5.19% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                               |        |        |         |       | 10.12 | 15.48% |

Costo Directo Total: 65.37

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 9.81

**Precio Unitario Total ..... 75.18**

**Son:** SETENTA Y CINCO CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 534025  
**Descrip.:** Pintura anticorrosiva para mobiliario  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 4.35% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 4.35% |

| Materiales              |                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA086                  | Lija                  | pliego | 0.10000  | 0.62   |  | 0.06  | 2.61%  |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva | gl     | 0.04000  | 14.44  |  | 0.58  | 25.22% |
| 270013                  | Diluyente             | gl     | 0.04000  | 12.20  |  | 0.49  | 21.30% |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 1.13  | 49.13% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |               |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439005                    | Pintor (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 46.52% |
| Subtotal de Mano de Obra: |               |        |        |         | 1.07  | 46.52% |

Costo Directo Total: 2.30

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.35

**Precio Unitario Total ..... 2.65**

**Son:** DOS CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 536026  
**Descrip.:** Ventanas de aluminio y vidrio deslustrado 6mm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.58400 | 0.63  | 0.84% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.63  | 0.84% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 262360                  | Ventana de Aluminio y Vidrio deslustrado 6 mm | m2     | 1.00000  | 60.58  |  | 60.58 | 81.11% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 60.58 | 81.11% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.58400 | 6.78  | 9.08%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 1.00   | 4.23   | 1.58400 | 6.70  | 8.97%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 13.48 | 18.05% |

Costo Directo Total: 74.69

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 11.20

**Precio Unitario Total ..... 85.89**

**Son:** OCHENTA Y CINCO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544065

**Descrip.:** Lavabo de copas, incluye grifería

**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 0.59% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.50  | 0.59% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245005                  | Teflón                                        | rollo  | 0.50000  | 0.63   |  | 0.32  | 0.38%  |
| 2GF021                  | Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas | u      | 0.20000  | 2.37   |  | 0.47  | 0.56%  |
| 2GP001                  | Grifería para lavamanos                       | u      | 1.00000  | 26.42  |  | 26.42 | 31.29% |
| 2GF019                  | Sifón lavamanos 1 1/4"                        | u      | 1.00000  | 4.78   |  | 4.78  | 5.66%  |
| 2GP007                  | Lavabo de copas                               | u      | 1.00000  | 40.17  |  | 40.17 | 47.58% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 72.16 | 85.47% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.25000 | 1.13  | 1.34%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 6.27%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 6.34%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 11.77 | 13.94% |

Costo Directo Total: 84.43

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 12.66

**Precio Unitario Total ..... 97.09**

**Son:** NOVENTA Y SIETE CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544124  
**Descrip.:** Urinario con llave pressmatic  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.58% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.80  | 0.58% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 266004                  | Urinario                        | u      | 1.00000  | 50.85  |  | 50.85  | 36.81% |
| 297005                  | Válvula presmatic para urinario | u      | 1.00000  | 67.66  |  | 67.66  | 48.98% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 118.51 | 85.79% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.40000 | 1.81  | 1.31%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 6.12%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 6.20%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 18.83 | 13.63% |

Costo Directo Total: 138.14

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 20.72

**Precio Unitario Total ..... 158.86**

**Son:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 542121

**Descripción:** INODORO DE UNA PIEZA ELONGADO , INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.30% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.30% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 266423                  | INODORO DE UNA PIEZA ELONGADO            | u      | 1.00000  | 106.30 |  | 106.30 | 80.11% |
| 2EA621                  | anillo de cera                           | u      | 1.00000  | 2.76   |  | 2.76   | 2.08%  |
| 2EA083                  | Varios                                   | Global | 0.50000  | 1.60   |  | 0.80   | 0.60%  |
| 2A1421                  | Tubo de abasto con llave angular para wc | u      | 1.00000  | 13.45  |  | 13.45  | 10.14% |
| Subtotal de Materiales: |                                          |        |          |        |  | 123.31 | 92.92% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 0.36% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 3.19% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.23% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 8.99  | 6.77% |

Costo Directo Total: 132.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 19.91

**Precio Unitario Total ..... 152.61**

**Son:** CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540177  
**Descrip.:** Lavamanos ovalado, incluye grifería  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.75000 | 0.30  | 0.18% |
| 117005               | Equipo de gasfitería | Hora   | 1.00000  | 0.14   | 0.75000 | 0.11  | 0.07% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.41  | 0.25% |

| Materiales              |                                                                            |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2A1029                  | Tubo de abasto                                                             | u      | 1.00000  | 2.50   |  | 2.50   | 1.51%  |
| 266009                  | Lavatorio (ovalado)                                                        | u      | 1.00000  | 82.40  |  | 82.40  | 49.70% |
| 2EF006                  | Llave angular 1/2"                                                         | u      | 1.00000  | 6.20   |  | 6.20   | 3.74%  |
| 2EF003                  | Grifería liviana de mesa para lavabo, (presion manual y cierre automatico) | u      | 1.00000  | 67.90  |  | 67.90  | 40.96% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                            |        |          |        |  | 159.00 | 95.90% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.75000 | 3.21  | 1.94% |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.75000 | 3.17  | 1.91% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 6.38  | 3.85% |

Costo Directo Total: 165.79

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 24.87

**Precio Unitario Total ..... 190.66**

**Son:** CIENTO NOVENTA CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500538

**Descripción:** Suministro e instalación de lavamanos para personas con discapacidad, Incluye accesorio e Instalación

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.34% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.34% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 2EA083                  | Varios                                       | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 1.37%  |
| 2GP009                  | Lavabo de empotrar                           | u      | 1.00000  | 34.13  |  | 34.13  | 29.14% |
| 2A7008                  | Silicona (incluye pistola)                   | u      | 0.02500  | 4.00   |  | 0.10   | 0.09%  |
| 2A1422                  | tubo de abasto con llave angular para lavabo | u      | 1.00000  | 10.08  |  | 10.08  | 8.61%  |
| 2A2031                  | Sifón PVC de desagüe, 75mm                   | u      | 1.00000  | 6.83   |  | 6.83   | 5.83%  |
| 200124                  | LLAVE PRESMA TIC                             | u      | 1.00000  | 55.00  |  | 55.00  | 46.96% |
| Subtotal de Materiales: |                                              |        |          |        |  | 107.74 | 91.98% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 3.61% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.65% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 0.41% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 8.99  | 7.68% |

Costo Directo Total: 117.13

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 17.57

**Precio Unitario Total ..... 134.70**

**Son:** CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540287  
**Descripción:** BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE EN L, D=1 ½", E=1.2 MM  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.13% |

| Materiales              |                                                    |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA083                  | Varios                                             | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 1.03%  |
| 263562                  | Barra fija de acero inoxidable<br>d=1 ½", e=1.2 mm | u      | 1.00000  | 149.64 |  | 149.64 | 96.11% |
| Subtotal de Materiales: |                                                    |        |          |        |  | 151.24 | 97.14% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.36% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 1.37% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 4.26  | 2.74% |

Costo Directo Total: 155.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 23.36

**Precio Unitario Total ..... 179.06**

**Son:** CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540232  
**Descrip.:** Barra abatible de acero inoxidable D=3.18\*0.12 cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.13% |

| Materiales              |                                                       |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 1.03%  |
| 263417                  | Barra abatible de acero inoxidable(incluye tornillos) | u      | 1.00000  | 149.58 |  | 149.58 | 96.11% |
| Subtotal de Materiales: |                                                       |        |          |        |  | 151.18 | 97.13% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.36% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 1.37% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 4.26  | 2.74% |

Costo Directo Total: 155.64

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 23.35

**Precio Unitario Total ..... 178.99**

**Son:** CIENTO SETENTA Y OCHO CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540053  
**Descripción:** Cubierta de galvalume (suministro y colocación)  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.07000 | 0.03  | 0.30% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.03  | 0.30% |

| Materiales              |                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios              | Global | 0.50000  | 1.60   |  | 0.80  | 7.96%  |
| 263025                  | Plancha de Galvalum | m2     | 1.00000  | 8.62   |  | 8.62  | 85.77% |
| Subtotal de Materiales: |                     |        |          |        |  | 9.42  | 93.73% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.07000 | 0.30  | 2.99% |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 1.00   | 4.23   | 0.07000 | 0.30  | 2.99% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         | 0.60  | 5.97% |

Costo Directo Total: 10.05

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.51

**Precio Unitario Total ..... 11.56**

**Son:** ONCE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540123  
**Descrip.:** Suministro y colocacion de porcelanato de primera en pisos 60x60 cm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 0.42% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.10  | 0.42% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2GH006                  | Pegante para porcelanato          | Kg     | 6.00000  | 0.49   |  | 2.94  | 12.28% |
| 213016                  | Porcelanato de primera 60 x 60 cm | m2     | 1.05000  | 17.66  |  | 18.54 | 77.44% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 21.48 | 89.72% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 0.96% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 4.43% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 4.47% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 9.86% |

Costo Directo Total: 23.94

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.59

**Precio Unitario Total ..... 27.53**

**Son:** VEINTE Y SIETE CON 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500416

**Descrip.:** Suministro y colocacion de porcelanato de primera en paredes (dimensiones seún diseño)

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.40000 | 0.04  | 0.16% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.40000 | 0.16  | 0.65% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.20  | 0.81% |

| Materiales              |                                                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GH006                  | Pegante para porcelanato                                        | Kg     | 6.00000  | 0.49   |  | 2.94  | 11.91% |
| 213010                  | Empore                                                          | kg     | 0.85000  | 1.00   |  | 0.85  | 3.44%  |
| 200408                  | Porcelanato rectificado para paredes (dimenciones según diseño) | m2     | 1.05000  | 16.30  |  | 17.12 | 69.34% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                 |        |          |        |  | 20.91 | 84.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.40000 | 1.69  | 6.84%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.40000 | 1.71  | 6.93%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.04000 | 0.18  | 0.73%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.58  | 14.50% |

Costo Directo Total: 24.69

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.70

**Precio Unitario Total ..... 28.39**

**Son:** VEINTE Y OCHO CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503058  
**Descrip.:** Retiro de piso de baldosa  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.20  | 7.84% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.20  | 7.84% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.25000 | 2.12  | 83.14% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 9.02%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.35  | 92.16% |

Costo Directo Total: 2.55

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.38

**Precio Unitario Total ..... 2.93**

**Son:** DOS CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 539108

**Descrip.:** Pasamano de acero inoxidable h = 90 cm mangon 2" x 1.5 mm y 3 largueros de 3/4"

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.40000 | 0.16  | 0.27% |
| 110002               | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 1.00000 | 0.75  | 1.26% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.91  | 1.53% |

| Materiales              |                                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA236                  | Suelda para acero inoxidable                        | kg     | 0.10000  | 50.00  |  | 5.00  | 8.42%  |
| 299006                  | Tubo de Acero Inoxidable diametro de 2" e=1.5mm, 6m | u      | 0.33300  | 95.00  |  | 31.64 | 53.30% |
| 299015                  | Tubo de acero inoxidable d= 3/4"                    | u      | 0.50000  | 30.00  |  | 15.00 | 25.27% |
| 299016                  | Tubo de acero inoxidable d=5/8"                     | u      | 0.00700  | 25.00  |  | 0.18  | 0.30%  |
| 507010                  | Hormigón Simple f'c= 250 Kg/cm2                     | m3     | 0.00800  | 121.71 |  | 0.97  | 1.63%  |
| 513003                  | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2                    | Kg     | 0.10000  | 1.65   |  | 0.17  | 0.29%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                     |        |          |        |  | 52.96 | 89.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                  |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                      | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. | 2.00   | 4.75   | 0.40000 | 3.80  | 6.40% |       |
| 438004                    | Ayudante de herrero (EOE2)                       | 1.00   | 4.23   | 0.40000 | 1.69  | 2.85% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                  |        |        |         |       | 5.49  | 9.25% |

Costo Directo Total: 59.36

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.90

**Precio Unitario Total ..... 68.26**

**Son:** SESENTA Y OCHO CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507010  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c= 250 Kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.79000 | 1.58  | 1.30% |
| 126001               | Concretera un saco   | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.79000 | 2.96  | 2.43% |
| 100008               | Vibrador de concreto | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.79000 | 1.58  | 1.30% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 6.12  | 5.03% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80  | 1.48%  |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.60000   | 22.00  |  | 13.20 | 10.85% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00 | 18.08% |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.00000   | 7.50   |  | 60.00 | 49.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 97.00 | 79.70% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 5.00   | 4.23   | 0.79000 | 16.71 | 13.73% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.39500 | 1.88  | 1.54%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 18.59 | 15.27% |

Costo Directo Total: 121.71

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.26

**Precio Unitario Total ..... 139.97**

**Son:** CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 513003  
**Descrip.:** Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2  
**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.03000 | 0.02  | 1.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.02  | 1.21% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200068                  | Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2       | kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 76.36% |
| 209001                  | Alambre de amarre No. 18 negro recocido | kg     | 0.05000  | 1.60   |  | 0.08  | 4.85%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.34  | 81.21% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.03000 | 0.13  | 7.88%  |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                 | 1.00   | 4.28   | 0.03000 | 0.13  | 7.88%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00600 | 0.03  | 1.82%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.29  | 17.58% |

Costo Directo Total: 1.65

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.25

**Precio Unitario Total ..... 1.90**

**Son:** UNO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 537042

**Descrip.:** Baldosa cuadrada antideslizante de 25x25cm, texturada para no videntes

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.80000 | 0.32  | 1.11% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.32  | 1.11% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3                                             | m3     | 0.03000  | 123.52 |  | 3.71  | 12.82% |
| 530015                  | Emporado de baldosa con mortero de cemento f'c= 210 Kg/cm2         | m2     | 1.00000  | 4.78   |  | 4.78  | 16.52% |
| 2EB008                  | Baldosa cuadrada antideslizante 25x25cm texturado para no videntes | m2     | 1.05000  | 12.00  |  | 12.60 | 43.55% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |        |  | 21.09 | 72.90% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.80000 | 3.38  | 11.68% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.80000 | 3.42  | 11.82% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.16000 | 0.72  | 2.49%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 7.52  | 25.99% |

Costo Directo Total: 28.93

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.34

**Precio Unitario Total ..... 33.27**

**Son:** TREINTA Y TRES CON 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 530015

**Descrip.:** Emporado de baldosa con mortero de cemento f'c= 210 Kg/cm2

**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.35000 | 0.14  | 2.93% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.14  | 2.93% |

| Materiales              |                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA073                  | Agua                               | lt     | 10.00000 | 0.01   |  | 0.10  | 2.09%  |
| 508014                  | Mortero de cemento f'c= 210 Kg/cm2 | m3     | 0.01200  | 105.21 |  | 1.26  | 26.36% |
| Subtotal de Materiales: |                                    |        |          |        |  | 1.36  | 28.45% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.35000 | 2.96  | 61.92% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.07000 | 0.32  | 6.69%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.28  | 68.62% |

Costo Directo Total: 4.78

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.72

**Precio Unitario Total ..... 5.50**

**Son:** CINCO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 508014  
**Descrip.:** Mortero de cemento f'c= 210 Kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.91000 | 0.36  | 0.34% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.36  | 0.34% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.00000   | 7.50   |  | 60.00 | 57.03% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 1.15000   | 22.00  |  | 25.30 | 24.05% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 250.00000 | 0.01   |  | 2.50  | 2.38%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 87.80 | 83.45% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 4.00   | 4.23   | 0.91000 | 15.40 | 14.64% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.36400 | 1.65  | 1.57%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 17.05 | 16.21% |

Costo Directo Total: 105.21

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 15.78

**Precio Unitario Total ..... 120.99**

**Son:** CIENTO VEINTE CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540183  
**Descrip.:** Mueble de cocina bajo  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.13% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 253053                  | Mueble bajo | ml     | 1.00000  | 150.00 |  | 150.00 | 97.11% |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 150.00 | 97.11% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                   |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">   |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.37% |       |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 1.39% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         |       | 4.26  | 2.76% |

Costo Directo Total: 154.46

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 23.17

**Precio Unitario Total ..... 177.63**

**Son:** CIENTO SETENTA Y SIETE CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540205  
**Descrip.:** Mueble alto de cocina  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.14% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.14% |

| Materiales              |                  |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2GK007                  | Mueble de madera | ml     | 1.00000  | 141.58 |  | 141.58 | 96.95% |
| Subtotal de Materiales: |                  |        |          |        |  | 141.58 | 96.95% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                   |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.45% |       |
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 1.47% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         |       | 4.26  | 2.92% |

Costo Directo Total: 146.04

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.91

**Precio Unitario Total ..... 167.95**

**Son:** CIENTO SESENTA Y SIETE CON 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540125  
**Descrip.:** Mesón de cuarzo  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.17% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.17% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 200125                  | Cuarzo      | m2     | 1.00000  | 110.00 |  | 110.00 | 95.91% |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 110.00 | 95.91% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 0.20% |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.85% |       |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 1.87% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 4.49  | 3.91% |

Costo Directo Total: 114.69

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 17.20

**Precio Unitario Total ..... 131.89**

**Son:** CIENTO TREINTA Y UNO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544086  
**Descrip.:** Mesón de cuarzo sobre mueble estructural  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.49% |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.31% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.30  | 0.80% |

| Materiales              |                       |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 200027                  | Acero A36 en perfiles | kg     | 28.00000 | 1.30   |  | 36.40  | 22.37% |
| 200125                  | Cuarzo                | m2     | 1.00000  | 110.00 |  | 110.00 | 67.60% |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 146.40 | 89.97% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                               |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                                   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                               | 1.00   | 4.52   | 0.40000 | 1.81  | 1.11% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                   | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 5.20% |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 2.92% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                               |        |        |         | 15.02 | 9.23% |

Costo Directo Total: 162.72

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 24.41

**Precio Unitario Total ..... 187.13**

**Son:** CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 534011  
**Descrip.:** Pintura esmalte  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 2.47% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 2.47% |

| Materiales              |                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 270022                  | Pintura esmalte | gl     | 0.06000  | 22.85  |  | 1.37  | 33.83% |
| 270004                  | Disolvente      | galón  | 0.06000  | 3.60   |  | 0.22  | 5.43%  |
| Subtotal de Materiales: |                 |        |          |        |  | 1.59  | 39.26% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 26.17% |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                   | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 26.42% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 5.68%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 58.27% |

Costo Directo Total: 4.05

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.61

**Precio Unitario Total ..... 4.66**

**Son:** CUATRO CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544074  
**Descrip.:** Empaste  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.40000 | 0.16  | 3.21% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.40000 | 0.04  | 0.80% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.20  | 4.02% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GH002                  | Carbonato de calcio      | kg     | 1.00000  | 0.25   |  | 0.25  | 5.02%  |
| 2GH003                  | Espesante para carbonato | kg     | 0.03500  | 16.34  |  | 0.57  | 11.45% |
| 2GH004                  | Resina plástica          | gl     | 0.02500  | 8.14   |  | 0.20  | 4.02%  |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 1.02  | 20.48% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.08000 | 0.36  | 7.23%  |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.40000 | 1.69  | 33.94% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.40000 | 1.71  | 34.34% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 3.76   | 75.50% |

Costo Directo Total: 4.98

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.75

**Precio Unitario Total ..... 5.73**

**Son:** CINCO CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500545  
**Descrip.:** Pintura vinílica satinada (dos manos), incluye fondo  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 2.00000  | 0.09   | 0.25000 | 0.05  | 1.22% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 2.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.15  | 3.67% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA073                  | Agua                      | lt     | 0.50000  | 0.01   |  | 0.01  | 0.24%  |
| 200AM4                  | Pintura vinílica Satinada | gl     | 0.05555  | 20.92  |  | 1.16  | 28.36% |
| 200AM5                  | Fondo cementicio          | kg     | 0.15000  | 0.73   |  | 0.11  | 2.69%  |
| 2EA088                  | Sellador                  | gl     | 0.05000  | 8.25   |  | 0.41  | 10.02% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 1.69  | 41.32% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.02500 | 0.12  | 2.93%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 25.92% |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                                     | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 26.16% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 2.25  | 55.01% |

Costo Directo Total: 4.09

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.61

**Precio Unitario Total ..... 4.70**

**Son:** CUATRO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503060  
**Descrip.:** Retiro de piso de mármol  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.24  | 7.87% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.24  | 7.87% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.30000 | 2.54  | 83.28% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.06000 | 0.27  | 8.85%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 2.81   | 92.13% |

Costo Directo Total: 3.05

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.46

**Precio Unitario Total ..... 3.51**

**Son:** TRES CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500537  
**Descrip.:** Colocación de pared de marmol  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 3.06% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 3.06% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GH006                  | Pegante para porcelanato | Kg     | 6.00000  | 0.49   |  | 2.94  | 22.49% |
| 270036                  | Masilla automotriz       | kg     | 0.05000  | 6.39   |  | 0.32  | 2.45%  |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 3.26  | 24.94% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                         | 1.00   | 4.52   | 0.20000 | 0.90  | 6.89%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 32.36% |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 32.75% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 9.41  | 72.00% |

Costo Directo Total: 13.07

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.96

**Precio Unitario Total ..... 15.03**

**Son:** QUINCE CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503136  
**Descrip.:** Retiro de revestimiento de cerámica  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.33335 | 0.27  | 7.96% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.27  | 7.96% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.33333 | 2.82  | 83.19% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.06666 | 0.30  | 8.85%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 3.12   | 92.04% |

Costo Directo Total: 3.39

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.51

**Precio Unitario Total ..... 3.90**

**Son:** TRES CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 528008  
**Descrip.:** Corte de losa de hormigón  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                             |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 102011               | Cortadora Disco de diamante | Hora   | 1.00000  | 8.00   | 0.10000 | 0.80  | 48.48% |
| Subtotal de Equipo:  |                             |        |          |        |         | 0.80  | 48.48% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| 2EA073                  | Agua        | lt     | 0.25000  | 0.01   |  | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                            |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 25.45% |        |
| 403002                    | Operador de equipo liviano | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 26.06% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                            |        |        |         |       | 0.85   | 51.52% |

Costo Directo Total: 1.65

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.25

**Precio Unitario Total ..... 1.90**

**Son:** UNO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515093  
**Descrip.:** Sifón PVC de desagüe, 50mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.07000 | 0.03  | 0.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.03  | 0.37% |

| Materiales              |                                                                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA027                  | Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios PVC | lt     | 0.02000  | 20.13  |  | 0.40  | 4.93%  |
| 2EA612                  | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                                   | lt     | 0.01000  | 27.90  |  | 0.28  | 3.45%  |
| 2EA613                  | Material auxiliar para montaje y sujeción de tuberías de PVC de 50mm      | u      | 1.00000  | 0.80   |  | 0.80  | 9.86%  |
| 2A2030                  | Sifón PVC de desagüe, 50mm                                                | u      | 1.00000  | 4.89   |  | 4.89  | 60.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                           |        |          |        |  | 6.37  | 78.55% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 10.60% |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 10.48% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         |       | 1.71   | 21.09% |

Costo Directo Total: 8.11

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.22

**Precio Unitario Total ..... 9.33**

**Son:** NUEVE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



**Análisis de Precios Unitarios**

**Código:** 522142  
**Descrip.:** Anillo de parafina (Cera) para indoro  
**Unidad:** u

12/12/2025

**COSTOS DIRECTOS**

**Equipo y herramienta**

| Código              | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
|                     |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo: |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

**Materiales**

| Código                  | Descripción    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|----------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA621                  | anillo de cera | u      | 1.00000  | 2.76   |  | 2.76  | 86.52% |
| Subtotal de Materiales: |                |        |          |        |  | 2.76  | 86.52% |

**Transporte**

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

**Mano de Obra**

| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 13.48% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 0.43  | 13.48% |

Costo Directo Total: 3.19

**COSTOS INDIRECTOS**

15 % 0.48

**Precio Unitario Total ..... 3.67**

**Son:** TRES CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515039  
**Descrip.:** Tubería PVC para desagüe, d= 50mm  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.08000 | 0.03  | 1.05% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.03  | 1.05% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.35%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.35%  |
| 2A2014                  | Tubería PVC d = 50mm E/C sanitario         | m      | 1.03000  | 2.02   |  | 2.08  | 72.98% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 2.10  | 73.68% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.08000 | 0.34  | 11.93% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.08000 | 0.34  | 11.93% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.00800 | 0.04  | 1.40%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.72  | 25.26% |

Costo Directo Total: 2.85

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.43

**Precio Unitario Total ..... 3.28**

**Son:** TRES CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515007  
**Descrip.:** Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.68% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.68% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2A0007                  | Tubería PVC d=110mm E/C sanitario          | m      | 1.05000  | 4.68   |  | 4.91  | 83.65% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.17%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.17%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 4.93  | 83.99% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 7.16%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 7.33%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 0.85%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 15.33% |

Costo Directo Total: 5.87

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.88

**Precio Unitario Total ..... 6.75**

**Son:** SEIS CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515008  
**Descrip.:** Tubería PVC para desagüe, d= 160 mm  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.14000 | 0.06  | 0.76% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.06  | 0.76% |

| Materiales              |                                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2A0008                  | Tubería PVC Alcantarillado d =160 mm | m      | 1.00000  | 6.20   |  | 6.20  | 78.68% |
| 2EA082                  | Pegamento para tuberías PVC          | gl     | 0.00500  | 50.84  |  | 0.25  | 3.17%  |
| 2EA211                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC  | gl     | 0.00500  | 10.43  |  | 0.05  | 0.63%  |
| Subtotal de Materiales: |                                      |        |          |        |  | 6.50  | 82.49% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.14000 | 0.59  | 7.49%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.14000 | 0.60  | 7.61%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02800 | 0.13  | 1.65%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 1.32  | 16.75% |

Costo Directo Total: 7.88

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.18

**Precio Unitario Total ..... 9.06**

**Son:** NUEVE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515077  
**Descrip.:** Yee Reductora PVC de 110mm a 50mm para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.62% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.62% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.16%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.16%  |
| 2A2518                  | Yee Reductora PVC de 110mm a 50mm          | u      | 1.00000  | 5.45   |  | 5.45  | 85.02% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 5.47  | 85.34% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 6.55%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 6.71%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 0.78%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 14.04% |

Costo Directo Total: 6.41

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.96

**Precio Unitario Total ..... 7.37**

**Son:** SIETE CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515015  
**Descrip.:** Codo de PVC de 50mm x 90 grados para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.68% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.68% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245016                  | Codo de PVC de 50mm x 90 grados para desagüe | u      | 1.00000  | 1.42   |  | 1.42  | 59.66% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc   | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.42%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                           | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.42%  |
| Subtotal de Materiales: |                                              |        |          |        |  | 1.44  | 60.50% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 17.65% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 18.07% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 2.10%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 37.82% |

Costo Directo Total: 2.38

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.36

**Precio Unitario Total ..... 2.74**

**Son:** DOS CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515014  
**Descrip.:** Codo de PVC 110mm x 90 grados para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2A2002                  | Codo PVC 110 mm x 90 grados, desagüe       | u      | 1.00000  | 4.30   |  | 4.30  | 96.63% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.22%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.22%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 4.32  | 97.08% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.01000 | 0.04  | 0.90% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.01000 | 0.04  | 0.90% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 1.12% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.13  | 2.92% |

Costo Directo Total: 4.45

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.67

**Precio Unitario Total ..... 5.12**

**Son:** CINCO CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515017  
**Descrip.:** Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.63% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.63% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245018                  | Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe | u      | 1.00000  | 5.43   |  | 5.43  | 84.98% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.16%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.16%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 5.45  | 85.29% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 6.57%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 6.73%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 0.78%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 14.08% |

Costo Directo Total: 6.39

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.96

**Precio Unitario Total ..... 7.35**

**Son:** SIETE CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 526032  
**Descrip.:** Codo de PVC 160 mm pvc 45 grad.  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.12000 | 0.05  | 0.40% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.05  | 0.40% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00200  | 10.43  |  | 0.02  | 0.16%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.01000  | 5.13   |  | 0.05  | 0.40%  |
| 2A0389                  | Codo de PVC 160 mm pvc 45 grad.            | u      | 1.00000  | 11.50  |  | 11.50 | 90.98% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 11.57 | 91.53% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.12000 | 0.51  | 4.03% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.12000 | 0.51  | 4.03% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 1.02  | 8.07% |

Costo Directo Total: 12.64

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.90

**Precio Unitario Total ..... 14.54**

**Son:** CATORCE CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515018  
**Descrip.:** Yee de PVC de 50mm para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.23% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.23% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245019                  | Yee de PVC de 50mm para desagüe            | u      | 1.00000  | 2.28   |  | 2.28  | 70.37% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.31%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.31%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 2.30  | 70.99% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 12.96% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 13.27% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 1.54%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 27.78% |

Costo Directo Total: 3.24

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.49

**Precio Unitario Total ..... 3.73**

**Son:** TRES CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515043  
**Descrip.:** Yee de PVC doble de 160mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 0.60% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.12  | 0.60% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.05%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.05%  |
| 2A0291                  | Yee doble de PVC de 160 mm                 | u      | 1.00000  | 17.32  |  | 17.32 | 86.56% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 17.34 | 86.66% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.30000 | 1.27  | 6.35%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 6.40%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 2.55  | 12.74% |

Costo Directo Total: 20.01

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.00

**Precio Unitario Total ..... 23.01**

**Son:** VEINTE Y TRES CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515019  
**Descrip.:** Yee de PVC de 110mm para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.56% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.56% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245020                  | Yee de PVC de 110mm para desagüe           | u      | 1.00000  | 6.15   |  | 6.15  | 86.50% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.00100  | 10.43  |  | 0.01  | 0.14%  |
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.00200  | 5.13   |  | 0.01  | 0.14%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 6.17  | 86.78% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 5.91%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 6.05%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 0.70%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 12.66% |

Costo Directo Total: 7.11

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.07

**Precio Unitario Total ..... 8.18**

**Son:** OCHO CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515023  
**Descrip.:** Reductor PVC de 110mm a 50mm para desagüe  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.75% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.75% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA096                  | Pegamento para PVC                         | u      | 0.02000  | 5.13   |  | 0.10  | 1.87%  |
| 2A2399                  | Reductor PVC 110 a 50mm                    | u      | 1.00000  | 4.20   |  | 4.20  | 78.65% |
| 2EA095                  | Aditivo de limpieza de tuberías PVC 1000cc | litro  | 0.01000  | 10.43  |  | 0.10  | 1.87%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 4.40  | 82.40% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 8.05%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 7.87%  |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 0.94%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.90  | 16.85% |

Costo Directo Total: 5.34

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.80

**Precio Unitario Total ..... 6.14**

**Son:** SEIS CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 520024  
**Descrip.:** Pozo de revisión de 50x50x50cm, incluye tapa  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.50000 | 1.00  | 0.85% |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 2.50000 | 1.25  | 1.07% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 2.25  | 1.92% |

| Materiales              |                                                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2                            | m3     | 0.06400  | 123.30 |  | 7.89  | 6.74%  |
| 527063                  | Replanto de piedra e = 10 cm                                | m2     | 0.64000  | 6.26   |  | 4.01  | 3.42%  |
| 510003                  | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3         | m2     | 1.30000  | 22.28  |  | 28.96 | 24.73% |
| 511001                  | Enlucido con mortero 1:3                                    | m2     | 1.00000  | 11.55  |  | 11.55 | 9.86%  |
| 527031                  | Losa de Hormigón Armado (e = 7cm) i 8 mm c/8cm (reticulada) | m2     | 0.49000  | 39.87  |  | 19.54 | 16.69% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                                        | m3     | 0.01000  | 22.00  |  | 0.22  | 0.19%  |
| 263035                  | Angulo (1 1/2" x 1/8")                                      | m      | 5.60000  | 1.60   |  | 8.96  | 7.65%  |
| 2EA092                  | Suelda                                                      | kg     | 0.20000  | 2.80   |  | 0.56  | 0.48%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                             |        |          |        |  | 81.69 | 69.76% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                               |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                                   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                   | 1.00   | 4.23   | 2.50000 | 10.58 | 9.04%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                                | 1.00   | 4.28   | 2.50000 | 10.70 | 9.14%  |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 2.50000 | 11.88 | 10.15% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                               |        |        |         | 33.16 | 28.32% |

Costo Directo Total: 117.10

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 17.57

**Precio Unitario Total ..... 134.67**

**Son:** CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 527063  
**Descrip.:** Replanto de piedra e = 10 cm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.35000 | 0.14  | 2.24% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.14  | 2.24% |

| Materiales              |                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra  | m3     | 0.01800  | 22.00  |  | 0.40  | 6.39%  |
| 2EI007                  | Piedra puesta en obra | m3     | 0.11000  | 22.00  |  | 2.42  | 38.66% |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 2.82  | 45.05% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.35000 | 1.48  | 23.64% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.35000 | 1.50  | 23.96% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.07000 | 0.32  | 5.11%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.30  | 52.72% |

Costo Directo Total: 6.26

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.94

**Precio Unitario Total ..... 7.20**

**Son:** SIETE CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 527031

**Descrip.:** Losa de Hormigón Armado (e = 7cm) í 8 mm c/8cm (reticulada)

**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
|                     |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo: |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %       |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|---------|
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2        | m3     | 0.07000  | 123.30 |  | 8.63  | 21.65%  |
| 512027                  | Encofrado de madera para losas (2 usos) | m2     | 1.00000  | 12.72  |  | 12.72 | 31.90%  |
| 513004                  | Acero de refuerzo, cortado y figurado   | Kg     | 9.80000  | 1.89   |  | 18.52 | 46.45%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 39.87 | 100.00% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|-------|
|                           |             |        |        |         |       |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 0.00  | 0.00% |

Costo Directo Total: 39.87

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.98

**Precio Unitario Total ..... 45.85**

**Son:** CUARENTA Y CINCO CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 512027  
**Descrip.:** Encofrado de madera para losas (2 usos)  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 3.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.24  | 1.89% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.24  | 1.89% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 253002                  | Pingos de eucalipto                        | m      | 3.50000  | 1.46   |  | 5.11  | 40.17% |
| 253004                  | Tabla ordinaria de monte 28 x 2.5 x 300 cm | u      | 0.80000  | 2.53   |  | 2.02  | 15.88% |
| 200474                  | Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm          | u      | 0.50000  | 2.14   |  | 1.07  | 8.41%  |
| 2EA084                  | Clavos                                     | kg     | 0.15000  | 2.45   |  | 0.37  | 2.91%  |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 8.57  | 67.37% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.20000 | 1.69  | 13.29% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 6.76%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.30000 | 1.36  | 10.69% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.91  | 30.74% |

Costo Directo Total: 12.72

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.91

**Precio Unitario Total ..... 14.63**

**Son:** CATORCE CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 513004  
**Descrip.:** Acero de refuerzo, cortado y figurado  
**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.03950 | 0.03  | 1.59% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.03  | 1.59% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 200068                  | Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2       | kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 66.67% |
| 209001                  | Alambre de amarre No. 18 negro recocido | kg     | 0.05000  | 1.60   |  | 0.08  | 4.23%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.34  | 70.90% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.03950 | 0.17  | 8.99%  |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                 | 1.00   | 4.28   | 0.03950 | 0.17  | 8.99%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.03950 | 0.18  | 9.52%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.52  | 27.51% |

Costo Directo Total: 1.89

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.28

**Precio Unitario Total ..... 2.17**

**Son:** DOS CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507002  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.95000 | 3.56  | 2.89% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.95000 | 1.90  | 1.54% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 5.46  | 4.43% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 7.50000   | 7.50   |  | 56.25 | 45.62% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.60000   | 22.00  |  | 13.20 | 10.71% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00 | 17.84% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80  | 1.46%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 93.25 | 75.63% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.95000 | 20.09 | 16.29% |        |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09500 | 0.43  | 0.35%  |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.95000 | 4.07  | 3.30%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 24.59  | 19.94% |

Costo Directo Total: 123.30

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.50

**Precio Unitario Total ..... 141.80**

**Son:** CIENTO CUARENTA Y UNO CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540054  
**Descrip.:** Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.05  | 1.04% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 4.15% |
| 102015               | Amoladora                        | Hora   | 1.00000  | 0.22   | 0.50000 | 0.11  | 2.28% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.36  | 7.47% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.50000 | 4.23  | 87.76% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 4.77%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 4.46   | 92.53% |

Costo Directo Total: 4.82

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.72

**Precio Unitario Total ..... 5.54**

**Son:** CINCO CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540057  
**Descrip.:** Resane de picados para Instalaciones  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |             |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|                      |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo:  |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

| Materiales              |                                                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 282014                  | Aditivo adhesivo acrílico para mejorar adherencia en morteros y hormigones | gl     | 0.01000  | 23.07  |  | 0.23  | 15.03% |
| 511001                  | Enlucido con mortero 1:3                                                   | m2     | 0.10000  | 11.55  |  | 1.16  | 75.82% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                            |        |          |        |  | 1.39  | 90.85% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2) | 1.00   | 4.23   | 0.03300 | 0.14  | 9.15% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 0.14  | 9.15% |

Costo Directo Total: 1.53

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.23

**Precio Unitario Total ..... 1.76**

**Son:** UNO CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518024  
**Descrip.:** Tubería de polipropileno termofusión 20 mm (1/2")  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.98% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 2.48% |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.09  | 4.46% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GF004                  | Tubería de polipropileno termufusión 20 mm | m      | 1.05000  | 1.38   |  | 1.45  | 71.78% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 1.45  | 71.78% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 21.29% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 2.48%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.48  | 23.76% |

Costo Directo Total: 2.02

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.30

**Precio Unitario Total ..... 2.32**

**Son:** DOS CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518025  
**Descrip.:** Tubería de polipropileno termofusión 25 mm (3/4")  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.45% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 1.82% |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.09  | 3.27% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GF014                  | Tubería de polipropileno termufusión 25 mm | m      | 1.05000  | 2.08   |  | 2.18  | 79.27% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 2.18  | 79.27% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 1.82%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 15.64% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 0.48  | 17.45% |

Costo Directo Total: 2.75

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.41

**Precio Unitario Total ..... 3.16**

**Son:** TRES CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518026  
**Descrip.:** Tubería de polipropileno termofusión 32 mm (1")  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 1.41% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 1.41% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GF016                  | Tubería de polipropileno termufusión 32 mm | m      | 1.00000  | 4.64   |  | 4.64  | 65.35% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 4.64  | 65.35% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 14.93% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 15.07% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 3.24%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 33.24% |

Costo Directo Total: 7.10

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.07

**Precio Unitario Total ..... 8.17**

**Son:** OCHO CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518048  
**Descrip.:** Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 2.99% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 2.99% |

| Materiales              |                                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245519                  | Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm | u      | 1.00000  | 0.89   |  | 0.89  | 26.57% |
| Subtotal de Materiales: |                                                  |        |          |        |  | 0.89  | 26.57% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 31.64% |        |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 31.94% |        |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 6.87%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 2.36   | 70.45% |

Costo Directo Total: 3.35

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.50

**Precio Unitario Total ..... 3.85**

**Son:** TRES CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518042  
**Descrip.:** Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 8.85%  |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 4.42%  |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.15  | 13.27% |

| Materiales              |                                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245513                  | Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm | u      | 1.00000  | 0.50   |  | 0.50  | 44.25% |
| Subtotal de Materiales: |                                                  |        |          |        |  | 0.50  | 44.25% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 38.05% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 4.42%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.48  | 42.48% |

Costo Directo Total: 1.13

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.17

**Precio Unitario Total ..... 1.30**

**Son:** UNO CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544001

**Descrip.:** Punto de agua termofusión, d=20 mm (incluye bajante, accesorios)

**Unidad:** pto

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 2.15% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.50  | 2.15% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245005                  | Teflón                                        | rollo  | 0.25000  | 0.63   |  | 0.16  | 0.69%  |
| 2GF021                  | Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas | u      | 0.25000  | 2.37   |  | 0.59  | 2.53%  |
| 2GG001                  | Llave de paso esférica 1/2"                   | u      | 1.00000  | 4.31   |  | 4.31  | 18.49% |
| 2GF004                  | Tubería de polipropileno termufusión 20 mm    | m      | 2.00000  | 1.38   |  | 2.76  | 11.84% |
| 2GF005                  | Accesorios polipropileno 20 mm                | u      | 2.00000  | 1.61   |  | 3.22  | 13.81% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 11.04 | 47.36% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 22.69% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 22.95% |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.25000 | 1.13  | 4.85%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 11.77 | 50.49% |

Costo Directo Total: 23.31

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.50

**Precio Unitario Total ..... 26.81**

**Son:** VEINTE Y SEIS CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518037  
**Descrip.:** Tee de polipropileno termofusión 25 mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 23.39% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 2.92%  |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.45  | 26.32% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245508                  | Tee de polipropileno termofusión 25 mm | u      | 1.00000  | 0.78   |  | 0.78  | 45.61% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 0.78  | 45.61% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 25.15% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 2.92%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.48  | 28.07% |

Costo Directo Total: 1.71

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.26

**Precio Unitario Total ..... 1.97**

**Son:** UNO CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518038  
**Descrip.:** Tee de polipropileno termofusión 32 mm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 8.87% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 8.87% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245509                  | Tee de polipropileno termofusión 32 mm | u      | 1.00000  | 1.75   |  | 1.75  | 38.80% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 1.75  | 38.80% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 23.50% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 23.73% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 5.10%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 52.33% |

Costo Directo Total: 4.51

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.68

**Precio Unitario Total ..... 5.19**

**Son:** CINCO CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518030  
**Descrip.:** Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90°  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 8.47%  |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 4.24%  |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.15  | 12.71% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245004                  | Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90° | u      | 1.00000  | 0.55   |  | 0.55  | 46.61% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 0.55  | 46.61% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 36.44% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 4.24%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.48  | 40.68% |

Costo Directo Total: 1.18

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.18

**Precio Unitario Total ..... 1.36**

**Son:** UNO CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518031  
**Descrip.:** Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90°  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias           | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 2.80% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.10000 | 0.05  | 3.50% |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.09  | 6.29% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245503                  | Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90° | u      | 1.00000  | 0.86   |  | 0.86  | 60.14% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 0.86  | 60.14% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 3.50%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 30.07% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 0.48  | 33.57% |

Costo Directo Total: 1.43

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.21

**Precio Unitario Total ..... 1.64**

**Son:** UNO CON 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518032  
**Descrip.:** Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90°  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 2.53% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 2.53% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245504                  | Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90° | u      | 1.00000  | 1.50   |  | 1.50  | 37.88% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 1.50  | 37.88% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 26.77% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 27.02% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 5.81%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 59.60% |

Costo Directo Total: 3.96

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.59

**Precio Unitario Total ..... 4.55**

**Son:** CUATRO CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543016  
**Descrip.:** Soportes de tuberías aéreas ancladas a paredes o losas  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.33000 | 0.13  | 1.25% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 2.00000  | 0.09   | 0.33000 | 0.06  | 0.58% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.19  | 1.83% |

| Materiales              |                                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GF012                  | Soportes de tuberías aéreas ancladas a paredes o losas | u      | 1.00000  | 6.80   |  | 6.80  | 65.32% |
| Subtotal de Materiales: |                                                        |        |          |        |  | 6.80  | 65.32% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.33000 | 1.57  | 15.08% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.33000 | 1.40  | 13.45% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 4.32%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 3.42  | 32.85% |

Costo Directo Total: 10.41

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.56

**Precio Unitario Total ..... 11.97**

**Son:** ONCE CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 518053  
**Descrip.:** Suministro e instalación de llave de Paso Fusión 25 mm Vástago Cromado  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 107001               | Herramienta menor de carpintería | Hora   | 1.00000  | 0.25   | 0.15000 | 0.04  | 0.23% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm    | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.15000 | 0.07  | 0.40% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.11  | 0.64% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 245533                  | Llave de Paso Fusión 25 mm | u      | 1.00000  | 16.50  |  | 16.50 | 95.27% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 16.50 | 95.27% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 0.15000 | 0.64  | 3.70% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 0.40% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 0.71  | 4.10% |

Costo Directo Total: 17.32

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.60

**Precio Unitario Total ..... 19.92**

**Son:** DIECINUEVE CON 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 516033  
**Descrip.:** Llave de corte 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 2.23% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 2.23% |

| Materiales              |                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 264005                  | Llave de corte 1/2" | u      | 1.00000  | 6.25   |  | 6.25  | 69.83% |
| 245005                  | Teflón              | rollo  | 0.20000  | 0.63   |  | 0.13  | 1.45%  |
| Subtotal de Materiales: |                     |        |          |        |  | 6.38  | 71.28% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 23.91% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 2.57%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.37  | 26.48% |

Costo Directo Total: 8.95

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.34

**Precio Unitario Total ..... 10.29**

**Son:** DIEZ CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 516036  
**Descrip.:** Llave de paso 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 1.15% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 1.15% |

| Materiales              |                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EF004                  | Llave de paso 1/2" | u      | 1.00000  | 6.47   |  | 6.47  | 74.37% |
| Subtotal de Materiales: |                    |        |          |        |  | 6.47  | 74.37% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">    |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 12.18% |        |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 12.30% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         |       | 2.13   | 24.48% |

Costo Directo Total: 8.70

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.31

**Precio Unitario Total ..... 10.01**

**Son:** DIEZ CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544089  
**Descripción:** Llave de paso esférica 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 1.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 1.44% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 245005                  | Teflón                      | rollo  | 0.25000  | 0.63   |  | 0.16  | 2.31%  |
| 2GG001                  | Llave de paso esférica 1/2" | u      | 1.00000  | 4.31   |  | 4.31  | 62.19% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 4.47  | 64.50% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 3.32%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 15.30% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 15.44% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.36  | 34.05% |

Costo Directo Total: 6.93

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.04

**Precio Unitario Total ..... 7.97**

**Son:** SIETE CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500ALP

**Descrip.:** Sum, Valvula de aire VAC (orificios: 1" / 1/32"), HD Roscable C25 D= 25 mm

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
|                     |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo: |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|---------|
| 2JC013                  | Valvula de aire (orificios: 1" / 1/32"), HD R C25 D= 25 mm | u      | 1.00000  | 236.80 |  | 236.80 | 100.00% |
| Subtotal de Materiales: |                                                            |        |          |        |  | 236.80 | 100.00% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|-------|
|                           |             |        |        |         |       |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 0.00  | 0.00% |

Costo Directo Total: 236.80

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 35.52

**Precio Unitario Total ..... 272.32**

**Son:** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 521009  
**Descripción:** Válvula check d=1"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 0.51% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 0.51% |

| Materiales              |                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 216005                  | Válvula Kitz check D=1" | u      | 1.00000  | 16.58  |  | 16.58 | 83.91% |
| 245005                  | Teflón                  | rollo  | 1.50000  | 0.63   |  | 0.95  | 4.81%  |
| Subtotal de Materiales: |                         |        |          |        |  | 17.53 | 88.71% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 5.41%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 5.36%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 2.13  | 10.78% |

Costo Directo Total: 19.76

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.96

**Precio Unitario Total ..... 22.72**

**Son:** VEINTE Y DOS CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500430  
**Descrip.:** Sum. ins. tubo de abasto macho - hembra 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|--------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101029               | Equipo menor | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.25000 | 0.05  | 0.64% |
| Subtotal de Equipo:  |              |        |          |        |         | 0.05  | 0.64% |

| Materiales              |                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GG007                  | Tubo de abasto 1/2" | u      | 1.00000  | 5.59   |  | 5.59  | 71.94% |
| Subtotal de Materiales: |                     |        |          |        |  | 5.59  | 71.94% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 13.64% |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 13.77% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 2.13  | 27.41% |

Costo Directo Total: 7.77

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.17

**Precio Unitario Total ..... 8.94**

**Son:** OCHO CON 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500427  
**Descrip.:** Sum. ins. adaptador hembra de 20 mm a 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101029               | Equipo menor                  | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.20000 | 0.04  | 0.81% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.20000 | 0.10  | 2.03% |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.14  | 2.84% |

| Materiales              |                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200418                  | Adaptador hembra de 20 mm a 1/2". | u      | 1.00000  | 3.84   |  | 3.84  | 77.89% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 3.84  | 77.89% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 17.44% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 1.83%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.95  | 19.27% |

Costo Directo Total: 4.93

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.74

**Precio Unitario Total ..... 5.67**

**Son:** CINCO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500426  
**Descrip.:** Sum. ins. adaptador macho de 20 mm a 1/2"  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                               |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101029               | Equipo menor                  | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.20000 | 0.04  | 0.82% |
| 101032               | Termofusora Kit 20 mm - 63 mm | Hora   | 1.00000  | 0.48   | 0.20000 | 0.10  | 2.05% |
| Subtotal de Equipo:  |                               |        |          |        |         | 0.14  | 2.87% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200417                  | Adaptador macho de 20 mm a 1/2". | u      | 1.00000  | 3.78   |  | 3.78  | 77.62% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 3.78  | 77.62% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 17.66% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 1.85%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.95  | 19.51% |

Costo Directo Total: 4.87

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.73

**Precio Unitario Total ..... 5.60**

**Son:** CINCO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 505031

**Descripción:** Mejoramiento Conformacion y compactación con equipo liviano

**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.06000 | 0.02  | 0.07%  |
| 102012               | Plancha vibratoria  | Hora   | 1.00000  | 4.50   | 0.60000 | 2.70  | 10.11% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 2.72  | 10.19% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI004                  | Material de mejoramiento puesto en obra | m3     | 1.30000  | 16.39  |  | 21.31 | 79.81% |
| 2EA073                  | Agua                                    | lt     | 4.00000  | 0.01   |  | 0.04  | 0.15%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 21.35 | 79.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.60000 | 2.54  | 9.51% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.02000 | 0.09  | 0.34% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 2.63  | 9.85% |

Costo Directo Total: 26.70

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.01

**Precio Unitario Total ..... 30.71**

**Son:** TREINTA CON 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 509014  
**Descrip.:** Aditivo impermeabilizante para cisterna  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 1.04% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 1.04% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 215009                  | Impermeabilizante Adifill | litro  | 1.00000  | 5.71   |  | 5.71  | 74.35% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 5.71  | 74.35% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 11.07% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 11.20% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.04000 | 0.18  | 2.34%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 1.89  | 24.61% |

Costo Directo Total: 7.68

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.15

**Precio Unitario Total ..... 8.83**

**Son:** OCHO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 521014  
**Descrip.:** Válvula flotadora d=1"  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.20000 | 0.48  | 1.47% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.48  | 1.47% |

| Materiales              |                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 216016                  | Válvula flotadora d=1" | u      | 1.00000  | 22.00  |  | 22.00 | 67.28% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 22.00 | 67.28% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 1.20000 | 5.08  | 15.54% |        |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.20000 | 5.14  | 15.72% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         |       | 10.22  | 31.25% |

Costo Directo Total: 32.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.91

**Precio Unitario Total ..... 37.61**

**Son:** TREINTA Y SIETE CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500450  
**Descrip.:** Suministro e instalación de escalera metálica  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 110002               | Equipo de suelda | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.33000 | 0.25  | 0.65% |
| 101029               | Equipo menor     | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 3.30000 | 0.66  | 1.71% |
| Subtotal de Equipo:  |                  |        |          |        |         | 0.91  | 2.36% |

| Materiales              |                                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva                    | gl     | 0.02500  | 14.44  |  | 0.36  | 0.93%  |
| 2EA092                  | Suelda                                   | kg     | 0.20000  | 2.80   |  | 0.56  | 1.45%  |
| 200452                  | Tubería galvanizada cerramiento 3/4" x 6 | u      | 0.50000  | 10.54  |  | 5.27  | 13.65% |
| 200453                  | Mortero de cemento 1:2                   | m3     | 0.00200  | 142.55 |  | 0.29  | 0.75%  |
| Subtotal de Materiales: |                                          |        |          |        |  | 6.48  | 16.79% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                  |        |        |         |       |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                      | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. | 1.00   | 4.75   | 3.30000 | 15.68 | 40.62% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                   | 1.00   | 4.28   | 3.30000 | 14.12 | 36.58% |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.33000 | 1.41  | 3.65%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                  |        |        |         | 31.21 | 80.85% |

Costo Directo Total: 38.60

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.79

**Precio Unitario Total ..... 44.39**

**Son:** CUARENTA Y CUATRO CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 522031  
**Descrip.:** Tapa rectangular de 60x60cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                    |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|--------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción        | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101014               | Soldadora portatil | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.10000 | 0.05  | 0.08% |
| 101030               | Herramienta menor  | Hora   | 1.00000  | 1.20   | 0.10000 | 0.12  | 0.19% |
| Subtotal de Equipo:  |                    |        |          |        |         | 0.17  | 0.27% |

| Materiales              |                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 263270                  | Platina de 2x3/8"                 | m      | 4.80000  | 5.56   |  | 26.69 | 42.37% |
| 263271                  | Platina de 3x1/4"                 | m      | 4.80000  | 4.80   |  | 23.04 | 36.57% |
| 200068                  | Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 | kg     | 6.01570  | 1.20   |  | 7.22  | 11.46% |
| 2EA092                  | Suelda                            | kg     | 0.10000  | 2.80   |  | 0.28  | 0.44%  |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2  | m3     | 0.03504  | 123.30 |  | 4.32  | 6.86%  |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 61.55 | 97.70% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                 |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)     | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 0.67% |       |
| 439001                    | Albañil (EOD2)  | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 0.68% |       |
| 439003                    | Fierrero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 0.68% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                 |        |        |         |       | 1.28  | 2.03% |

Costo Directo Total: 63.00

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 9.45

**Precio Unitario Total ..... 72.45**

**Son:** SETENTA Y DOS CON 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500218  
**Descrip.:** Extintor PQS 10 Lbs  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.43  | 0.86% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 1.00000  | 0.10   | 2.00000 | 0.20  | 0.40% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 0.63  | 1.26% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200143                  | Extintor 10 lb PQS, según especificaciones | u      | 1.00000  | 41.00  |  | 41.00 | 81.69% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 41.00 | 81.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 17.06% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 8.56  | 17.06% |

Costo Directo Total: 50.19

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 7.53

**Precio Unitario Total ..... 57.72**

**Son:** CINCUENTA Y SIETE CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532015  
**Descrip.:** Extintor recargable de 10lbs, suministro y colocación  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.12% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.12% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA113                  | Extintor recargable polvo químico 10lbs | u      | 1.00000  | 33.00  |  | 33.00 | 97.12% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 33.00 | 97.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 1.24% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 1.27% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02000 | 0.09  | 0.26% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.94  | 2.77% |

Costo Directo Total: 33.98

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.10

**Precio Unitario Total ..... 39.08**

**Son:** TREINTA Y NUEVE CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 542106  
**Descripción:** Pulsante de Alarma Rearmarble Contra Incendios  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 107001               | Herramienta menor de carpintería | Hora   | 1.00000  | 0.25   | 0.15000 | 0.04  | 0.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.04  | 0.18% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244582                  | PULSANTE DE ALARMA REAMARBLE CONTRA INCENDIOS | u      | 1.00000  | 22.05  |  | 22.05 | 97.01% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 22.05 | 97.01% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.15000 | 0.64  | 2.82% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.64  | 2.82% |

Costo Directo Total: 22.73

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.41

**Precio Unitario Total ..... 26.14**

**Son:** VEINTE Y SEIS CON 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 522107  
**Descrip.:** Electroválvula d= 1"  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.28% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.28% |

| Materiales              |                      |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 297469                  | Electroválvula d= 1" | u      | 1.00000  | 128.17 |  | 128.17 | 90.67% |
| Subtotal de Materiales: |                      |        |          |        |  | 128.17 | 90.67% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                         |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                          | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.03% |       |
| 403021                    | Técnico electromecánico de construcción | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.03% |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)                             | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 2.99% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                         |        |        |         |       | 12.79 | 9.05% |

Costo Directo Total: 141.36

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.20

**Precio Unitario Total ..... 162.56**

**Son:** CIENTO SESENTA Y DOS CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 522104  
**Descrip.:** Válvula check D=1 1/4"  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.40% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.40% |

| Materiales              |                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 297466                  | Válvula check D=1 1/4" | u      | 1.00000  | 45.41  |  | 45.41 | 91.06% |
| Subtotal de Materiales: |                        |        |          |        |  | 45.41 | 91.06% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">   |       |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 4.25% |       |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 4.29% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         |       | 4.26  | 8.54% |

Costo Directo Total: 49.87

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 7.48

**Precio Unitario Total ..... 57.35**

**Son:** CINCUENTA Y SIETE CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500239  
**Descrip.:** S.C Cabina de Presión 2"1/2  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.60  | 1.28% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 1.33000 | 0.28  | 0.60% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 0.88  | 1.88% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200167                  | S. C. Válvula de Compuerta2<br>1/2" 50 PSI | u      | 1.00000  | 34.00  |  | 34.00 | 72.60% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 34.00 | 72.60% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 1.33000 | 0.63  | 1.35%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 1.33000 | 5.63  | 12.02% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.33000 | 5.69  | 12.15% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 11.95 | 25.52% |

Costo Directo Total: 46.83

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 7.02

**Precio Unitario Total ..... 53.85**

**Son:** CINCUENTA Y TRES CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500231  
**Descrip.:** Sum/Ins Bomba Jockey 4Hp  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |          |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim.  | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |          | 7.19  | 0.27% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 16.00000 | 3.36  | 0.12% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |          | 10.55 | 0.39% |

| Materiales              |                                                              |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                  | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 200157                  | Bomba jockey 4hp, incluye instalación eléctrica e Hidraulica | u      | 1.00000  | 2,545.00 |  | 2,545.00 | 94.28% |
| Subtotal de Materiales: |                                                              |        |          |          |  | 2,545.00 | 94.28% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |          |        |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim.  | Total  | %     |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 16.00000 | 7.60   | 0.28% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 16.00000 | 67.68  | 2.51% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 16.00000 | 68.48  | 2.54% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |          | 143.76 | 5.33% |

Costo Directo Total: 2,699.31

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 404.90

**Precio Unitario Total ..... 3,104.21**

**Son:** TRES MIL CIENTO CUATRO CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532017

**Descrip.:** Luz de emergencia eléctrica con batería con duración 5 horas, suministro e instalación

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.75000 | 0.30  | 0.87% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.30  | 0.87% |

| Materiales              |                                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EK074                  | Luces emergencia electrica<br>bateria 5 hor | u      | 1.00000  | 27.00  |  | 27.00 | 78.51% |
| Subtotal de Materiales: |                                             |        |          |        |  | 27.00 | 78.51% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                             |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                                 | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                 | 1.00   | 4.23   | 0.75000 | 3.17  | 9.22% |        |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general<br>D2 | 1.00   | 4.28   | 0.75000 | 3.21  | 9.33% |        |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)          | 1.00   | 4.75   | 0.15000 | 0.71  | 2.06% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                             |        |        |         |       | 7.09  | 20.62% |

Costo Directo Total: 34.39

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.16

**Precio Unitario Total ..... 39.55**

**Son:** TREINTA Y NUEVE CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500230  
**Descrip.:** Luz estroboscópica con sirena  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.90  | 1.66% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 2.00000 | 0.42  | 0.77% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 1.32  | 2.43% |

| Materiales              |                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200156                  | Luz estroboscópica, según especificaciones | u      | 1.00000  | 35.00  |  | 35.00 | 64.47% |
| Subtotal de Materiales: |                                            |        |          |        |  | 35.00 | 64.47% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 15.77% |
| 431001                    | Ingeniero Eléctrico                                  | 0.10   | 4.77   | 2.00000 | 0.95  | 1.75%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 15.58% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 17.97 | 33.10% |

Costo Directo Total: 54.29

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.14

**Precio Unitario Total ..... 62.43**

**Son:** SESENTA Y DOS CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 521019  
**Descrip.:** Válvula siamesa  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.70000 | 0.28  | 0.08% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.28  | 0.08% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 245005                  | Teflón                                        | rollo  | 2.00000  | 0.63   |  | 1.26   | 0.36%  |
| 2A4001                  | Válvula siamesa de bronce                     | u      | 1.00000  | 341.76 |  | 341.76 | 97.52% |
| 2GF021                  | Sellador de juntas de alta adherencia 3 onzas | u      | 0.50000  | 2.37   |  | 1.19   | 0.34%  |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 344.21 | 98.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 0.70000 | 2.96  | 0.84% |
| 439006                    | Plomero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.70000 | 3.00  | 0.86% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 5.96  | 1.70% |

Costo Directo Total: 350.45

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 52.57

**Precio Unitario Total ..... 403.02**

**Son:** CUATROCIENTOS TRES CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523286  
**Descrip.:** Centro de control del sistema contra incendios  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 2.00000 | 0.30  | 0.06% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.15% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.10  | 0.21% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50  | 2.36%  |
| 244151                  | CENTRAL CONTRA INCENDIOS    | u      | 1.00000  | 250.00 |  | 250.00 | 47.18% |
| 244152                  | FUENTE DE PODER 1,5 AMP.    | u      | 1.00000  | 35.00  |  | 35.00  | 6.60%  |
| 244153                  | BATERIA 12V. 7AMP/H         | u      | 1.00000  | 80.00  |  | 80.00  | 15.10% |
| 244154                  | TRANSFORMADOR 16VAC         | u      | 1.00000  | 30.00  |  | 30.00  | 5.66%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 407.50 | 76.90% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |        |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total  | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 8.00000 | 33.84  | 6.39%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 8.00000 | 68.48  | 12.92% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00  | 3.59%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 121.32 | 22.89% |

Costo Directo Total: 529.92

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 79.49

**Precio Unitario Total ..... 609.41**

**Son:** SEISCIENTOS NUEVE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543021  
**Descrip.:** Suministro e instalación de señalización contra incendios  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.50% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.50% |

| Materiales              |                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 234085                  | Señalización Sistema Contra incendios | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 94.10% |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 15.00 | 94.10% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 5.40% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 0.86  | 5.40% |

Costo Directo Total: 15.94

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.39

**Precio Unitario Total ..... 18.33**

**Son:** DIECIOCHO CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 522121  
**Descrip.:** Manometro 0 a 150 PSI Suministro e instalación  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.40000 | 0.16  | 0.41% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.16  | 0.41% |

| Materiales              |                                                |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G4483                  | Manometro 0 a 150 PSI Suministro e instalación | u      | 1.00000  | 33.40  |  | 33.40 | 86.37% |
| Subtotal de Materiales: |                                                |        |          |        |  | 33.40 | 86.37% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.40000 | 1.69  | 4.37%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                           | 1.00   | 4.28   | 0.40000 | 1.71  | 4.42%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.40000 | 1.71  | 4.42%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 5.11  | 13.21% |

Costo Directo Total: 38.67

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.80

**Precio Unitario Total ..... 44.47**

**Son:** CUARENTA Y CUATRO CON 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500223

**Descrip.:** Sistema de bombeo contra incendios (Glb), incluye accesorios e instalacion

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |          |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim.  | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |          | 14.76 | 0.39% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 4.30000  | 0.10   | 16.00000 | 6.88  | 0.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |          | 21.64 | 0.57% |

| Materiales              |                                                                    |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 200148                  | Bomba 4 hp, incluye instalación Hidraulica, según especificaciones | u      | 1.00000  | 3,500.00 |  | 3,500.00 | 91.70% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |          |  | 3,500.00 | 91.70% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |          |        |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim.  | Total  | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general    | 1.00   | 4.28   | 16.00000 | 68.48  | 1.79% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)      | 0.10   | 4.75   | 16.00000 | 7.60   | 0.20% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 0.10   | 4.75   | 16.00000 | 7.60   | 0.20% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 2.00   | 4.23   | 16.00000 | 135.36 | 3.55% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 16.00000 | 68.48  | 1.79% |
| 441001                    | Inspector de Obra (EOB3)                                | 0.10   | 4.76   | 16.00000 | 7.62   | 0.20% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |          | 295.14 | 7.73% |

Costo Directo Total: 3,816.78

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 572.52

**Precio Unitario Total ..... 4,389.30**

**Son:** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532187

**Descripción:** Suministro e instalacion de detector de humo fotoelectronico optico direccional

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.80  | 1.84% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 1.00000 | 0.09  | 0.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.89  | 2.05% |

| Materiales              |                                                                                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA641                  | Detector de humo fotoelectronico optico direccional, incluye base de sujecion y accesorios | u      | 1.00000  | 33.00  |  | 33.00 | 76.09% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                            |        |          |        |  | 33.00 | 76.09% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 10.95% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 9.87%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                          | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.04%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 9.48  | 21.86% |

Costo Directo Total: 43.37

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.51

**Precio Unitario Total ..... 49.88**

**Son:** CUARENTA Y NUEVE CON 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543011  
**Descrip.:** Rociadores pendent similar a TYCO modelo 3231  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.73% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 2.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.09  | 0.33% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.29  | 1.05% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA143                  | Rociadores  | u      | 1.00000  | 22.27  |  | 22.27 | 80.95% |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 22.27 | 80.95% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 8.65%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 7.71%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.64%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.95  | 17.99% |

Costo Directo Total: 27.51

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.13

**Precio Unitario Total ..... 31.64**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543013  
**Descripción:** Salida de detectores de incendio  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 2.00000 | 1.60  | 2.95% |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 2.00000 | 0.18  | 0.33% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 1.78  | 3.29% |

| Materiales              |                                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo                        | u      | 8.00000  | 0.03   |  | 0.24  | 0.44%  |
| 2GE016                  | Conector tipo capuchón hasta #12AWG                | u      | 2.00000  | 0.50   |  | 1.00  | 1.85%  |
| 296017                  | Tubo EMT DE 1/2" X 3m                              | u      | 3.00000  | 3.95   |  | 11.85 | 21.88% |
| 296018                  | Conector EMT de 1/2"                               | u      | 2.00000  | 0.25   |  | 0.50  | 0.92%  |
| 296019                  | Unión EMT de 1/2"                                  | u      | 3.00000  | 0.25   |  | 0.75  | 1.38%  |
| 296030                  | Abrazadera EMT 1/2"                                | u      | 20.00000 | 0.04   |  | 0.80  | 1.48%  |
| 2GE021                  | Cajetín octogonal de 119.06X54mm y 16mm de esp.    | u      | 1.00000  | 0.42   |  | 0.42  | 0.78%  |
| 2GE022                  | Cable 2x14 trenzado blindado aislamiento antifiama | m      | 10.00000 | 1.80   |  | 18.00 | 33.23% |
| Subtotal de Materiales: |                                                    |        |          |        |  | 33.56 | 61.95% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 15.62% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 15.80% |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2)                       | 1.00   | 4.52   | 0.40000 | 1.81  | 3.34%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 18.83 | 34.76% |

Costo Directo Total: 54.17

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.13

**Precio Unitario Total ..... 62.30**

**Son:** SESENTA Y DOS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543018

**Descrip.:** Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1" (Incluye accesorios interconexión)

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.05  | 0.32% |
| 101014               | Soldadora portatil               | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 0.82% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 1.26% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.38  | 2.40% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GG002                  | Tubería a.n. Sch 40 c/c Ø=1"    | m      | 1.03000  | 8.12   |  | 8.36  | 52.81% |
| 2GG003                  | Accesorios a.n. Sch 40 c/c Ø=1" | lote   | 1.00000  | 1.62   |  | 1.62  | 10.23% |
| 2EA142                  | Electrodos E-7018               | kg     | 0.10000  | 5.15   |  | 0.52  | 3.28%  |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 10.50 | 66.33% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 13.39% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 15.03% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 2.84%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.95  | 31.27% |

Costo Directo Total: 15.83

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.37

**Precio Unitario Total ..... 18.20**

**Son:** DIECIOCHO CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 543017

**Descrip.:** Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1½" (Incluye accesorios interconexión)

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.05  | 0.20% |
| 101014               | Soldadora portatil               | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 0.52% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.81% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.38  | 1.53% |

| Materiales              |                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GG005                  | Tubería a.n. Sch 40 c/c Ø=1 1/2"    | m      | 1.03000  | 15.23  |  | 15.69 | 63.16% |
| 2GG006                  | Accesorios a.n. Sch 40 c/c Ø=1 1/2" | lote   | 1.00000  | 3.05   |  | 3.05  | 12.28% |
| 2EA142                  | Electrodos E-7018                   | kg     | 0.15000  | 5.15   |  | 0.77  | 3.10%  |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 19.51 | 78.54% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 9.58%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 8.53%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.81%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.95  | 19.93% |

Costo Directo Total: 24.84

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.73

**Precio Unitario Total ..... 28.57**

**Son:** VEINTE Y OCHO CON 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500405

**Descrip.:** Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1 1/4" (Incluye accesorios interconexión)

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.05  | 0.15% |
| 101014               | Soldadora portatil               | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 0.38% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.59% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.38  | 1.12% |

| Materiales              |                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA142                  | Electrodos E-7018                   | kg     | 0.15000  | 5.15   |  | 0.77  | 2.26%  |
| 200395                  | Accesorios a.n. Sch 40 c/c Ø=1 1/4" | lote   | 1.00000  | 5.05   |  | 5.05  | 14.83% |
| 200394                  | Tubería a.n. Sch 40 c/c Ø=1 1/4"    | m      | 1.03000  | 22.23  |  | 22.90 | 67.25% |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 28.72 | 84.35% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 6.99%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 6.23%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.32%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.95  | 14.54% |

Costo Directo Total: 34.05

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.11

**Precio Unitario Total ..... 39.16**

**Son:** TREINTA Y NUEVE CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500406

**Descripción:** Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 2" (Incluye accesorios interconexión)

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 0.50000 | 0.05  | 0.11% |
| 101014               | Soldadora portatil               | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 0.28% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.38  | 0.83% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA142                  | Electrodos E-7018               | kg     | 0.15000  | 5.15   |  | 0.77  | 1.68%  |
| 200397                  | Accesorios a.n. Sch 40 c/c Ø=2" | lote   | 1.00000  | 6.62   |  | 6.62  | 14.45% |
| 200396                  | Tubería a.n. Sch 40 c/c Ø=2"    | m      | 1.03000  | 32.12  |  | 33.08 | 72.23% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 40.47 | 88.36% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 5.20%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 4.63%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 0.98%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.95  | 10.81% |

Costo Directo Total: 45.80

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.87

**Precio Unitario Total ..... 52.67**

**Son:** CINCUENTA Y DOS CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500215  
**Descrip.:** Punto HG 1"  
**Unidad:** Pto

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.58  | 1.60%  |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 1.30000 | 0.27  | 0.74%  |
| 100026               | Roscadora                    | Hora   | 1.00000  | 3.50   | 1.30000 | 4.55  | 12.53% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 5.40  | 14.87% |

| Materiales              |                                |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200130                  | Teflon                         | glb    | 0.25000  | 0.67   |  | 0.17  | 0.47%  |
| 200139                  | Tubo H.G 1 " ASTM (L:6m)       | m      | 1.00000  | 18.20  |  | 18.20 | 50.11% |
| 200140                  | Unión Universal HG ASTM D= 1 " | u      | 0.10000  | 8.67   |  | 0.87  | 2.40%  |
| Subtotal de Materiales: |                                |        |          |        |  | 19.24 | 52.97% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 1.30000 | 0.62  | 1.71%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 1.30000 | 5.50  | 15.14% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.30000 | 5.56  | 15.31% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 11.68 | 32.16% |

Costo Directo Total: 36.32

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.45

**Precio Unitario Total ..... 41.77**

**Son:** CUARENTA Y UNO CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500214  
**Descrip.:** Punto HG 2"  
**Unidad:** Pto

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.67  | 1.65%  |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 1.50000 | 0.32  | 0.79%  |
| 100026               | Roscadora                    | Hora   | 1.00000  | 3.50   | 1.50000 | 5.25  | 12.94% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 6.24  | 15.38% |

| Materiales              |                                |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200130                  | Teflon                         | glb    | 0.25000  | 0.67   |  | 0.17  | 0.42%  |
| 200137                  | Tubo H.G 2 " ASTM (L:6m)       | m      | 1.00000  | 19.21  |  | 19.21 | 47.34% |
| 200138                  | Unión Universal HG ASTM D= 2 " | u      | 0.10000  | 14.78  |  | 1.48  | 3.65%  |
| Subtotal de Materiales: |                                |        |          |        |  | 20.86 | 51.40% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 1.50000 | 0.71  | 1.75%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 1.50000 | 6.35  | 15.65% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.50000 | 6.42  | 15.82% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 13.48 | 33.22% |

Costo Directo Total: 40.58

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.09

**Precio Unitario Total ..... 46.67**

**Son:** CUARENTA Y SEIS CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500211  
**Descrip.:** Tubería HG 1"  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.29  | 1.04% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 0.65000 | 0.14  | 0.50% |
| 100026               | Roscadora                    | Hora   | 1.00000  | 3.50   | 0.65000 | 2.28  | 8.20% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 2.71  | 9.75% |

| Materiales              |                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200130                  | Teflon                       | glb    | 0.25000  | 0.67   |  | 0.17  | 0.61%  |
| 200135                  | Tubo H.G 1" ASTM (L:6m)      | m      | 1.00000  | 18.20  |  | 18.20 | 65.49% |
| 200136                  | Unión Universal HG ASTM D=1" | u      | 0.10000  | 8.67   |  | 0.87  | 3.13%  |
| Subtotal de Materiales: |                              |        |          |        |  | 19.24 | 69.23% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 0.65000 | 0.31  | 1.12%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 0.65000 | 2.75  | 9.90%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.65000 | 2.78  | 10.00% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 5.84  | 21.01% |

Costo Directo Total: 27.79

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.17

**Precio Unitario Total ..... 31.96**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500210  
**Descrip.:** Tubería HG 2"  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100001               | Herramienta Menor 5% de M.O. | %MO    | 5%MO     |        |         | 0.23  | 0.84% |
| 100002               | Equipo de protección         | Hora   | 2.10000  | 0.10   | 0.50000 | 0.11  | 0.40% |
| 100026               | Roscadora                    | Hora   | 1.00000  | 3.50   | 0.50000 | 1.75  | 6.38% |
| Subtotal de Equipo:  |                              |        |          |        |         | 2.09  | 7.61% |

| Materiales              |                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200130                  | Teflon                       | glb    | 0.25000  | 0.67   |  | 0.17  | 0.62%  |
| 200133                  | Tubo H.G 2" ASTM (L:6m)      | m      | 1.00000  | 19.21  |  | 19.21 | 69.98% |
| 200134                  | Unión Universal HG ASTM D=2" | u      | 0.10000  | 14.78  |  | 1.48  | 5.39%  |
| Subtotal de Materiales: |                              |        |          |        |  | 20.86 | 75.99% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 0.10   | 4.75   | 0.50000 | 0.24  | 0.87%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 7.72%  |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 7.80%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 4.50  | 16.39% |

Costo Directo Total: 27.45

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.12

**Precio Unitario Total ..... 31.57**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500622

**Descrip.:** Tendido de conductor Cu XLPE 2 AWG para 25kV, con un nivel de aislamiento de 133%, en ducto

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.25% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 0.25% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 206556                  | Conductor Cu XLPE 2 AWG para 25kV, con un nivel de aislamiento de 133%. | m      | 1.00000  | 13.73  |  | 13.73 | 85.71% |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                             | glb    | 0.10000  | 12.50  |  | 1.25  | 7.80%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                         |        |          |        |  | 14.98 | 93.51% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.86  | 5.37% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.03000 | 0.14  | 0.87% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 1.00  | 6.24% |

Costo Directo Total: 16.02

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.40

**Precio Unitario Total ..... 18.42**

**Son:** DIECIOCHO CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 525308  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu 2 AWG desnudo, ducto  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.01250 | 0.01  | 0.16% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 0.16% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 206029                  | Conductor Cu desnudo 2 AWG | m      | 1.00000  | 6.25   |  | 6.25  | 98.74% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 6.25  | 98.74% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.01250 | 0.05  | 0.79% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.00420 | 0.02  | 0.32% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.07  | 1.11% |

Costo Directo Total: 6.33

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.95

**Precio Unitario Total ..... 7.28**

**Son:** SIETE CON 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500600

**Descrip.:** Transformador 3F Padmounted, tipo malla, 100KVA, 6.3KV-22KV (conmutable) / 220V-127V, Dyn5

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro             | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 6.00000 | 0.90  | 0.01% |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 6.00000 | 2.40  | 0.02% |
| 104001               | Camión Grua de 10 Ton. | Hora   | 1.00000  | 32.00  | 1.50000 | 48.00 | 0.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 51.30 | 0.39% |

| Materiales              |                                                                                            |        |          |           |  |           |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--|-----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio    |  | Total     | %      |
| 2EN491                  | Transformador 3F Padmounted, tipo malla, 100KVA, 6.3KV-22KV (conmutable) / 220V-127V, Dyn5 | u      | 1.00000  | 13,004.00 |  | 13,004.00 | 99.00% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                            |        |          |           |  | 13,004.00 | 99.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 6.00000 | 25.38 | 0.19% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 6.00000 | 25.68 | 0.20% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 6.00000 | 28.50 | 0.22% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 79.56 | 0.61% |

Costo Directo Total: 13,134.86

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1,970.23

**Precio Unitario Total ..... 15,105.09**

**Son:** QUINCE MIL CIENTO CINCO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500605

**Descrip.:** Accesorios de conexión en MT para montaje en barraje de media tensión: bushing insert feed thru clase 25KV, cor

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.11% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 3.00000 | 0.45  | 0.04% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.65  | 0.14% |

| Materiales              |                                                                |        |          |        |  |          |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total    | %      |
| 244662                  | BUSHING INSERT FEED THRU 25 KV, 200A                           | u      | 1.00000  | 206.07 |  | 206.07   | 18.06% |
| 2G7012                  | Conductor Cu TW 10 AWG flexible                                | m      | 2.00000  | 0.52   |  | 1.04     | 0.09%  |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                    | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50    | 1.10%  |
| 244672                  | CONECTOR TIPO CODO PORTAFUSIBLE, CLASE 25KV, 200A, FUSIBLE 18A | u      | 1.00000  | 892.49 |  | 892.49   | 78.23% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                |        |          |        |  | 1,112.10 | 97.48% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 3.00000 | 14.25 | 1.25% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 3.00000 | 12.84 | 1.13% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 27.09 | 2.37% |

Costo Directo Total: 1,140.84

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 171.13

**Precio Unitario Total ..... 1,311.97**

**Son:** UNO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500619

**Descripción:** Fusible 18A de repuesto para conector codo portafusible clase 25KV, 200A

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.34% |
| 120001              | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 3.00000 | 0.45  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 1.65  | 0.47% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 244001                  | Varios, cables, cinta, etc                                         | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50  | 3.53%  |
| 244678                  | FUSIBLE 18A para CONECTOR TIPO CODO PORTAFUSIBLE, CLASE 25KV, 200A | u      | 1.00000  | 313.20 |  | 313.20 | 88.36% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |        |  | 325.70 | 91.89% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 3.00000 | 14.25 | 4.02% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 3.00000 | 12.84 | 3.62% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 27.09 | 7.64% |

Costo Directo Total: 354.44

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 53.17

**Precio Unitario Total ..... 407.61**

**Son:** CUATROCIENTOS SIETE CON 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500604

**Descrip.:** Accesorios de conexión en MT para montaje en transformador tipo padmounted: bushing insert feed thru clase 25

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.18% |
| 120001              | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 3.00000 | 0.45  | 0.07% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 1.65  | 0.25% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 244661                  | ELBOW ARRESTER, CLASE 25 KV, MCOV 15.3KV | u      | 1.00000  | 242.65 |  | 242.65 | 36.34% |
| 244662                  | BUSHING INSERT FEED THRU 25 KV, 200A     | u      | 1.00000  | 206.07 |  | 206.07 | 30.86% |
| 244663                  | CONECTOR TIPO CODO 25KV, 200A            | u      | 1.00000  | 176.75 |  | 176.75 | 26.47% |
| 2G7012                  | Conductor Cu TW 10 AWG flexible          | m      | 2.00000  | 0.52   |  | 1.04   | 0.16%  |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc              | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50  | 1.87%  |
| Subtotal de Materiales: |                                          |        |          |        |  | 639.01 | 95.70% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 3.00000 | 14.25 | 2.13% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 3.00000 | 12.84 | 1.92% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 27.09 | 4.06% |

Costo Directo Total: 667.75

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 100.16

**Precio Unitario Total ..... 767.91**

**Son:** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 526012  
**Descrip.:** Puesta a tierra con varilla 5/8" x 2.40m con suelda exotermica  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                 |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multimetro                      | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.40000 | 0.21  | 0.24% |
| 103021               | Meguer 600 voltios de capacidad | Hora   | 1.00000  | 0.60   | 0.45000 | 0.27  | 0.31% |
| 112001               | Herramientas varias             | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 1.40000 | 1.12  | 1.27% |
| Subtotal de Equipo:  |                                 |        |          |        |         | 1.60  | 1.82% |

| Materiales              |                                                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244027                  | Varilla de cobre tipo copperweld 16x2400 mm inc. conector | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 17.03% |
| 2FC001                  | Suelda Exotermica                                         | u      | 1.00000  | 15.53  |  | 15.53 | 17.63% |
| 2FC002                  | Gel de mejoramiento de terreno                            | saco   | 1.00000  | 30.00  |  | 30.00 | 34.06% |
| Subtotal de Materiales: |                                                           |        |          |        |  | 60.53 | 68.71% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 2.00   | 4.23   | 1.40000 | 11.84 | 13.44% |        |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 1.40000 | 11.98 | 13.60% |        |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.45000 | 2.14  | 2.43%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         |       | 25.96  | 29.47% |

Costo Directo Total: 88.09

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 13.21

**Precio Unitario Total ..... 101.30**

**Son:** CIENTO UNO CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500490

**Descrip.:** Malla de puesta a tierra 3.2mx3.2m, conductor Cu desnudo 2/0, suelda exotermica y gel de mejoramiento de terre

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                 |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multimetro                      | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 4.00000 | 0.60  | 0.08% |
| 103021               | Meguer 600 voltios de capacidad | Hora   | 1.00000  | 0.60   | 2.00000 | 1.20  | 0.16% |
| 112001               | Herramientas varias             | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 4.00000 | 3.20  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                                 |        |          |        |         | 5.00  | 0.69% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2FC001                  | Suelda Exotermica                      | u      | 5.00000  | 15.53  |  | 77.65  | 10.66% |
| 2FC002                  | Gel de mejoramiento de terreno         | saco   | 12.00000 | 30.00  |  | 360.00 | 49.40% |
| 206552                  | Conductor Cu desnudo 2/0 AWG, cableado | m      | 20.00000 | 9.95   |  | 199.00 | 27.31% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 636.65 | 87.36% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 2.00   | 4.23   | 4.00000 | 33.84 | 4.64%  |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 4.00000 | 34.24 | 4.70%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 2.61%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 87.08 | 11.95% |

Costo Directo Total: 728.73

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 109.31

**Precio Unitario Total ..... 838.04**

**Son:** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500574  
**Descrip.:** Suministro e instalación de soporte para cable de MT  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.74% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.92% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.45  | 1.66% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                          | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40  | 23.68% |
| 244103                  | Taco fisher y tirafondo #10     | u      | 4.00000  | 0.66   |  | 2.64  | 9.77%  |
| 244660                  | Soporte para cable de tres vías | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 55.49% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 24.04 | 88.94% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 7.92% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.08333 | 0.40  | 1.48% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 2.54  | 9.40% |

Costo Directo Total: 27.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.05

**Precio Unitario Total ..... 31.08**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500608

**Descrip.:** Generador Trifásico Cabinado similar a LGC138S, Prime 125KVA/100KW, 220V-127V, 60 Hz

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 4.00000 | 3.20  | 0.02% |
| 104001               | Camión Grua de 10 Ton. | Hora   | 1.00000  | 32.00  | 1.00000 | 32.00 | 0.22% |
| 120001               | Multímetro             | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.00% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 2.00000  | 0.50   | 1.00000 | 1.00  | 0.01% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 36.35 | 0.25% |

| Materiales              |                                                                                      |        |          |           |  |           |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--|-----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio    |  | Total     | %      |
| 241180                  | Generador Trifásico Cabinado similar a LGC138S, Prime 125KVA/100KW, 220V-127V, 60 hz | u      | 1.00000  | 14,236.52 |  | 14,236.52 | 96.12% |
| 241181                  | Pre calentador block e insumos varios para generador cabinado LGC165CS               | u      | 1.00000  | 422.41    |  | 422.41    | 2.85%  |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                                          | gib    | 4.00000  | 12.50     |  | 50.00     | 0.34%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                      |        |          |           |  | 14,708.93 | 99.31% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 0.13% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 4.00000 | 34.24 | 0.23% |
| 423005                    | Operador de grúa estacionaria                            | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.03% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 2.00   | 4.23   | 1.00000 | 8.46  | 0.06% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 66.45 | 0.45% |

Costo Directo Total: 14,811.73

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2,221.76

**Precio Unitario Total ..... 17,033.49**

**Son:** DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 544112  
**Descrip.:** Puerta con persianas para transformador  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.38%  |
| 102018               | Compresor           | Hora   | 1.00000  | 10.00  | 1.00000 | 10.00 | 9.49%  |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.47%  |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 10.90 | 10.34% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2GL004                  | Perfil metálico             | kg     | 56.00000 | 1.22   |  | 68.32 | 64.84% |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva       | gl     | 0.12000  | 14.44  |  | 1.73  | 1.64%  |
| 2GL011                  | Lamina de acero galvanizado | u      | 0.41000  | 17.10  |  | 7.01  | 6.65%  |
| 270022                  | Pintura esmalte             | gl     | 0.12000  | 22.85  |  | 2.74  | 2.60%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 79.80 | 75.73% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.30000 | 1.36  | 1.29%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                     | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 4.06%  |
| 439003                    | Fierrero (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 4.06%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 4.51%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 14.67 | 13.92% |

Costo Directo Total: 105.37

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 15.81

**Precio Unitario Total ..... 121.18**

**Son:** CIENTO VEINTE Y UNO CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500609

**Descripción:** Tablero de transferencia automático similar a PLG-TTA630, trifásico, apto para generador cabinado, prime 148KV

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.16% |
| 120001               | Multímetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 2.00000 | 0.30  | 0.06% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.10% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 1.60  | 0.33% |

| Materiales              |                                                                                                                       |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 289292                  | Tablero de transferencia automático similar a PLG-TTA630, trifásico, apto para generador cabinado, prime 148KVA/118KW | u      | 1.00000  | 432.25 |  | 432.25 | 88.27% |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                                                                           | glb    | 2.00000  | 12.50  |  | 25.00  | 5.11%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                       |        |          |        |  | 457.25 | 93.37% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 2.00000 | 17.12 | 3.50% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 1.94% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 0.86% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 30.85 | 6.30% |

Costo Directo Total: 489.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 73.46

**Precio Unitario Total ..... 563.16**

**Son:** QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 525023  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu TTU 350 MCM  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.02000 | 0.00  | 0.00% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.02  | 0.08% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.02  | 0.08% |

| Materiales              |                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA077                  | Cinta Autofundente      | u      | 0.00330  | 6.50   |  | 0.02  | 0.08%  |
| 206020                  | Conductor Cu TTU 350MCM | u      | 1.00000  | 24.36  |  | 24.36 | 98.34% |
| Subtotal de Materiales: |                         |        |          |        |  | 24.38 | 98.43% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 3.00   | 4.23   | 0.02000 | 0.25  | 1.01% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.02000 | 0.09  | 0.36% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.00670 | 0.03  | 0.12% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.37  | 1.49% |

Costo Directo Total: 24.77

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.72

**Precio Unitario Total ..... 28.49**

**Son:** VEINTE Y OCHO CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500627  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu desnudo 2/0 AWG  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 3.40% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01250 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 3.40% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc            | glb    | 0.10000  | 12.50  |  | 1.25  | 10.61% |
| 206552                  | Conductor Cu desnudo 2/0 AWG, cableado | m      | 1.00000  | 9.95   |  | 9.95  | 84.47% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 11.20 | 95.08% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 2.00   | 4.23   | 0.01250 | 0.11  | 0.93% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general    | 1.00   | 4.28   | 0.01250 | 0.05  | 0.42% |
| 440027                    | D2<br>Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.00420 | 0.02  | 0.17% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.18  | 1.53% |

Costo Directo Total: 11.78

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.77

**Precio Unitario Total ..... 13.55**

**Son:** TRECE CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523345  
**Descrip.:** Tablero de distribucion 2F 6 circuitos  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 1.47% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.80  | 1.47% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244194                  | Centro de carga 2F 06 polos | u      | 1.00000  | 40.27  |  | 40.27 | 74.19% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 40.27 | 74.19% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 15.59% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 8.75%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 13.21 | 24.34% |

Costo Directo Total: 54.28

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.14

**Precio Unitario Total ..... 62.42**

**Son:** SESENTA Y DOS CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523067  
**Descrip.:** Tablero de distribución 3F 12 Circuitos  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.90000 | 0.36  | 0.38% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.36  | 0.38% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244037                  | Centro de carga 3F 12 polos | u      | 1.00000  | 87.13  |  | 87.13 | 91.11% |
| 244038                  | Taco fisher #8 con tornillo | u      | 1.00000  | 0.05   |  | 0.05  | 0.05%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 87.18 | 91.16% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.90000 | 3.81  | 3.98% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.90000 | 4.28  | 4.48% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 8.09  | 8.46% |

Costo Directo Total: 95.63

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 14.34

**Precio Unitario Total ..... 109.97**

**Son:** CIENTO NUEVE CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523058  
**Descrip.:** Tablero de distribución 3F 20 Circuitos  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.90000 | 0.36  | 0.27% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.36  | 0.27% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo | u      | 4.00000  | 0.03   |  | 0.12   | 0.09%  |
| 244034                  | Centro de carga 3F 20 polos | u      | 1.00000  | 124.33 |  | 124.33 | 93.55% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 124.45 | 93.64% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |  |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. |  | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.90000 |  | 3.81  | 2.87% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.90000 |  | 4.28  | 3.22% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         |  | 8.09  | 6.09% |

Costo Directo Total: 132.90

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 19.94

**Precio Unitario Total ..... 152.84**

**Son:** CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500601  
**Descrip.:** Tablero de distribucion 3F 6 circuitos  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.90% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.80  | 0.90% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244669                  | Centro de carga 3F 06 polos | u      | 1.00000  | 74.64  |  | 74.64 | 84.20% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 74.64 | 84.20% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 2.00000 | 8.46  | 9.54%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 5.36%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 13.21 | 14.90% |

Costo Directo Total: 88.65

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 13.30

**Precio Unitario Total ..... 101.95**

**Son:** CIENTO UNO CON 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500602  
**Descrip.:** Tablero de distribución 3F 42 Circuitos  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.90000 | 0.36  | 0.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.36  | 0.09% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo | u      | 4.00000  | 0.03   |  | 0.12   | 0.03%  |
| 244670                  | Centro de carga 3F 42 polos | u      | 1.00000  | 380.75 |  | 380.75 | 97.80% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 380.87 | 97.83% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 0.90000 | 3.81  | 0.98% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.90000 | 4.28  | 1.10% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 8.09  | 2.08% |

Costo Directo Total: 389.32

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 58.40

**Precio Unitario Total ..... 447.72**

**Son:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523053  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 10 Amp 1F  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.10000 | 0.02  | 0.43% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.86% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.06  | 1.28% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244029                  | Breaker 1F 10A enchufable | u      | 1.00000  | 3.70   |  | 3.70  | 79.23% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 3.70  | 79.23% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 9.21%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 10.28% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.91  | 19.49% |

Costo Directo Total: 4.67

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.70

**Precio Unitario Total ..... 5.37**

**Son:** CINCO CON 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523417  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 16 Amp 1F  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.10000 | 0.02  | 0.34% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.68% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.06  | 1.02% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244603                  | Breaker 1F 16A, enchufable, accesorios | u      | 1.00000  | 4.93   |  | 4.93  | 83.56% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 4.93  | 83.56% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 7.29%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 8.14%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.91  | 15.42% |

Costo Directo Total: 5.90

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.89

**Precio Unitario Total ..... 6.79**

**Son:** SEIS CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500580  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 16 Amp 2F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.10000 | 0.02  | 0.20% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.39% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.06  | 0.59% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244664                  | Breaker 2F 16A, enchufable | u      | 1.00000  | 9.27   |  | 9.27  | 90.53% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 9.27  | 90.53% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 4.20% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 4.69% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.91  | 8.89% |

Costo Directo Total: 10.24

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.54

**Precio Unitario Total ..... 11.78**

**Son:** ONCE CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523052  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 20 Amp 1F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.10000 | 0.02  | 0.34% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.68% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.06  | 1.02% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244028                  | Breaker 1F 20A, enchufable | u      | 1.00000  | 4.89   |  | 4.89  | 83.45% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 4.89  | 83.45% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 7.34%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 8.19%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.91  | 15.53% |

Costo Directo Total: 5.86

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.88

**Precio Unitario Total ..... 6.74**

**Son:** SEIS CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523061  
**Descripción:** Instalación de Breaker 20 Amp 2F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.15000 | 0.02  | 0.19% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.15000 | 0.06  | 0.56% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.75% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244019                  | Breaker 2F 20 A. Enchufable | u      | 1.00000  | 9.27   |  | 9.27  | 86.64% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 9.27  | 86.64% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.15000 | 0.64  | 5.98%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.15000 | 0.71  | 6.64%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.35  | 12.62% |

Costo Directo Total: 10.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.61

**Precio Unitario Total ..... 12.31**

**Son:** DOCE CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523054  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 30 Amp 2F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.15000 | 0.02  | 0.15% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.15000 | 0.06  | 0.45% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.59% |

| Materiales              |                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244030                  | Breaker 2F 30 amp. enchufable | u      | 1.00000  | 12.03  |  | 12.03 | 89.38% |
| Subtotal de Materiales: |                               |        |          |        |  | 12.03 | 89.38% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.15000 | 0.64  | 4.75%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.15000 | 0.71  | 5.27%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.35  | 10.03% |

Costo Directo Total: 13.46

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.02

**Precio Unitario Total ..... 15.48**

**Son:** QUINCE CON 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523064  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 30 Amp 3F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.09% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.23% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.32% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244067                  | Breaker 3F 30 A. Enchufable | u      | 1.00000  | 32.30  |  | 32.30 | 94.39% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 32.30 | 94.39% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 2.51% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 2.78% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 5.29% |

Costo Directo Total: 34.22

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.13

**Precio Unitario Total ..... 39.35**

**Son:** TREINTA Y NUEVE CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523065  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 40 Amp 3F  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.08% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.28% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244068                  | Breaker 3F 40 A. Enchufable | u      | 1.00000  | 36.85  |  | 36.85 | 95.05% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 36.85 | 95.05% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 2.22% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 2.45% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 4.67% |

Costo Directo Total: 38.77

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.82

**Precio Unitario Total ..... 44.59**

**Son:** CUARENTA Y CUATRO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500603  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 63 Amp 3F  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.07% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.25% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244671                  | Breaker 3F 63 A. Enchufable | u      | 1.00000  | 42.65  |  | 42.65 | 95.69% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 42.65 | 95.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 1.93% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 2.13% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 4.06% |

Costo Directo Total: 44.57

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.69

**Precio Unitario Total ..... 51.26**

**Son:** CINCUENTA Y UNO CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523177  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 8 AWG, 7H  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.01  | 0.52% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.02000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.01  | 0.52% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 206092                  | Conductor #8 AWG, 7 hilos | m      | 1.00000  | 1.68   |  | 1.68  | 87.96% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 1.68  | 87.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |        |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.02000 | 0.17  | 8.90% |        |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.01000 | 0.05  | 2.62% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         |       | 0.22  | 11.52% |

Costo Directo Total: 1.91

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.29

**Precio Unitario Total ..... 2.20**

**Son:** DOS CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523302  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 6 AWG 7H  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 206176                  | Conductor Cu THHN 6 AWG 7H | m      | 1.00000  | 2.15   |  | 2.15  | 95.56% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 2.15  | 95.56% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.01000 | 0.09  | 4.00% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.00300 | 0.01  | 0.44% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.10  | 4.44% |

Costo Directo Total: 2.25

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.34

**Precio Unitario Total ..... 2.59**

**Son:** DOS CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500558  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 4 AWG, 7 hilos  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.04500 | 0.02  | 0.43% |
| 120001               | Multímetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.04500 | 0.03  | 0.64% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.05  | 1.07% |

| Materiales              |                               |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA077                  | Cinta Autofundente            | u      | 0.00200  | 6.50   |  | 0.01  | 0.21%  |
| 2EA083                  | Varios                        | Global | 0.08000  | 1.60   |  | 0.13  | 2.79%  |
| 206554                  | Conductor THHN 4 AWG, 7 hilos | m      | 1.00000  | 4.02   |  | 4.02  | 86.27% |
| Subtotal de Materiales: |                               |        |          |        |  | 4.16  | 89.27% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.04500 | 0.19  | 4.08% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.04500 | 0.19  | 4.08% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 1.50% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.45  | 9.66% |

Costo Directo Total: 4.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.70

**Precio Unitario Total ..... 5.36**

**Son:** CINCO CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500616

**Descrip.:** Retiro de acometida en baja tensión subterránea, tablero, medidor y entrega a bodega de EERCS

**Unidad:** glb

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 4.00000 | 3.20  | 5.89% |
| 120001              | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.28% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 3.35  | 6.17% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 4.00000 | 17.12 | 31.52% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 2.00   | 4.23   | 4.00000 | 33.84 | 62.31% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 50.96 | 93.83% |

Costo Directo Total: 54.31

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.15

**Precio Unitario Total ..... 62.46**

**Son:** SESENTA Y DOS CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500512

**Descrip.:** Suministro y Montaje de Bandeja Portacables Tipo Escalerilla 100mm x 400mm x 3m. Lámina Pre Galvanizada

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.16  | 0.25% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 2.00000  | 0.50   | 0.20000 | 0.20  | 0.31% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 2.00000  | 0.20   | 1.00000 | 0.40  | 0.62% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.76  | 1.18% |

| Materiales              |                                                                                                                                                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                                                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244652                  | Bandeja PortaCables Tipo Escalerilla, 100mm x 400mm x 3m. Lámina Pre Galvanizada                                                                             | u      | 1.00000  | 39.40  |  | 39.40 | 61.15% |
| 244653                  | Taco expansivo de 3/8". Galvanizado electrolítico                                                                                                            | u      | 4.00000  | 0.49   |  | 1.96  | 3.04%  |
| 244654                  | Varilla roscada de 3/8". Longitud 3 metros. Galvanizado electrolítico                                                                                        | u      | 1.00000  | 2.80   |  | 2.80  | 4.35%  |
| 244655                  | Canal estructural bajo. 41 mm de ancho (1- 5/8") x 21 mm de alto (13/16"). Troquelado. Longitud 3 metros (10 Pies). Lámina Pre Galvanizada. Servicio Pesado. | u      | 0.36700  | 14.00  |  | 5.14  | 7.98%  |
| 244656                  | Tuerca hexagonal de 3/8". Galvanizado electrolítico                                                                                                          | u      | 8.00000  | 0.07   |  | 0.56  | 0.87%  |
| 244657                  | Arandela redonda para perno de 3/8". Galvanizado electrolítico                                                                                               | u      | 4.00000  | 0.06   |  | 0.24  | 0.37%  |
| 244658                  | Arandela cuadrada. Servicio liviano. 41 x 41 mm (1 - 5/8" x 1- 5/8"). Para perno de 3/8". Galvanizado en Caliente                                            | u      | 4.00000  | 0.23   |  | 0.92  | 1.43%  |
| 244659                  | Conjunto de Sujetador de Bandeja PortaCables. Servicio Liviano. Lámina Pre Galvanizada .Incluye Tornillería de 1/4". Acero Galvanizado electrolítico.        | u      | 4.00000  | 0.85   |  | 3.40  | 5.28%  |
| 2EA083                  | Varios                                                                                                                                                       | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40  | 9.93%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                                                              |        |          |        |  | 60.82 | 94.40% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.20000 | 1.71  | 2.65% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 1.32% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.06000 | 0.29  | 0.45% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 2.85  | 4.42% |

Costo Directo Total: 64.43

#### COSTOS INDIRECTOS

- InterPro -

15 %

9.66

**Precio Unitario Total .....**

**74.09**

**Son:**

SETENTA Y CUATRO CON 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500484  
**Descrip.:** Provisión y armado de tubería EMT de 3/4"  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.05263 | 0.04  | 1.97% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.05263 | 0.03  | 1.48% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.07  | 3.45% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA416                  | CONECTOR 3/4"               | u      | 1.00000  | 0.28   |  | 0.28  | 13.79% |
| 2EA424                  | TUBO EMT 3/4"               | m      | 0.33333  | 1.60   |  | 0.53  | 26.11% |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo | u      | 1.00000  | 0.03   |  | 0.03  | 1.48%  |
| 296045                  | UNION EMT DE 3/4"           | u      | 1.00000  | 0.40   |  | 0.40  | 19.70% |
| 244061                  | Abrazadera EMT 3/4"         | u      | 1.00000  | 0.05   |  | 0.05  | 2.46%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 1.29  | 63.55% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.05263 | 0.22  | 10.84% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 0.05263 | 0.45  | 22.17% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.67  | 33.00% |

Costo Directo Total: 2.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.30

**Precio Unitario Total ..... 2.33**

**Son:** DOS CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500483  
**Descrip.:** Provisión y armado de tubería EMT de 1/2"  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.04167 | 0.03  | 1.60% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.04167 | 0.02  | 1.07% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.05  | 2.67% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 296030                  | Abrazadera EMT 1/2"         | u      | 1.00000  | 0.04   |  | 0.04  | 2.14%  |
| 2EA415                  | CONECTOR 1/2"               | u      | 1.00000  | 0.18   |  | 0.18  | 9.63%  |
| 296038                  | Tubo EMT 1/2"               | u      | 0.33333  | 2.34   |  | 0.78  | 41.71% |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo | u      | 1.00000  | 0.03   |  | 0.03  | 1.60%  |
| 2EA425                  | UNION EMT 1/2"              | u      | 1.00000  | 0.25   |  | 0.25  | 13.37% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 1.28  | 68.45% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.04167 | 0.18  | 9.63%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 0.04167 | 0.36  | 19.25% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.54  | 28.88% |

Costo Directo Total: 1.87

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.28

**Precio Unitario Total ..... 2.15**

**Son:** DOS CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500485  
**Descrip.:** Provisión y armado de tubería EMT de 1"  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.08  | 1.55%  |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 9.69%  |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.58  | 11.24% |

| Materiales              |                                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo          | u      | 1.00000  | 0.03   |  | 0.03  | 0.58%  |
| 244106                  | Tubo EMT 1"x3 m Conducción eléctrica | u      | 0.33333  | 5.32   |  | 1.77  | 34.30% |
| 244058                  | Abrazadera EMT 1"                    | u      | 1.00000  | 0.10   |  | 0.10  | 1.94%  |
| 296074                  | Conector EMT 1"                      | u      | 1.00000  | 1.00   |  | 1.00  | 19.38% |
| 244111                  | Unión EMT 1"                         | u      | 1.00000  | 0.40   |  | 0.40  | 7.75%  |
| Subtotal de Materiales: |                                      |        |          |        |  | 3.30  | 63.95% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 8.33%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 2.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.85  | 16.47% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.28  | 24.81% |

Costo Directo Total: 5.16

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.77

**Precio Unitario Total ..... 5.93**

**Son:** CINCO CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523006  
**Descripción:** Instalación de interruptor simple compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.16667 | 0.07  | 2.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.07  | 2.21% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 8.20%  |
| 244018                  | Interruptor simple compacto            | u      | 1.00000  | 1.09   |  | 1.09  | 34.38% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 1.35  | 42.59% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.16667 | 0.71  | 22.40% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.16667 | 0.71  | 22.40% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 10.41% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 1.75  | 55.21% |

Costo Directo Total: 3.17

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.48

**Precio Unitario Total ..... 3.65**

**Son:** TRES CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523106  
**Descrip.:** Instalación de interruptor doble compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 2.15% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.09  | 2.15% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244088                  | Interruptor doble compacto             | u      | 1.00000  | 1.63   |  | 1.63  | 39.00% |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 6.22%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 1.89  | 45.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 22.49% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.22000 | 0.93  | 22.25% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 7.89%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 2.20  | 52.63% |

Costo Directo Total: 4.18

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.63

**Precio Unitario Total ..... 4.81**

**Son:** CUATRO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523169  
**Descrip.:** Instalación de interruptor triple compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 1.74% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.30000 | 0.05  | 0.72% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.17  | 2.46% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 3.76%  |
| 244340                  | Interruptor triple compacto            | u      | 1.00000  | 3.50   |  | 3.50  | 50.65% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 3.76  | 54.41% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 18.52% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.30000 | 1.27  | 18.38% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.09000 | 0.43  | 6.22%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 2.98  | 43.13% |

Costo Directo Total: 6.91

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.04

**Precio Unitario Total ..... 7.95**

**Son:** SIETE CON 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523105  
**Descrip.:** Instalación de conmutador simple compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 1.78% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.09  | 1.78% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 5.15%  |
| 246005                  | Conmutador simple compacto             | u      | 1.00000  | 2.50   |  | 2.50  | 49.50% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 2.76  | 54.65% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.22000 | 0.93  | 18.42% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 18.61% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 6.53%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 2.20  | 43.56% |

Costo Directo Total: 5.05

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.76

**Precio Unitario Total ..... 5.81**

**Son:** CINCO CON 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523199  
**Descripción:** Instalación de conmutador doble compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 1.12% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.09  | 1.12% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 3.23%  |
| 2GA003                  | Conmutador doble compacto              | u      | 1.00000  | 5.50   |  | 5.50  | 68.32% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 5.76  | 71.55% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.22000 | 0.93  | 11.55% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 11.68% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 4.10%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 2.20  | 27.33% |

Costo Directo Total: 8.05

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.21

**Precio Unitario Total ..... 9.26**

**Son:** NUEVE CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523005  
**Descrip.:** Instalación de conmutador interruptor compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 1.12% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.09  | 1.12% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 3.23%  |
| 246001                  | Conmutador interruptor compacto        | u      | 1.00000  | 5.50   |  | 5.50  | 68.32% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 5.76  | 71.55% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.22000 | 0.93  | 11.55% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 11.68% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 4.10%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 2.20  | 27.33% |

Costo Directo Total: 8.05

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.21

**Precio Unitario Total ..... 9.26**

**Son:** NUEVE CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523281  
**Descrip.:** Instalación tomacorriente doble polarizado compacto  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 2.66% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.09  | 2.66% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244024                  | Tomacorriente doble polarizado compacto | u      | 1.00000  | 0.83   |  | 0.83  | 24.56% |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico  | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 7.69%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.09  | 32.25% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.22000 | 0.93  | 27.51% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 27.81% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 9.76%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 2.20  | 65.09% |

Costo Directo Total: 3.38

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.51

**Precio Unitario Total ..... 3.89**

**Son:** TRES CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 542133  
**Descrip.:** Instalación tomacorriente doble para piso  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.22000 | 0.03  | 0.09% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.22000 | 0.09  | 0.27% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.12  | 0.36% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 0.77%  |
| 2G4552                  | Caja de piso tomacorrientes            | u      | 1.00000  | 32.00  |  | 32.00 | 95.10% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 32.26 | 95.87% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |       |
| 403010                    | Electrísita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.22000 | 0.94  | 2.79% |       |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.07000 | 0.33  | 0.98% |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         |       | 1.27  | 3.77% |

Costo Directo Total: 33.65

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.05

**Precio Unitario Total ..... 38.70**

**Son:** TREINTA Y OCHO CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523099  
**Descrip.:** Tomacorriente tripolar Nema 10-50R  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 0.95% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.10  | 0.95% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244105                  | Tomacorriente tripolar NEMA 10-50R     | u      | 1.00000  | 6.35   |  | 6.35  | 60.53% |
| 244098                  | Placa para toma NEMA 10-50R            | u      | 1.00000  | 1.27   |  | 1.27  | 12.11% |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 2.48%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 7.88  | 75.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 10.20% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 10.10% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.08000 | 0.38  | 3.62%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 2.51  | 23.93% |

Costo Directo Total: 10.49

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.57

**Precio Unitario Total ..... 12.06**

**Son:** DOCE CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523025  
**Descrip.:** Tendido de politubo 1/2"  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02500 | 0.01  | 2.22% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 2.22% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 209001                  | Alambre de amarre No. 18 negro recocido | kg     | 0.03330  | 1.60   |  | 0.05  | 11.11% |
| 2A3006                  | Politubo 1/2" reforzado                 | m      | 1.00000  | 0.16   |  | 0.16  | 35.56% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 0.21  | 46.67% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.02500 | 0.11  | 24.44% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.02500 | 0.11  | 24.44% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.00300 | 0.01  | 2.22%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.23  | 51.11% |

Costo Directo Total: 0.45

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.07

**Precio Unitario Total ..... 0.52**

**Son:** CERO CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523028  
**Descrip.:** Tendido de politubo 3/4"  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02500 | 0.01  | 1.85% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 1.85% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 209001                  | Alambre de amarre No. 18 negro recocido | kg     | 0.03330  | 1.60   |  | 0.05  | 9.26%  |
| 2A3010                  | Politubo 3/4" reforzado                 | m      | 1.00000  | 0.25   |  | 0.25  | 46.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 0.30  | 55.56% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.02500 | 0.11  | 20.37% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.02500 | 0.11  | 20.37% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.00300 | 0.01  | 1.85%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 0.23  | 42.59% |

Costo Directo Total: 0.54

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.08

**Precio Unitario Total ..... 0.62**

**Son:** CERO CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523305  
**Descrip.:** MANGUERA BX DE 1/2"  
**Unidad:** m  
109

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.08  | 3.98% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 3.98% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 296007                  | MANGUERA BX DE 1/2 "        | MTS    | 1.00000  | 0.78   |  | 0.78  | 38.81% |
| 296009                  | Conector BX de 1/2"         | u      | 0.40000  | 0.71   |  | 0.28  | 13.93% |
| 296008                  | CAJETIN RECTANGULAR DE 1/2" | u      | 0.04000  | 0.44   |  | 0.02  | 1.00%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 1.08  | 53.73% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 21.39% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 20.90% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.85  | 42.29% |

Costo Directo Total: 2.01

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.30

**Precio Unitario Total ..... 2.31**

**Son:** DOS CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523304  
**Descrip.:** MANGUERA BX DE 3/4"  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.08  | 3.51% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 3.51% |

| Materiales              |                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 296010                  | Conector BX de 3/4"         | u      | 0.40000  | 1.13   |  | 0.45  | 19.74% |
| 296011                  | MANGUERA BX DE 3/4"         | m      | 1.00000  | 0.88   |  | 0.88  | 38.60% |
| 296012                  | CAJETIN RECTANGULAR DE 3/4" | u      | 0.04000  | 0.44   |  | 0.02  | 0.88%  |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 1.35  | 59.21% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 18.86% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 18.42% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.85  | 37.28% |

Costo Directo Total: 2.28

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.34

**Precio Unitario Total ..... 2.62**

**Son:** DOS CON 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500489  
**Descrip.:** MANGUERA BX DE 1"  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.08  | 2.99% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.08  | 2.99% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 296012                  | CAJETIN RECTANGULAR DE 3/4" | u      | 0.04000  | 0.44   |  | 0.02  | 0.75%  |
| 296077                  | Conector BX de 1"           | u      | 0.40000  | 1.69   |  | 0.68  | 25.37% |
| 296078                  | MANGUERA BX DE 1"           | m      | 1.00000  | 1.05   |  | 1.05  | 39.18% |
| Subtotal de Materiales: |                             |        |          |        |  | 1.75  | 65.30% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 16.04% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.42  | 15.67% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.85  | 31.72% |

Costo Directo Total: 2.68

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.40

**Precio Unitario Total ..... 3.08**

**Son:** TRES CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550045  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 12 AWG, flexible  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.01  | 1.82% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.02000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.01  | 1.82% |

| Materiales              |                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G7077                  | Conductor Cu THHN 12 AWG, flexible | m      | 1.00000  | 0.34   |  | 0.34  | 61.82% |
| Subtotal de Materiales: |                                    |        |          |        |  | 0.34  | 61.82% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.02000 | 0.17  | 30.91% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.00666 | 0.03  | 5.45%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.20  | 36.36% |

Costo Directo Total: 0.55

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.08

**Precio Unitario Total ..... 0.63**

**Son:** CERO CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523030  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 14 AWG, flexible  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

| Materiales              |                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G7057                  | Conductor Cu THHN 14 AWG, flexible | m      | 1.00000  | 0.23   |  | 0.23  | 67.65% |
| Subtotal de Materiales: |                                    |        |          |        |  | 0.23  | 67.65% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.01000 | 0.09  | 26.47% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.00500 | 0.02  | 5.88%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.11  | 32.35% |

Costo Directo Total: 0.34

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.05

**Precio Unitario Total ..... 0.39**

**Son:** CERO CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500575  
**Descrip.:** Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 3x12 AWG  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.03500 | 0.01  | 0.43% |
| 120001               | Multímetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01500 | 0.00  | 0.00% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.01000 | 0.01  | 0.43% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.03500 | 0.02  | 0.85% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.04  | 1.70% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                                  | Global | 0.10000  | 1.60   |  | 0.16  | 6.81%  |
| 2G7093                  | Conductor de cobre concéntrico 3x12 AWG | m      | 1.00000  | 1.78   |  | 1.78  | 75.74% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.94  | 82.55% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.03500 | 0.15  | 6.38%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.03500 | 0.15  | 6.38%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 2.98%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.37  | 15.74% |

Costo Directo Total: 2.35

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.35

**Precio Unitario Total ..... 2.70**

**Son:** DOS CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500576  
**Descrip.:** Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 2x14 AWG  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.03500 | 0.01  | 0.69% |
| 120001               | Multímetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01500 | 0.00  | 0.00% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.01000 | 0.01  | 0.69% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.03500 | 0.02  | 1.38% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.04  | 2.76% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                                  | Global | 0.10000  | 1.60   |  | 0.16  | 11.03% |
| 2G7094                  | Conductor de cobre concéntrico 2x14 AWG | m      | 1.00000  | 0.88   |  | 0.88  | 60.69% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.04  | 71.72% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.03500 | 0.15  | 10.34% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.03500 | 0.15  | 10.34% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 4.83%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.37  | 25.52% |

Costo Directo Total: 1.45

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.22

**Precio Unitario Total ..... 1.67**

**Son:** UNO CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500577  
**Descrip.:** Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 3x14 AWG  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.03500 | 0.01  | 0.59% |
| 120001               | Multímetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01500 | 0.00  | 0.00% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.01000 | 0.01  | 0.59% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.03500 | 0.02  | 1.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.04  | 2.35% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                                  | Global | 0.10000  | 1.60   |  | 0.16  | 9.41%  |
| 2G7095                  | Conductor de cobre concéntrico 3x14 AWG | m      | 1.00000  | 1.13   |  | 1.13  | 66.47% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 1.29  | 75.88% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.03500 | 0.15  | 8.82%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.03500 | 0.15  | 8.82%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 4.12%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 0.37  | 21.76% |

Costo Directo Total: 1.70

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.26

**Precio Unitario Total ..... 1.96**

**Son:** UNO CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523014  
**Descrip.:** Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 4.94%  |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.20000 | 0.10  | 6.17%  |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.18  | 11.11% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244017                  | Cajetín rectangular profundo, metálico | u      | 1.00000  | 0.26   |  | 0.26  | 16.05% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 0.26  | 16.05% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electriscita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 53.09% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.06670 | 0.32  | 19.75% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.18  | 72.84% |

Costo Directo Total: 1.62

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.24

**Precio Unitario Total ..... 1.86**

**Son:** UNO CON 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550145

**Descrip.:** Luminaria LED 40W Tipo Panel de 60 x 60 con soporte, 6500 °K 100-277V

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.80000 | 0.32  | 0.87% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.80000 | 0.16  | 0.43% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.48  | 1.30% |

| Materiales              |                                                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244008                  | Luminaria LED 40W Tipo Panel de 60 x 60 con soporte, 6500 °K 100-277V | u      | 1.00000  | 29.50  |  | 29.50 | 80.10% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                       |        |          |        |  | 29.50 | 80.10% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrísima o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.80000 | 6.85  | 18.60% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 6.85  | 18.60% |

Costo Directo Total: 36.83

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 5.52

**Precio Unitario Total ..... 42.35**

**Son:** CUARENTA Y DOS CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523396  
**Descrip.:** Luminaria led 18w, flat panel circular, 100-240v  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 2.17% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.50000 | 0.10  | 1.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.30  | 3.26% |

| Materiales              |                                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244557                  | Luminaria LED 18W, flat panel circular, 100-240V | u      | 1.00000  | 4.62   |  | 4.62  | 50.22% |
| Subtotal de Materiales: |                                                  |        |          |        |  | 4.62  | 50.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.50000 | 4.28  | 46.52% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 4.28  | 46.52% |

Costo Directo Total: 9.20

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.38

**Precio Unitario Total ..... 10.58**

**Son:** DIEZ CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500561

**Descrip.:** APLIQUE DE PARED BIDIRECCIONAL DE LED 2 LUCES 2x6 W

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 1.00000 | 0.20  | 0.38% |
| 103007               | Taladro                | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.95% |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.76% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 1.10  | 2.09% |

| Materiales              |                                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                         | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50 | 23.75% |
| 2EK468                  | APLIQUE DE PARED BIDIRECCIONAL DE LED 2 LUCES 2x6 W | u      | 1.00000  | 30.00  |  | 30.00 | 57.00% |
| Subtotal de Materiales: |                                                     |        |          |        |  | 42.50 | 80.75% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 8.13%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 9.03%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 9.03  | 17.16% |

Costo Directo Total: 52.63

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 7.89

**Precio Unitario Total ..... 60.52**

**Son:** SESENTA CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500606

**Descrip.:** Cinta led adhesiva para perfil, 110-120VAC, Luz blanca, similar 6500 K, 9-10 W/m, 2835 o similar

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.01  | 0.56% |
| 103008              | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.02000 | 0.00  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo: |                        |        |          |        |         | 0.01  | 0.56% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EG467                  | Cinta LED adhesiva, 110-120VAC, Luz blanca, similar 6500 K, 9-10 W/m, 2835 o similar | m      | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 88.89% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                      |        |          |        |  | 1.60  | 88.89% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 403010                    | Electrísima o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.02000 | 0.09  | 5.00%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.02000 | 0.10  | 5.56%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.19  | 10.56% |

Costo Directo Total: 1.80

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.27

**Precio Unitario Total ..... 2.07**

**Son:** DOS CON 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500597

**Descrip.:** Perfil de aluminio sobrepuesto para cinta LED, 35x35mmx3m o similar

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05000 | 0.02  | 0.48% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.05000 | 0.03  | 0.71% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.05  | 1.19% |

| Materiales              |                                                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EG464                  | Perfil de aluminio sobrepuesto para cinta LED, 35x35mmx3m o similar | m      | 1.00000  | 2.10   |  | 2.10  | 50.00% |
| 2EA083                  | Varios                                                              | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 38.10% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                     |        |          |        |  | 3.70  | 88.10% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.05000 | 0.21  | 5.00%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.05000 | 0.24  | 5.71%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.45  | 10.71% |

Costo Directo Total: 4.20

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.63

**Precio Unitario Total ..... 4.83**

**Son:** CUATRO CON 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500599  
**Descrip.:** Luminaria de piso LED 6W, 100-240V o similar  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.75000 | 0.30  | 0.59% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.29% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.45  | 0.88% |

| Materiales              |                                                                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 507007                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)    | m3     | 0.05000  | 163.79 |  | 8.19  | 15.99% |
| 2EG466                  | Luminaria de piso Led 6 W para empotrar, base tipo GU10, IP65 o superior | u      | 1.00000  | 35.00  |  | 35.00 | 68.35% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                          |        |          |        |  | 43.19 | 84.34% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.75000 | 3.17  | 6.19%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general    | 1.00   | 4.28   | 0.75000 | 3.21  | 6.27%  |
| 440027                    | D2<br>Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.25000 | 1.19  | 2.32%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 7.57  | 14.78% |

Costo Directo Total: 51.21

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 7.68

**Precio Unitario Total ..... 58.89**

**Son:** CINCUENTA Y OCHO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507007  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco   | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.76000 | 2.85  | 1.74% |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.76000 | 1.52  | 0.93% |
| 100008               | Vibrador de concreto | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.07600 | 0.15  | 0.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 4.52  | 2.76% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total  | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 7.50000   | 7.50   |  | 56.25  | 34.34% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.60000   | 22.00  |  | 13.20  | 8.06%  |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00  | 13.43% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80   | 1.10%  |
| 2IY001                  | Aditivo acelerante                     | Kg     | 15.00000  | 3.10   |  | 46.50  | 28.39% |
| 282004                  | aditivo plastificante                  | lt     | 2.03000   | 0.85   |  | 1.73   | 1.06%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 141.48 | 86.38% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.76000 | 16.07 | 9.81%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.38000 | 1.72  | 1.05%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 17.79 | 10.86% |

Costo Directo Total: 163.79

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 24.57

**Precio Unitario Total ..... 188.36**

**Son:** CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500607  
**Descrip.:** Luminaria Led 6W o similar, 120V, tipo ojo de buey redondo dirigible  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 1.30% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.08000 | 0.01  | 0.11% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.13  | 1.41% |

| Materiales              |                                                                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244673                  | Luminaria Led 6W o similar, 120V, tipo ojo de buey redondo dirigible | u      | 1.00000  | 4.97   |  | 4.97  | 53.73% |
| 2EA083                  | Varios                                                               | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 17.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                      |        |          |        |  | 6.57  | 71.03% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 13.84% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.30000 | 1.27  | 13.73% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 2.55  | 27.57% |

Costo Directo Total: 9.25

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.39

**Precio Unitario Total ..... 10.64**

**Son:** DIEZ CON 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523013  
**Descrip.:** Instalacion de cajetin metalico octogonal pequeño  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.20  | 9.05%  |
| 103007               | Taladro                | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 5.88%  |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.25000 | 0.05  | 2.26%  |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.38  | 17.19% |

| Materiales              |                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                             | Global | 0.25000  | 1.60   |  | 0.40  | 18.10% |
| 244021                  | Cajetín octogonal pequeño con tapa | u      | 1.00000  | 0.36   |  | 0.36  | 16.29% |
| Subtotal de Materiales: |                                    |        |          |        |  | 0.76  | 34.39% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 48.42% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 1.07  | 48.42% |

Costo Directo Total: 2.21

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.33

**Precio Unitario Total ..... 2.54**

**Son:** DOS CON 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523021  
**Descrip.:** Instalacion de cajetin metálico octogonal grande  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.25000 | 0.10  | 3.03% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.25000 | 0.05  | 1.52% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.25000 | 0.13  | 3.94% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 0.28  | 8.48% |

| Materiales              |                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo       | u      | 2.00000  | 0.03   |  | 0.06  | 1.82%  |
| 244074                  | Cajetin octogonal grande con tapa | u      | 1.00000  | 0.44   |  | 0.44  | 13.33% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 0.50  | 15.15% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.25000 | 2.14  | 64.85% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.08000 | 0.38  | 11.52% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 2.52  | 76.36% |

Costo Directo Total: 3.30

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.50

**Precio Unitario Total ..... 3.80**

**Son:** TRES CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500488  
**Descrip.:** Suministro e instalacion de caja de derivación 5"x5" con tapa  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.24  | 5.65% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.30000 | 0.15  | 3.53% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.39  | 9.18% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                          | Global | 0.50000  | 1.60   |  | 0.80  | 18.82% |
| 244646                  | Cajetín cuadrado con tapa 5"x5" | u      | 1.00000  | 1.30   |  | 1.30  | 30.59% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 2.10  | 49.41% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 30.12% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 11.29% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 1.76  | 41.41% |

Costo Directo Total: 4.25

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.64

**Precio Unitario Total ..... 4.89**

**Son:** CUATRO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500611  
**Descrip.:** Proyector Led lineal RGB, 220V, 90W o similar  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 119001               | ESCALERA TELESCOPICA | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 2.00000 | 4.00  | 0.95% |
| 120001               | Multimetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 2.00000 | 0.30  | 0.07% |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.19% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 2.00000 | 1.00  | 0.24% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 6.10  | 1.46% |

| Materiales              |                                                         |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA237                  | LOTE DE MATERIAL MENUDO                                 | u      | 1.00000  | 2.50   |  | 2.50   | 0.60%  |
| 2EK469                  | REFLECTOR LED LINEAL RBG max. 90W, 220V, 1mts o similar | U      | 1.00000  | 380.00 |  | 380.00 | 90.66% |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                             | glb    | 1.00000  | 12.50  |  | 12.50  | 2.98%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                         |        |          |        |  | 395.00 | 94.24% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 2.04% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 2.27% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 18.06 | 4.31% |

Costo Directo Total: 419.16

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 62.87

**Precio Unitario Total ..... 482.03**

**Son:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500610  
**Descrip.:** Switch interruptor de 2 polos  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.35000 | 0.14  | 0.52% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.35000 | 0.05  | 0.18% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.19  | 0.70% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244674                  | Switch interruptor 2 polos | u      | 1.00000  | 15.95  |  | 15.95 | 58.81% |
| 2EK041                  | Varios, cables, canaletas  | global | 1.00000  | 8.00   |  | 8.00  | 29.50% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 23.95 | 88.31% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.35000 | 1.50  | 5.53%  |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.35000 | 1.48  | 5.46%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 2.98  | 10.99% |

Costo Directo Total: 27.12

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.07

**Precio Unitario Total ..... 31.19**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500582  
**Descrip.:** Empalme con cobertura rellena de gel (principal 6-2; derivación 14-8 AWG)  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.81% |
| 103023               | Machinadora 8-2/0   | Hora   | 1.00000  | 0.30   | 0.50000 | 0.15  | 0.61% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.35  | 1.42% |

| Materiales              |                                                                |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G7073                  | Empalme GHFC 1 con covertedor relleno de gel, incluye conector | u      | 1.00000  | 19.85  |  | 19.85 | 80.30% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                |        |          |        |  | 19.85 | 80.30% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)      | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 9.63%  |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 8.66%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 4.52  | 18.28% |

Costo Directo Total: 24.72

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.71

**Precio Unitario Total ..... 28.43**

**Son:** VEINTE Y OCHO CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500629  
**Descrip.:** Secador de manos 110V-120V, 60Hz, hasta 1800W  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.60000 | 0.24  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.24  | 0.13% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244004                  | Taco fisher #6 con tornillo                   | u      | 4.00000  | 0.03   |  | 0.12   | 0.07%  |
| 210001                  | Secador de manos 110V-120V, 60Hz, hasta 1800W | u      | 1.00000  | 175.00 |  | 175.00 | 96.51% |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 175.12 | 96.58% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.60000 | 2.57  | 1.42% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.60000 | 2.54  | 1.40% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.18000 | 0.86  | 0.47% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 5.97  | 3.29% |

Costo Directo Total: 181.33

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 27.20

**Precio Unitario Total ..... 208.53**

**Son:** DOSCIENTOS OCHO CON 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500612  
**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN GENERAL PARA 16 MEDIDORES (Normalizado EI  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 4.00000 | 3.20  | 0.14% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 2.00000 | 1.00  | 0.04% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 4.00000 | 0.80  | 0.04% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 5.00  | 0.22% |

| Materiales              |                                                                                                                                                                                                                        |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 2G7007                  | Codificador de Cables                                                                                                                                                                                                  | u      | 1.00000  | 8.00     |  | 8.00     | 0.35%  |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                                                                                                                                                                            | glb    | 4.00000  | 12.50    |  | 50.00    | 2.19%  |
| 289293                  | Tablero de medición para alojar 16 medidores de energía (normalizado EERCS), incluye barras de cobre, terminales talón, Caril Riel Din 35x7.5 apto para alojar 16 interruptores termomagnéticos, 2F y 3F tipo riel Din | u      | 1.00000  | 2,150.00 |  | 2,150.00 | 94.18% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                                                                                                                        |        |          |          |  | 2,208.00 | 96.72% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 4.00000 | 17.12 | 0.75% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 2.00   | 4.23   | 4.00000 | 33.84 | 1.48% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 0.83% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 69.96 | 3.06% |

Costo Directo Total: 2,282.96

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 342.44

**Precio Unitario Total ..... 2,625.40**

**Son:** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500628  
**Descripción:** Instalación de Breaker 3 Polos caja moldeada regulable a 250A  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.14% |
| 103007               | Taladro             | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.65  | 0.23% |

| Materiales              |                                                |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 289294                  | Breaker caja moldeada 3 polos regulable a 250A | u      | 1.00000  | 273.06 |  | 273.06 | 97.39% |
| Subtotal de Materiales: |                                                |        |          |        |  | 273.06 | 97.39% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 1.53% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 0.85% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 6.66  | 2.38% |

Costo Directo Total: 280.37

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 42.06

**Precio Unitario Total ..... 322.43**

**Son:** TRESCIENTOS VEINTE Y DOS CON 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500581  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 40 Amp 2F, tipo riel Din  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.15000 | 0.02  | 0.12% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.15000 | 0.06  | 0.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.49% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244207                  | Breaker 2F 40A, riel DIN | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 91.30% |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 15.00 | 91.30% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.15000 | 0.64  | 3.90% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.15000 | 0.71  | 4.32% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.35  | 8.22% |

Costo Directo Total: 16.43

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.46

**Precio Unitario Total ..... 18.89**

**Son:** DIECIOCHO CON 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500613  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 40 Amp 3F, tipo riel Din  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.14% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.38% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.52% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244675                  | Breaker 3F 40A, riel DIN | u      | 1.00000  | 19.12  |  | 19.12 | 90.87% |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 19.12 | 90.87% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 4.09% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 4.52% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 8.60% |

Costo Directo Total: 21.04

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.16

**Precio Unitario Total ..... 24.20**

**Son:** VEINTE Y CUATRO CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500614  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 50 Amp 3F, tipo riel Din  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.09% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.25% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.34% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244676                  | Breaker 3F 50A, riel DIN | u      | 1.00000  | 29.97  |  | 29.97 | 93.98% |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 29.97 | 93.98% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 2.70% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 2.98% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 5.68% |

Costo Directo Total: 31.89

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.78

**Precio Unitario Total ..... 36.67**

**Son:** TREINTA Y SEIS CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500615  
**Descrip.:** Instalación de Breaker 125 Amp 3F, tipo riel Din  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.20000 | 0.03  | 0.01% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.03% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.11  | 0.04% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244677                  | Breaker 3F 125A, riel DIN | u      | 1.00000  | 243.00 |  | 243.00 | 99.22% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 243.00 | 99.22% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 0.35% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 0.39% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 1.81  | 0.74% |

Costo Directo Total: 244.92

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 36.74

**Precio Unitario Total ..... 281.66**

**Son:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523180  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu aislado THHN #2 AWG, 7 hilos  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.04500 | 0.02  | 0.29% |
| 120001               | Multimetro           | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.01000 | 0.00  | 0.00% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.04500 | 0.03  | 0.44% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.05  | 0.73% |

| Materiales              |                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA077                  | Cinta Autofundente        | u      | 0.00200  | 6.50   |  | 0.01  | 0.15%  |
| 2EA083                  | Varios                    | Global | 0.08000  | 1.60   |  | 0.13  | 1.90%  |
| 206088                  | Conductor #2 AWG, 7 hilos | m      | 1.00000  | 6.20   |  | 6.20  | 90.64% |
| Subtotal de Materiales: |                           |        |          |        |  | 6.34  | 92.69% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.04500 | 0.19  | 2.78% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                          | 1.00   | 4.23   | 0.04500 | 0.19  | 2.78% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.01500 | 0.07  | 1.02% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.45  | 6.58% |

Costo Directo Total: 6.84

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.03

**Precio Unitario Total ..... 7.87**

**Son:** SIETE CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523188  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 1/0 AWG, 19 hilos  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05000 | 0.02  | 0.20% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.02  | 0.20% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 206084                  | Conductor Cu THHN 1/0 AWG, 19 hilos | m      | 1.00000  | 9.24   |  | 9.24  | 94.58% |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 9.24  | 94.58% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.05000 | 0.43  | 4.40% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.01667 | 0.08  | 0.82% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.51  | 5.22% |

Costo Directo Total: 9.77

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.47

**Precio Unitario Total ..... 11.24**

**Son:** ONCE CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550129  
**Descrip.:** Pozo de revisión electrico 1.20x1.20x1.20 m  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.13% |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.16% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.90  | 0.29% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                          | m3     | 0.05000  | 22.00  |  | 1.10   | 0.36%  |
| 550037                  | Mampostería Ladrillo (ancho=15cm) Mortero 1:4 | m2     | 3.78000  | 22.66  |  | 85.65  | 27.70% |
| 511001                  | Enlucido con mortero 1:3                      | m2     | 5.76000  | 11.55  |  | 66.53  | 21.51% |
| 2G8011                  | Platina 2"x3/16"                              | m      | 11.00000 | 1.51   |  | 16.61  | 5.37%  |
| 2G8016                  | Platina 3" x 3/16"                            | m      | 11.00000 | 2.27   |  | 24.97  | 8.07%  |
| 2EA092                  | Suelda                                        | kg     | 1.00000  | 2.80   |  | 2.80   | 0.91%  |
| 513003                  | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2              | Kg     | 22.00000 | 1.65   |  | 36.30  | 11.74% |
| 527010                  | Replanteo de piedra e = 15 cm                 | m2     | 2.25000  | 7.40   |  | 16.65  | 5.38%  |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2              | m3     | 0.23000  | 123.30 |  | 28.36  | 9.17%  |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva                         | gl     | 0.02000  | 14.44  |  | 0.29   | 0.09%  |
| 504002                  | Excavación manual material sin clasificar     | m3     | 1.80000  | 11.44  |  | 20.59  | 6.66%  |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 299.85 | 96.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 1.37% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 1.38% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 8.51  | 2.75% |

Costo Directo Total: 309.26

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 46.39

**Precio Unitario Total ..... 355.65**

**Son:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550037  
**Descrip.:** Mampostería Ladrillo (ancho=15cm) Mortero 1:4  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                  |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 114001               | Módulo andamio metálico h= 1.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.09   | 1.25000 | 0.11  | 0.49% |
| 112001               | Herramientas varias              | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 2.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                                  |        |          |        |         | 0.61  | 2.69% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2F7007                  | Ladrillo panelón 28 x 14 x 9 cm | u      | 32.00000 | 0.30   |  | 9.60  | 42.37% |
| 508005                  | Mortero de cemento 1:4          | m3     | 0.01000  | 104.63 |  | 1.05  | 4.63%  |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 10.65 | 47.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                   |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.16000 | 0.76  | 3.35%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 23.61% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 23.35% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 11.40 | 50.31% |

Costo Directo Total: 22.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.40

**Precio Unitario Total ..... 26.06**

**Son:** VEINTE Y SEIS CON 06/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 508005  
**Descrip.:** Mortero de cemento 1:4  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 4.00000  | 0.40   | 0.91000 | 1.46  | 1.40% |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.91000 | 3.41  | 3.26% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 4.87  | 4.65% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.00000   | 7.50   |  | 60.00 | 57.34% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 1.15000   | 22.00  |  | 25.30 | 24.18% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 250.00000 | 0.01   |  | 2.50  | 2.39%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 87.80 | 83.91% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 3.00   | 4.23   | 0.91000 | 11.55 | 11.04% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09100 | 0.41  | 0.39%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 11.96 | 11.43% |

Costo Directo Total: 104.63

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 15.69

**Precio Unitario Total ..... 120.32**

**Son:** CIENTO VEINTE CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 527010  
**Descripción:** Replanto de piedra e = 15 cm  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.35000 | 0.14  | 1.89% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.14  | 1.89% |

| Materiales              |                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra  | m3     | 0.02000  | 22.00  |  | 0.44  | 5.95%  |
| 2EI007                  | Piedra puesta en obra | m3     | 0.16000  | 22.00  |  | 3.52  | 47.57% |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 3.96  | 53.51% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.35000 | 1.48  | 20.00% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.35000 | 1.50  | 20.27% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.07000 | 0.32  | 4.32%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.30  | 44.59% |

Costo Directo Total: 7.40

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.11

**Precio Unitario Total ..... 8.51**

**Son:** OCHO CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550028  
**Descrip.:** Pozo de revisión electrico 90x90x90 cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.17% |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.21% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.90  | 0.38% |

| Materiales              |                                               |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                   | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                          | m3     | 0.05000  | 22.00  |  | 1.10   | 0.46%  |
| 550037                  | Mampostería Ladrillo (ancho=15cm) Mortero 1:4 | m2     | 3.78000  | 22.66  |  | 85.65  | 36.01% |
| 511001                  | Enlucido con mortero 1:3                      | m2     | 3.24000  | 11.55  |  | 37.42  | 15.73% |
| 2G8011                  | Platina 2"x3/16"                              | m      | 8.00000  | 1.51   |  | 12.08  | 5.08%  |
| 2G8016                  | Platina 3" x 3/16"                            | m      | 8.00000  | 2.27   |  | 18.16  | 7.63%  |
| 2EA092                  | Suelda                                        | kg     | 1.00000  | 2.80   |  | 2.80   | 1.18%  |
| 513003                  | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2              | Kg     | 16.00000 | 1.65   |  | 26.40  | 11.10% |
| 527010                  | Replanto de piedra e = 15 cm                  | m2     | 1.44000  | 7.40   |  | 10.66  | 4.48%  |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2              | m3     | 0.10800  | 123.30 |  | 13.32  | 5.60%  |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva                         | gl     | 0.02000  | 14.44  |  | 0.29   | 0.12%  |
| 504002                  | Excavación manual material sin clasificar     | m3     | 1.80000  | 11.44  |  | 20.59  | 8.66%  |
| Subtotal de Materiales: |                                               |        |          |        |  | 228.47 | 96.04% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 1.78% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 1.80% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 8.51  | 3.58% |

Costo Directo Total: 237.88

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 35.68

**Precio Unitario Total ..... 273.56**

**Son:** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 550004  
**Descrip.:** Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.29% |
| 101014               | Soldadora portatil  | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.36% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.90  | 0.65% |

| Materiales              |                                                    |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                               | m3     | 0.02000  | 22.00  |  | 0.44   | 0.32%  |
| 511001                  | Enlucido con mortero 1:3                           | m2     | 1.80000  | 11.55  |  | 20.79  | 14.91% |
| 2G8016                  | Platina 3" x 3/16"                                 | m      | 6.00000  | 2.27   |  | 13.62  | 9.77%  |
| 2G8011                  | Platina 2"x3/16"                                   | m      | 5.60000  | 1.51   |  | 8.46   | 6.07%  |
| 527010                  | Replanteo de piedra e = 15 cm                      | m2     | 0.81000  | 7.40   |  | 5.99   | 4.29%  |
| 504002                  | Excavación manual material sin clasificar          | m3     | 0.87000  | 11.44  |  | 9.95   | 7.13%  |
| 2EA092                  | Suelda                                             | kg     | 0.50000  | 2.80   |  | 1.40   | 1.00%  |
| 513003                  | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2                   | Kg     | 8.00000  | 1.65   |  | 13.20  | 9.46%  |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2                   | m3     | 0.04200  | 123.30 |  | 5.18   | 3.71%  |
| 270024                  | Pintura anticorrosiva                              | gl     | 0.02000  | 14.44  |  | 0.29   | 0.21%  |
| 510024                  | Mampostería de ladrillo ancho=15cm con mortero 1:4 | m2     | 2.25000  | 22.55  |  | 50.74  | 36.38% |
| Subtotal de Materiales: |                                                    |        |          |        |  | 130.06 | 93.25% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 3.03% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 1.00000 | 4.28  | 3.07% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 8.51  | 6.10% |

Costo Directo Total: 139.47

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 20.92

**Precio Unitario Total ..... 160.39**

**Son:** CIENTO SESENTA CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 510024  
**Descripción:** Mampostería de ladrillo ancho=15cm con mortero 1:4  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.25000 | 0.50  | 2.22% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.50  | 2.22% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2F7007                  | Ladrillo panelón 28 x 14 x 9 cm | u      | 32.00000 | 0.30   |  | 9.60  | 42.57% |
| 508005                  | Mortero de cemento 1:4          | m3     | 0.01000  | 104.63 |  | 1.05  | 4.66%  |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 10.65 | 47.23% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 1.25000 | 5.29  | 23.46% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                          | 1.00   | 4.28   | 1.25000 | 5.35  | 23.73% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 0.16000 | 0.76  | 3.37%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 11.40 | 50.55% |

Costo Directo Total: 22.55

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.38

**Precio Unitario Total ..... 25.93**

**Son:** VEINTE Y CINCO CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515009  
**Descrip.:** Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02700 | 0.01  | 0.29% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.01  | 0.29% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2A3001                  | Tubería PVC ducto telefónico 110 mm | m      | 1.00000  | 2.89   |  | 2.89  | 85.00% |
| 2EA082                  | Pegamento para tuberías PVC         | gl     | 0.00500  | 50.84  |  | 0.25  | 7.35%  |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 3.14  | 92.35% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.02700 | 0.11  | 3.24% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.02700 | 0.12  | 3.53% |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00540 | 0.02  | 0.59% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.25  | 7.35% |

Costo Directo Total: 3.40

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.51

**Precio Unitario Total ..... 3.91**

**Son:** TRES CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 515049  
**Descripción:** Tubería PVC corrugada, d= 160 mm  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.03500 | 0.01  | 0.13% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 0.13% |

| Materiales              |                                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2A0030                  | Tubería sanitaria perforada para drenaje d= 160mm | m      | 1.05000  | 7.08   |  | 7.43  | 95.62% |
| Subtotal de Materiales: |                                                   |        |          |        |  | 7.43  | 95.62% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.03500 | 0.15  | 1.93% |
| 439006                    | Plomero (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.03500 | 0.15  | 1.93% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00700 | 0.03  | 0.39% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.33  | 4.25% |

Costo Directo Total: 7.77

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.17

**Precio Unitario Total ..... 8.94**

**Son:** OCHO CON 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 505009  
**Descrip.:** Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                         |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 102013               | Vibro apisonador (sapo) | Hora   | 1.00000  | 3.50   | 0.50000 | 1.75  | 6.18% |
| 112001               | Herramientas varias     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.71% |
| Subtotal de Equipo:  |                         |        |          |        |         | 1.95  | 6.89% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI004                  | Material de mejoramiento puesto en obra | m3     | 1.32000  | 16.39  |  | 21.63 | 76.43% |
| 2EA073                  | Agua                                    | lt     | 4.00000  | 0.01   |  | 0.04  | 0.14%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 21.67 | 76.57% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.50000 | 4.23  | 14.95% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.59%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 4.68   | 16.54% |

Costo Directo Total: 28.30

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.25

**Precio Unitario Total ..... 32.55**

**Son:** TREINTA Y DOS CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500563  
**Descrip.:** Base de hormigón para transformador pedestal 3F hasta 150 kVA  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.06% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.06% |

| Materiales              |                                                 |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 504002                  | Excavación manual material sin clasificar       | m3     | 8.10000  | 11.44  |  | 92.66  | 13.35% |
| 505013                  | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3     | 2.00000  | 28.80  |  | 57.60  | 8.30%  |
| 512036                  | Encofrado de madera recto (2 usos)              | m2     | 12.50000 | 11.63  |  | 145.38 | 20.95% |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2                | m3     | 2.81000  | 123.30 |  | 346.47 | 49.92% |
| 527010                  | Replanto de piedra e = 15 cm                    | m2     | 5.75000  | 7.40   |  | 42.55  | 6.13%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                 |        |          |        |  | 684.66 | 98.65% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                             | 1.00   | 4.23   | 1.00000 | 4.23  | 0.61% |
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. Oc C1 | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.68% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 8.98  | 1.29% |

Costo Directo Total: 694.04

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 104.11

**Precio Unitario Total ..... 798.15**

**Son:** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 505013  
**Descrip.:** Relleno compactado con material de mejoramiento  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.69% |
| 102012               | Plancha vibratoria  | Hora   | 1.00000  | 4.50   | 0.50000 | 2.25  | 7.81% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 2.45  | 8.51% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI004                  | Material de mejoramiento puesto en obra | m3     | 1.32000  | 16.39  |  | 21.63 | 75.10% |
| 2EA073                  | Agua                                    | lt     | 4.00000  | 0.01   |  | 0.04  | 0.14%  |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 21.67 | 75.24% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.50000 | 4.23  | 14.69% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.56%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 4.68  | 16.25% |

Costo Directo Total: 28.80

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.32

**Precio Unitario Total ..... 33.12**

**Son:** TREINTA Y TRES CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503074  
**Descrip.:** Rotura de vereda  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                       |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias                   | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.27200 | 0.11  | 1.09%  |
| 102030               | Minicargadora con martillo hidráulico | Hora   | 1.00000  | 28.00  | 0.27200 | 7.62  | 75.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                                       |        |          |        |         | 7.73  | 76.46% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                           |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                               | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                               | 1.00   | 4.23   | 0.27200 | 1.15  | 11.37% |
| 424028                    | Operador miniexcavadora/minicargadora con sus aditamentos | 1.00   | 4.52   | 0.27200 | 1.23  | 12.17% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                           |        |        |         | 2.38  | 23.54% |

Costo Directo Total: 10.11

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.52

**Precio Unitario Total ..... 11.63**

**Son:** ONCE CON 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 527023  
**Descrip.:** Losa de hormigón simple e = 7 cm, f'c = 210 kg/cm2  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 4.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.32  | 2.40% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.32  | 2.40% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 507002                  | Hormigón Simple f'c = 210 kg/cm2 | m3     | 0.07500  | 123.30 |  | 9.25  | 69.39% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 9.25  | 69.39% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 3.00   | 4.23   | 0.20000 | 2.54  | 19.05% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 6.45%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.08000 | 0.36  | 2.70%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 3.76  | 28.21% |

Costo Directo Total: 13.33

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.00

**Precio Unitario Total ..... 15.33**

**Son:** QUINCE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


**Análisis de Precios Unitarios**
**Código:** 505043

**Descripción:** Mejoramiento, conformación y compactación con equipo liviano

**Unidad:** m3

12/12/2025

**COSTOS DIRECTOS**

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 3.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.12  | 0.38%  |
| 102006               | Tanquero de agua    | Hora   | 1.00000  | 30.00  | 0.10000 | 3.00  | 9.43%  |
| 102002               | Minicargadora       | Hora   | 1.00000  | 28.00  | 0.10000 | 2.80  | 8.80%  |
| 102016               | Rodillo pequeño     | Hora   | 1.00000  | 20.00  | 0.10000 | 2.00  | 6.28%  |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 7.92  | 24.88% |

| Materiales              |                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA073                  | Agua                                    | lt     | 10.00000 | 0.01   |  | 0.10  | 0.31%  |
| 2EI004                  | Material de mejoramiento puesto en obra | m3     | 1.31000  | 16.39  |  | 21.47 | 67.45% |
| Subtotal de Materiales: |                                         |        |          |        |  | 21.57 | 67.77% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                           |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                               | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                               | 3.00   | 4.23   | 0.10000 | 1.27  | 3.99% |
| 424028                    | Operador miniexcavadora/minicargadora con sus aditamentos | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 1.41% |
| 427012                    | Chofer tanqueros (Estr. Oc. C1)                           | 1.00   | 6.22   | 0.10000 | 0.62  | 1.95% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                           |        |        |         | 2.34  | 7.35% |

Costo Directo Total: 31.83

**COSTOS INDIRECTOS**

15 % 4.77

**Precio Unitario Total ..... 36.60**
**Son:** TREINTA Y SEIS CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503075  
**Descrip.:** Remoción y Reposición Calzada de Adoquin  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 1.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 1.00% |

| Materiales              |                                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra             | m3     | 0.05000  | 22.00  |  | 1.10  | 5.51%  |
| 507003                  | Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 | m3     | 0.06460  | 124.95 |  | 8.07  | 40.41% |
| Subtotal de Materiales: |                                  |        |          |        |  | 9.17  | 45.92% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción    | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)    | 4.00   | 4.23   | 0.50000 | 8.46  | 42.36% |
| 439001                    | Albañil (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 10.72% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                |        |        |         | 10.60 | 53.08% |

Costo Directo Total: 19.97

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.00

**Precio Unitario Total ..... 22.97**

**Son:** VEINTE Y DOS CON 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507003  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2  
**Unidad:** m3

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.78000 | 2.93  | 2.34% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.78000 | 1.56  | 1.25% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 4.49  | 3.59% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total  | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.40000   | 7.50   |  | 63.00  | 50.42% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.70000   | 22.00  |  | 15.40  | 12.32% |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00  | 17.61% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80   | 1.44%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 102.20 | 81.79% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.78000 | 16.50 | 13.21% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.39000 | 1.76  | 1.41%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 18.26 | 14.61% |

Costo Directo Total: 124.95

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.74

**Precio Unitario Total ..... 143.69**

**Son:** CIENTO CUARENTA Y TRES CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 505010

**Descrip.:** Base cemento, mezclada con concretera, compactación con plancha vibratoria

**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.50000 | 1.88  | 2.46% |
| 102012               | Plancha vibratoria  | Hora   | 1.00000  | 4.50   | 0.50000 | 2.25  | 2.94% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.26% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 4.33  | 5.66% |

| Materiales              |                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 2.76000  | 7.50   |  | 20.70 | 27.08% |
| 2EI001                  | Base Clase II puesto en obra           | m3     | 1.38000  | 21.39  |  | 29.52 | 38.62% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 80.00000 | 0.01   |  | 0.80  | 1.05%  |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |          |        |  | 51.02 | 66.75% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 8.00   | 4.23   | 0.50000 | 16.92 | 22.14% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 2.80%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.45000 | 2.03  | 2.66%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 21.09 | 27.59% |

Costo Directo Total: 76.44

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 11.47

**Precio Unitario Total ..... 87.91**

**Son:** OCHENTA Y SIETE CON 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 512038  
**Descrip.:** Encofrado de madera, h=15 cm (2 usos)  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 1.37% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.37% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EQ008                  | Tabla ordinaria de monte 0.28 x 2.5 | u      | 0.22000  | 1.79   |  | 0.39  | 13.40% |
| 2EQ003                  | Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm.  | u      | 0.19000  | 1.76   |  | 0.33  | 11.34% |
| 253002                  | Pingos de eucalipto                 | m      | 0.25000  | 1.46   |  | 0.37  | 12.71% |
| 2EA084                  | Clavos                              | kg     | 0.20000  | 2.45   |  | 0.49  | 16.84% |
| 2G2001                  | Aceite quemado                      | gal.   | 0.10000  | 0.08   |  | 0.01  | 0.34%  |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 1.59  | 54.64% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 439002                    | Carpintero (EOD2) | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 14.78% |
| 438001                    | Peón (EOE2)       | 2.00   | 4.23   | 0.10000 | 0.85  | 29.21% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                   |        |        |         | 1.28  | 43.99% |

Costo Directo Total: 2.91

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.44

**Precio Unitario Total ..... 3.35**

**Son:** TRES CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 528009

**Descrip.:** Losa de Pavimento Hormigón f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)

**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                 |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 100008               | Vibrador de concreto            | Hora   | 1.00000  | 2.00   | 0.50000 | 1.00  | 0.49% |
| 101006               | Platina para juntas de hormigón | Hora   | 1.00000  | 0.02   | 0.50000 | 0.01  | 0.00% |
| 112001               | Herramientas varias             | Hora   | 7.00000  | 0.40   | 0.50000 | 1.40  | 0.68% |
| Subtotal de Equipo:  |                                 |        |          |        |         | 2.41  | 1.18% |

| Materiales              |                                                                       |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 507008                  | Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas) | m3     | 1.05000  | 177.03 |  | 185.88 | 90.78% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                       |        |          |        |  | 185.88 | 90.78% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 4.00   | 4.23   | 0.50000 | 8.46  | 4.13% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 3.00   | 4.28   | 0.50000 | 6.42  | 3.14% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.35000 | 1.58  | 0.77% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 16.46 | 8.04% |

Costo Directo Total: 204.75

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 30.71

**Precio Unitario Total ..... 235.46**

**Son:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 507008  
**Descrip.:** Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)  
**Unidad:** m3

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 126001               | Concretera un saco  | Hora   | 1.00000  | 3.75   | 0.78000 | 2.93  | 1.66% |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 5.00000  | 0.40   | 0.78000 | 1.56  | 0.88% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 4.49  | 2.54% |

| Materiales              |                                        |        |           |        |  |        |        |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                            | Unidad | Cantidad  | Precio |  | Total  | %      |
| 223002                  | Cemento Portland Tipo I puesto en obra | saco   | 8.40000   | 7.50   |  | 63.00  | 35.59% |
| 2EI005                  | Arena puesta en obra                   | m3     | 0.70000   | 22.00  |  | 15.40  | 8.70%  |
| 2EI006                  | Grava puesta en obra                   | m3     | 1.00000   | 22.00  |  | 22.00  | 12.43% |
| 2EA073                  | Agua                                   | lt     | 180.00000 | 0.01   |  | 1.80   | 1.02%  |
| 2IY001                  | Aditivo acelerante                     | Kg     | 16.80000  | 3.10   |  | 52.08  | 29.42% |
| Subtotal de Materiales: |                                        |        |           |        |  | 154.28 | 87.15% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 5.00   | 4.23   | 0.78000 | 16.50 | 9.32% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.39000 | 1.76  | 0.99% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 18.26 | 10.31% |

Costo Directo Total: 177.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 26.55

**Precio Unitario Total ..... 203.58**

**Son:** DOSCIENTOS TRES CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 540157  
**Descrip.:** Revestimiento de Ceramicos de primera  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.80000 | 0.32  | 1.50% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.32  | 1.50% |

| Materiales              |                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2FM009                  | Ceramico revestimiento (de primera) | m2     | 1.00000  | 11.16  |  | 11.16 | 52.35% |
| 508003                  | Mortero de cemento 1:3              | m3     | 0.02000  | 123.52 |  | 2.47  | 11.59% |
| 225009                  | Emporado para pisos y paredes       | Kg     | 0.10000  | 1.08   |  | 0.11  | 0.52%  |
| 2EA073                  | Agua                                | lt     | 0.50000  | 0.01   |  | 0.01  | 0.05%  |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 13.75 | 64.49% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.80000 | 3.38  | 15.85% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.10000 | 0.45  | 2.11%  |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.80000 | 3.42  | 16.04% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 7.25  | 34.01% |

Costo Directo Total: 21.32

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.20

**Precio Unitario Total ..... 24.52**

**Son:** VEINTE Y CUATRO CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503140  
**Descrip.:** Picado de paredes para instalaciones de agua/eléctricas  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |              |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|--------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 101029               | Equipo menor | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.50000 | 0.10  | 4.29% |
| 102015               | Amoladora    | Hora   | 1.00000  | 0.22   | 0.50000 | 0.11  | 4.72% |
| Subtotal de Equipo:  |              |        |          |        |         | 0.21  | 9.01% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2) | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 90.99% |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         | 2.12  | 90.99% |

Costo Directo Total: 2.33

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.35

**Precio Unitario Total ..... 2.68**

**Son:** DOS CON 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 503035  
**Descrip.:** Picado y limpieza sobre losa existente  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.16667 | 0.07  | 4.29% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.07  | 4.29% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.16667 | 0.71  | 43.56% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.16667 | 0.71  | 43.56% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.03200 | 0.14  | 8.59%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 1.56   | 95.71% |

Costo Directo Total: 1.63

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.24

**Precio Unitario Total ..... 1.87**

**Son:** UNO CON 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500514

**Descrip.:** Suministro e instalación de cable Fibra Óptica G.652D-ADSS, 6H

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 1.56%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.20000 | 1.30  | 25.34% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m            | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.20000 | 0.04  | 0.78%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 1.42  | 27.68% |

| Materiales              |                                                      |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                          | glb    | 0.10000  | 12.50  |  | 1.25  | 24.37% |
| 207359                  | cable Fibra Óptica G.652D-ADSS, 6H, similar a Cablix | m      | 1.00000  | 0.75   |  | 0.75  | 14.62% |
| Subtotal de Materiales: |                                                      |        |          |        |  | 2.00  | 38.99% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 16.57% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 16.76% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 1.71  | 33.33% |

Costo Directo Total: 5.13

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.77

**Precio Unitario Total ..... 5.90**

**Son:** CINCO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500515  
**Descrip.:** Suministro e instalación de cable Fibra Óptica DROP, 2H, G.657A2  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 1.79%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.20000 | 1.30  | 29.02% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m            | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.20000 | 0.04  | 0.89%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 1.42  | 31.70% |

| Materiales              |                                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                            | glb    | 0.10000  | 12.50  |  | 1.25  | 27.90% |
| 207360                  | cable Fibra Óptica DROP, 2H, G.657A2, similar a Cablix | m      | 1.00000  | 0.10   |  | 0.10  | 2.23%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                        |        |          |        |  | 1.35  | 30.13% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 18.97% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 19.20% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 1.71  | 38.17% |

Costo Directo Total: 4.48

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.67

**Precio Unitario Total ..... 5.15**

**Son:** CINCO CON 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500516  
**Descrip.:** Suministro e instalación de soporte para cable de tres vías  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.74% |
| 117011               | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.92% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.45  | 1.66% |

| Materiales              |                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA083                  | Varios                          | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40  | 23.68% |
| 244103                  | Taco fisher y tirafondo #10     | u      | 4.00000  | 0.66   |  | 2.64  | 9.77%  |
| 244660                  | Soporte para cable de tres vías | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 55.49% |
| Subtotal de Materiales: |                                 |        |          |        |  | 24.04 | 88.94% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 7.92% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.08333 | 0.40  | 1.48% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 2.54  | 9.40% |

Costo Directo Total: 27.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.05

**Precio Unitario Total ..... 31.08**

**Son:** TREINTA Y UNO CON 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500493

**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO SIMILAR A NEXXT DE PISO CON PUERTA DE MALLA 45U

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.10% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.04% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 3.00000 | 0.60  | 0.05% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 2.30  | 0.19% |

| Materiales              |                                                               |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                   | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                        | Global | 8.00000  | 1.60     |  | 12.80    | 1.06%  |
| 289280                  | RACK CERRADO SIMILAR A NEXXT DE PISO CON PUERTA DE MALLA 45UR | u      | 1.00000  | 1,150.00 |  | 1,150.00 | 95.43% |
| Subtotal de Materiales: |                                                               |        |          |          |  | 1,162.80 | 96.50% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 3.00000 | 25.68 | 2.13% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 3.00000 | 14.25 | 1.18% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 39.93 | 3.31% |

Costo Directo Total: 1,205.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 180.75

**Precio Unitario Total ..... 1,385.78**

**Son:** UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500618

**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK DE PARED SIMILAR A GABINETE ABATIBLE Y SEM

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.17% |
| 117011               | Taladro de percusión   | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.05% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 2.00000 | 0.40  | 0.09% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 1.45  | 0.31% |

| Materiales              |                                                                                                     |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                                                              | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 1.37%  |
| 289279                  | GABINETE TIPO RACK DE PARED SIMILAR A GABINETE ABATIBLE Y SEMI-ENSAMBLADO 18U 55CM FONDO AW222NXT05 | u      | 1.00000  | 440.00 |  | 440.00 | 94.44% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                     |        |          |        |  | 446.40 | 95.81% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 1.84% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 2.04% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 18.06 | 3.88% |

Costo Directo Total: 465.91

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 69.89

**Precio Unitario Total ..... 535.80**

**Son:** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500617

**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK SIMILAR A GLC- RACKP-30U-800 DE PISO CON PUERTA DE VIDRIO 30UR

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.16% |
| 117011              | Taladro de percusión | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.05% |
| Subtotal de Equipo: |                      |        |          |        |         | 1.05  | 0.21% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 289278                  | GABINETE TIPO RACK SIMILAR A GLC- RACKP-30U-800 DE PISO CON PUERTA DE VIDRIO 30UR | u      | 1.00000  | 470.00 |  | 470.00 | 94.24% |
| 2EA083                  | Varios                                                                            | Global | 6.00000  | 1.60   |  | 9.60   | 1.92%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                   |        |          |        |  | 479.60 | 96.17% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electriscita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 1.72% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 1.90% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 18.06 | 3.62% |

Costo Directo Total: 498.71

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 74.81

**Precio Unitario Total ..... 573.52**

**Son:** QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500504

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ROUTER SIMILAR A MIKROTIK CCR2116-12G-4S+ CLOUD CC

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 8.00000 | 3.20  | 0.21% |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra               | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 4.00000 | 60.00 | 3.91% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 8.00000 | 2.56  | 0.17% |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 65.76 | 4.29% |

| Materiales              |                                                                                                 |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 233348                  | ROUTER SIMILAR A MIKROTIK CCR2116-12G-4S+ CLOUD CORE 12 PUERTOS GIGABIT                         | u      | 1.00000  | 1,345.00 |  | 1,345.00 | 87.64% |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc. | u      | 1.00000  | 50.00    |  | 50.00    | 3.26%  |
| 2EA083                  | Varios                                                                                          | Global | 1.00000  | 1.60     |  | 1.60     | 0.10%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                 |        |          |          |  | 1,396.60 | 91.01% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 8.00000 | 34.24 | 2.23% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 8.00000 | 38.00 | 2.48% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 72.24 | 4.71% |

Costo Directo Total: 1,534.60

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 230.19

**Precio Unitario Total ..... 1,764.79**

**Son:** UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500503

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA IP PBX SIMILAR A GRANDSTREAM U

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                            |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                                | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 103019               | Microtelefono                              | Hora   | 2.00000  | 0.10   | 4.00000 | 0.80  | 0.05% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes    | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 8.00000 | 2.56  | 0.16% |
| 103015               | Herramienta menor para cableado telefónico | Hora   | 1.00000  | 0.30   | 8.00000 | 2.40  | 0.15% |
| Subtotal de Equipo:  |                                            |        |          |        |         | 5.76  | 0.36% |

| Materiales              |                                                                                                                         |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 208334                  | CENTRAL TELEFONICA IP PBX SIMILAR A GRANDSTREAM UCM6308 8 LINEAS ANALOGAS HASTA 3000 USUARIOS IP 8FXS 8FXO POE USB RACK | u      | 1.00000  | 1,475.00 |  | 1,475.00 | 91.68% |
| 2G4556                  | Varios, accesorios, adaptadores, conectores de ETHERNET Cat.6, etc.                                                     | u      | 1.00000  | 20.00    |  | 20.00    | 1.24%  |
| 2EA083                  | Varios                                                                                                                  | Global | 1.00000  | 1.60     |  | 1.60     | 0.10%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                         |        |          |          |  | 1,496.60 | 93.02% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |        |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total  | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 8.00000 | 38.00  | 2.36% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 8.00000 | 68.48  | 4.26% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 106.48 | 6.62% |

Costo Directo Total: 1,608.84

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 241.33

**Precio Unitario Total ..... 1,850.17**

**Son:** UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500494

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HP JL813A INSTAN

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.13% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 2.00000 | 0.64  | 0.10% |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 1.44  | 0.23% |

| Materiales              |                                                                                                   |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 233346                  | LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HP JL813A INSTANT ON 1830-24G- PoE+ 195W 2 PUERTOS SFP CAPA L2 | u      | 1.00000  | 550.00 |  | 550.00 | 87.87% |
| 2EA083                  | Varios                                                                                            | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 1.02%  |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc.   | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00  | 7.99%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                   |        |          |        |  | 606.40 | 96.88% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 1.37% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 1.52% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 18.06 | 2.89% |

Costo Directo Total: 625.90

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 93.89

**Precio Unitario Total ..... 719.79**

**Son:** SETECIENTOS DIECINUEVE CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500495

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HPE ARUBA 2930F

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.04% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 2.00000 | 0.64  | 0.03% |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 1.44  | 0.08% |

| Materiales              |                                                                                                               |        |          |          |  |          |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                   | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                                                                        | Global | 4.00000  | 1.60     |  | 6.40     | 0.34%  |
| 233347                  | LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HPE ARUBA 2930F 24 PUERTOS GIGABIT+ 4 PUERTOS SFP+ 1G/10G ADMINISTRABLE L3 | u      | 1.00000  | 1,805.00 |  | 1,805.00 | 95.96% |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc.               | u      | 1.00000  | 50.00    |  | 50.00    | 2.66%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                               |        |          |          |  | 1,861.40 | 98.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 0.46% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 0.51% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 18.06 | 0.96% |

Costo Directo Total: 1,880.90

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 282.14

**Precio Unitario Total ..... 2,163.04**

**Son:** DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500496

**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS SMART ONLINE SIMILAR A TRIPP-LITE 6000VA PARA RACK 120V/240

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 3.00000 | 1.20  | 0.03% |
| 120001              | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.00% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 1.35  | 0.04% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio   |  | Total    | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--|----------|--------|
| 2EA083                  | Varios                                                                            | Global | 8.00000  | 1.60     |  | 12.80    | 0.37%  |
| 244647                  | UPS SMART ONLINE SIMILAR A TRIPP-LITE 6000VA PARA RACK 120V/240V DOBLE CONVERSION | u      | 1.00000  | 3,420.00 |  | 3,420.00 | 99.08% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                   |        |          |          |  | 3,432.80 | 99.45% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 3.00000 | 12.84 | 0.37% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.14% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 17.59 | 0.51% |

Costo Directo Total: 3,451.74

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 517.76

**Precio Unitario Total ..... 3,969.50**

**Son:** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500497  
**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV2KRA DE 2000VA 2KVA 1600W 4 TOMAS CON LCD 120V RACKABLE  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.10% |
| 120001               | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.02% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.95  | 0.11% |

| Materiales              |                                                                                                  |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                                                           | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 0.76%  |
| 244648                  | UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV2KRA DE 2000VA 2KVA 1600W 4 TOMAS CON LCD 120V RACKABLE | u      | 1.00000  | 820.00 |  | 820.00 | 97.54% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                  |        |          |        |  | 826.40 | 98.30% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 1.02% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.57% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 13.31 | 1.58% |

Costo Directo Total: 840.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 126.10

**Precio Unitario Total ..... 966.76**

**Son:** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500498

**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC EASY SRV1KRA DE 1000VA 1KVA 800W 4 TO

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.16% |
| 120001              | Multímetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.03% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.95  | 0.19% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 2EA083                  | Varios                                                                                  | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 1.28%  |
| 244649                  | UPS ONLINE SIMILAR A APC EASY SRV1KRA DE 1000VA 1KVA 800W 4 TOMAS CON LCD 120V RACKABLE | u      | 1.00000  | 480.00 |  | 480.00 | 95.87% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                         |        |          |        |  | 486.40 | 97.15% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 1.71% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.95% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 13.31 | 2.66% |

Costo Directo Total: 500.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 75.10

**Precio Unitario Total ..... 575.76**

**Son:** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500499

**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV3KRARK DE 3000VA 3KV/

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.09% |
| 120001              | Multimetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.00000 | 0.15  | 0.02% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.95  | 0.10% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 2EA083                  | Varios                                                                                              | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 0.69%  |
| 244650                  | UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV3KRARK DE 3000VA 3KVA 2400W 6 TOMAS CON LCD 120V RACKEABLE | u      | 1.00000  | 910.00 |  | 910.00 | 97.78% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                     |        |          |        |  | 916.40 | 98.47% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 0.92% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 0.51% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 13.31 | 1.43% |

Costo Directo Total: 930.66

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 139.60

**Precio Unitario Total ..... 1,070.26**

**Son:** UNO MIL SETENTA CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500500

**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA RACK

**Unidad:** U

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.30000 | 0.12  | 0.26% |
| 120001               | Multimetro          | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 0.30000 | 0.05  | 0.11% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.17  | 0.37% |

| Materiales              |                                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244645                  | MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA RACK | u      | 1.00000  | 45.00  |  | 45.00 | 96.88% |
| Subtotal de Materiales: |                                          |        |          |        |  | 45.00 | 96.88% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.30000 | 1.28  | 2.76% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 1.28  | 2.76% |

Costo Directo Total: 46.45

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 6.97

**Precio Unitario Total ..... 53.42**

**Son:** CINCUENTA Y TRES CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500501  
**Descrip.:** Instalación de Organizador horizontal de cables 2UR  
**Unidad:** U

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.36% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.36% |

| Materiales              |                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244651                  | Organizador horizontal de cables 2 UR | u      | 1.00000  | 21.00  |  | 21.00 | 95.32% |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 21.00 | 95.32% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 4.31% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.95  | 4.31% |

Costo Directo Total: 22.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.30

**Precio Unitario Total ..... 25.33**

**Son:** VEINTE Y CINCO CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 524123  
**Descrip.:** Instalación de Organizador horizontal de cables 1UR  
**Unidad:** U

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.45% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.08  | 0.45% |

| Materiales              |                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244568                  | Organizador horizontal de cables 1 UR | u      | 1.00000  | 16.85  |  | 16.85 | 94.24% |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 16.85 | 94.24% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 5.31% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.95  | 5.31% |

Costo Directo Total: 17.88

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.68

**Precio Unitario Total ..... 20.56**

**Son:** VEINTE CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 524078  
**Descrip.:** Instalación de Patch panel 24 p. RJ45 cat 6  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.28% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.40  | 0.28% |

| Materiales              |                                      |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                          | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc          | glb    | 1.28000  | 12.50  |  | 16.00  | 11.23% |
| 289062                  | Patch panel 24 puertos, RJ 45, cat.6 | u      | 1.00000  | 121.30 |  | 121.30 | 85.15% |
| Subtotal de Materiales: |                                      |        |          |        |  | 137.30 | 96.38% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |  |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. |  | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 |  | 4.75  | 3.33% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         |  | 4.75  | 3.33% |

Costo Directo Total: 142.45

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.37

**Precio Unitario Total ..... 163.82**

**Son:** CIENTO SESENTA Y TRES CON 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500502  
**Descrip.:** Suministro, Instalación y Conexión de Patch panel 48 p. RJ45 cat 6  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 4.00000 | 1.60  | 0.71% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 4.00000 | 1.28  | 0.57% |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 2.88  | 1.29% |

| Materiales              |                                                                     |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 289281                  | PATCH PANEL DE CONEXION PARA MONTAJE EN RACK CAT6 48 PUERTOS SOLIDO | u      | 1.00000  | 145.00 |  | 145.00 | 64.73% |
| 2G4556                  | Varios, accesorios, adaptadores, conectores de ETHERNET Cat.6, etc. | u      | 2.00000  | 20.00  |  | 40.00  | 17.86% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                     |        |          |        |  | 185.00 | 82.59% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)      | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 8.48%  |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 4.00000 | 17.12 | 7.64%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 36.12 | 16.13% |

Costo Directo Total: 224.00

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 33.60

**Precio Unitario Total ..... 257.60**

**Son:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500505

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 6 PUERTOS CON ADA

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.00000 | 0.80  | 0.55%  |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra               | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 2.00000 | 30.00 | 20.53% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 2.00000 | 0.64  | 0.44%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 31.44 | 21.52% |

| Materiales              |                                                                                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 289282                  | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 6 PUERTOS CON ADAPTADOR Y PIGTAILS SC/UPC, SOPORTA HASTA 12 PUERTOS | u      | 1.00000  | 45.00  |  | 45.00 | 30.80% |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc.     | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00 | 34.22% |
| 2EA083                  | Varios                                                                                              | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 1.10%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                     |        |          |        |  | 96.60 | 66.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 2.00000 | 9.50  | 6.50%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 2.00000 | 8.56  | 5.86%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 18.06 | 12.36% |

Costo Directo Total: 146.10

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 21.92

**Precio Unitario Total ..... 168.02**

**Son:** CIENTO SESENTA Y OCHO CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500506

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS CON AD

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 4.00000 | 1.60  | 0.73%  |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra               | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 4.00000 | 60.00 | 27.20% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 4.00000 | 1.28  | 0.58%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 62.88 | 28.50% |

| Materiales              |                                                                                                 |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 289283                  | PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS CON ADAPTADOR Y PIGTAILS SC/UPC                      | u      | 1.00000  | 70.00  |  | 70.00  | 31.73% |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc. | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00  | 22.67% |
| 2EA083                  | Varios                                                                                          | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 0.73%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                 |        |          |        |  | 121.60 | 55.12% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 8.61%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 4.00000 | 17.12 | 7.76%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 36.12 | 16.37% |

Costo Directo Total: 220.60

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 33.09

**Precio Unitario Total ..... 253.69**

**Son:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500507

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS COMPLETA SC/A

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                         |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias                     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 4.00000 | 1.60  | 0.70%  |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra               | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 4.00000 | 60.00 | 26.20% |
| 117008               | Herramienta manual electrica para redes | Hora   | 1.00000  | 0.32   | 4.00000 | 1.28  | 0.56%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                         |        |          |        |         | 62.88 | 27.45% |

| Materiales              |                                                                                                 |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 289284                  | PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS COMPLETA SC/APC SX                                         | u      | 1.00000  | 78.43  |  | 78.43  | 34.24% |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc. | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00  | 21.83% |
| 2EA083                  | Varios                                                                                          | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 0.70%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                 |        |          |        |  | 130.03 | 56.77% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                         |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                             | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)      | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 8.30%  |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 4.00000 | 17.12 | 7.48%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                         |        |        |         | 36.12 | 15.77% |

Costo Directo Total: 229.03

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 34.35

**Precio Unitario Total ..... 263.38**

**Son:** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 524096  
**Descripción:** PRUEBA DE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.50000 | 0.60  | 2.51%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 1.50000 | 9.75  | 40.79% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 10.35 | 43.31% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electriscita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 1.50000 | 6.42  | 26.86% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 1.50000 | 7.13  | 29.83% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         | 13.55 | 56.69% |

Costo Directo Total: 23.90

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.59

**Precio Unitario Total ..... 27.49**

**Son:** VEINTE Y SIETE CON 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500508  
**Descrip.:** Etiquetado de cableado estructurado  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                         |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias     | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 6.35%  |
| 112046               | Etiquetadora Rotuladora | Hora   | 1.00000  | 0.35   | 0.10000 | 0.04  | 6.35%  |
| Subtotal de Equipo:  |                         |        |          |        |         | 0.08  | 12.70% |

| Materiales              |                                                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G4557                  | CINTA ORIGINAL PARA ETIQUETAS SIMILAR A BRADY NYLON NEGRO - BLANCO | u      | 0.00300  | 40.00  |  | 0.12  | 19.05% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |        |  | 0.12  | 19.05% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.10000 | 0.43  | 68.25% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.43  | 68.25% |

Costo Directo Total: 0.63

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.09

**Precio Unitario Total ..... 0.72**

**Son:** CERO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500525

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP IP68 DE 24 HIL

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 4.00000 | 1.60  | 0.67%  |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra         | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 4.00000 | 60.00 | 25.05% |
| 103007               | Taladro                           | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 0.50000 | 0.25  | 0.10%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 2.00000 | 13.00 | 5.43%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 74.85 | 31.25% |

| Materiales              |                                                                                                                 |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc.                 | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00  | 20.88% |
| 2EA083                  | Varios                                                                                                          | Global | 4.00000  | 1.60   |  | 6.40   | 2.67%  |
| 289289                  | CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP IP68 DE 24 HILOS, 2IN/24OUT, 4 BANDEJAS DE FUSIÓN, TUBILLOS + ACCESORIOS | u      | 1.00000  | 55.00  |  | 55.00  | 22.97% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                                 |        |          |        |  | 111.40 | 46.52% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 4.00000 | 19.00 | 7.93%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 2.00   | 4.28   | 4.00000 | 34.24 | 14.30% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 53.24 | 22.23% |

Costo Directo Total: 239.49

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 35.92

**Precio Unitario Total ..... 275.41**

**Son:** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500523

**Descrip.:** SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP DE 12 PUERTO

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.34%  |
| 122001               | Equipo de fusión de fibra         | Hora   | 1.00000  | 15.00  | 0.50000 | 7.50  | 12.89% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m            | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.50000 | 0.10  | 0.17%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.50000 | 3.25  | 5.59%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 11.05 | 19.00% |

| Materiales              |                                                                                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2G4555                  | Varios, accesorios, adaptadores, accesorios de fibra óptica, conectores de ETHERNET Cat.6, etc. | u      | 0.10000  | 50.00  |  | 5.00  | 8.60%  |
| 2EA083                  | Varios                                                                                          | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 2.75%  |
| 289288                  | CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP DE 12 PUERTOS, INCLUYE 12 TUBILLOS OUTDOOR               | u      | 1.00000  | 36.00  |  | 36.00 | 61.89% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                 |        |          |        |  | 42.60 | 73.23% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)       | 1.00   | 4.75   | 0.50000 | 2.38  | 4.09% |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 3.68% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 4.52  | 7.77% |

Costo Directo Total: 58.17

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 8.73

**Precio Unitario Total ..... 66.90**

**Son:** SESENTA Y SEIS CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500513

**Descrip.:** Suministro e instalación de cable Fibra Óptica MM, OM3, 50/125um, 6h

**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.20000 | 0.08  | 0.90%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.20000 | 1.30  | 14.67% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m            | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 0.20000 | 0.04  | 0.45%  |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 1.42  | 16.03% |

| Materiales              |                                                             |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                 | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207358                  | cable Fibra Óptica MM, OM3, 50/125um, 6h, similar a PANDUIT | m      | 1.00000  | 4.48   |  | 4.48  | 50.56% |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                 | glb    | 0.10000  | 12.50  |  | 1.25  | 14.11% |
| Subtotal de Materiales: |                                                             |        |          |        |  | 5.73  | 64.67% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                          |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                              | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                              | 1.00   | 4.23   | 0.20000 | 0.85  | 9.59%  |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general D2 | 1.00   | 4.28   | 0.20000 | 0.86  | 9.71%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                          |        |        |         | 1.71  | 19.30% |

Costo Directo Total: 8.86

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.33

**Precio Unitario Total ..... 10.19**

**Son:** DIEZ CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500517  
**Descrip.:** SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A SC-UPC DUPLEX LSZH 50/125ur  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.48% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 7.86% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 8.34% |

| Materiales              |                                                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207361                  | PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A SC-UPC DUPLEX LSZH 50/125um 3m | u      | 1.00000  | 7.10   |  | 7.10  | 85.85% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |        |  | 7.10  | 85.85% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 5.80% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 5.80% |

Costo Directo Total: 8.27

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.24

**Precio Unitario Total ..... 9.51**

**Son:** NUEVE CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500624

**Descrip.:** SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A LC-UPC DUPLEX LSZH 50/125un

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.64%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 10.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 11.00% |

| Materiales              |                                                                    |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207367                  | PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A LC-UPC DUPLEX LSZH 50/125um 3m | u      | 1.00000  | 5.10   |  | 5.10  | 81.34% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                    |        |          |        |  | 5.10  | 81.34% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 7.66% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 7.66% |

Costo Directo Total: 6.27

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.94

**Precio Unitario Total ..... 7.21**

**Son:** SIETE CON 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500520

**Descrip.:** SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-SC MONOMODO DUPLEX 2 METROS

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.28% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 4.59% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 4.87% |

| Materiales              |                                                           |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                               | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207364                  | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-SC MONOMODO DUPLEX 2 METROS | u      | 1.00000  | 13.00  |  | 13.00 | 91.74% |
| Subtotal de Materiales: |                                                           |        |          |        |  | 13.00 | 91.74% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 3.39% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 3.39% |

Costo Directo Total: 14.17

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.13

**Precio Unitario Total ..... 16.30**

**Son:** DIECISEIS CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500521  
**Descrip.:** SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA SC-APC A SC-APC DUPLEX LSZH  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.25% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 4.02% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 4.27% |

| Materiales              |                                                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207365                  | PATCH CORD DE FIBRA SC-APC A SC-APC DUPLEX LSZH | u      | 1.00000  | 15.00  |  | 15.00 | 92.76% |
| Subtotal de Materiales: |                                                 |        |          |        |  | 15.00 | 92.76% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 2.97% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 2.97% |

Costo Directo Total: 16.17

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 2.43

**Precio Unitario Total ..... 18.60**

**Son:** DIECIOCHO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500482  
**Descrip.:** Suministro e instalación de toma doble RJ45 Cat. 6 empotrado  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 1.32%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 1.00000 | 6.50  | 21.49% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 6.90  | 22.81% |

| Materiales              |                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 289057                  | Face plate doble  | u      | 1.00000  | 2.56   |  | 2.56  | 8.46%  |
| 244644                  | Jack cat. 6, RJ45 | u      | 2.00000  | 6.42   |  | 12.84 | 42.45% |
| 2EA083                  | Varios            | Global | 2.00000  | 1.60   |  | 3.20  | 10.58% |
| Subtotal de Materiales: |                   |        |          |        |  | 18.60 | 61.49% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 15.70% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.75  | 15.70% |

Costo Directo Total: 30.25

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.54

**Precio Unitario Total ..... 34.79**

**Son:** TREINTA Y CUATRO CON 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500557  
**Descrip.:** Suministro e instalación de toma simple RJ45 Cat. 6 empotrado  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 1.89%  |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 1.00000 | 6.50  | 30.70% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 6.90  | 32.59% |

| Materiales              |                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244561                  | Face plate simple | u      | 1.00000  | 1.50   |  | 1.50  | 7.09%  |
| 244644                  | Jack cat. 6, RJ45 | u      | 1.00000  | 6.42   |  | 6.42  | 30.33% |
| 2EA083                  | Varios            | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 7.56%  |
| Subtotal de Materiales: |                   |        |          |        |  | 9.52  | 44.97% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 22.44% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.75  | 22.44% |

Costo Directo Total: 21.17

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 3.18

**Precio Unitario Total ..... 24.35**

**Son:** VEINTE Y CUATRO CON 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500620  
**Descrip.:** Suministro e instalación de toma doble RJ45 Cat. 6 en piso  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.51% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 1.00000 | 6.50  | 8.37% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 6.90  | 8.88% |

| Materiales              |                                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244644                  | Jack cat. 6, RJ45                                       | u      | 2.00000  | 6.42   |  | 12.84 | 16.53% |
| 2GE053                  | Toma de piso con capacidad de 2 jack de datos RJ45 CAT6 | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00 | 64.36% |
| 2EA083                  | Varios                                                  | Global | 2.00000  | 1.60   |  | 3.20  | 4.12%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                         |        |          |        |  | 66.04 | 85.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 6.11% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.75  | 6.11% |

Costo Directo Total: 77.69

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 11.65

**Precio Unitario Total ..... 89.34**

**Son:** OCHENTA Y NUEVE CON 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500621  
**Descripción:** Suministro e instalación de toma simple RJ45 Cat. 6 en piso  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.57% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 1.00000 | 6.50  | 9.33% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 6.90  | 9.90% |

| Materiales              |                                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 244644                  | Jack cat. 6, RJ45                                       | u      | 1.00000  | 6.42   |  | 6.42  | 9.21%  |
| 2GE053                  | Toma de piso con capacidad de 2 jack de datos RJ45 CAT6 | u      | 1.00000  | 50.00  |  | 50.00 | 71.77% |
| 2EA083                  | Varios                                                  | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60  | 2.30%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                         |        |          |        |  | 58.02 | 83.28% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 6.82% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.75  | 6.82% |

Costo Directo Total: 69.67

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 10.45

**Precio Unitario Total ..... 80.12**

**Son:** OCHENTA CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 524006  
**Descrip.:** Tendido de cable UTP 4 pares Cat. 6  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                      |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción          | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias  | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.08000 | 0.03  | 2.00% |
| 103002               | Escalera telescópica | Hora   | 1.00000  | 0.70   | 0.08000 | 0.06  | 4.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                      |        |          |        |         | 0.09  | 6.00% |

| Materiales              |                  |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción      | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2FW001                  | Cable UTP Cat. 6 | m      | 1.00000  | 0.62   |  | 0.62  | 41.33% |
| Subtotal de Materiales: |                  |        |          |        |  | 0.62  | 41.33% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                           | 1.00   | 4.23   | 0.08000 | 0.34  | 22.67% |        |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 0.08000 | 0.34  | 22.67% |        |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.02400 | 0.11  | 7.33%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         |       | 0.79   | 52.67% |

Costo Directo Total: 1.50

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.23

**Precio Unitario Total ..... 1.73**

**Son:** UNO CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500626

**Descrip.:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WIRELESS AC DUAL BAND MIMO 3×3, GIGABIT PoE, PUE

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                        |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción            | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias    | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 1.00000 | 0.40  | 0.14% |
| 103008               | Escalera en V, h=2.5 m | Hora   | 1.00000  | 0.20   | 1.00000 | 0.20  | 0.07% |
| 103007               | Taladro                | Hora   | 1.00000  | 0.50   | 1.00000 | 0.50  | 0.17% |
| Subtotal de Equipo:  |                        |        |          |        |         | 1.10  | 0.38% |

| Materiales              |                                                                                                     |        |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                                                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA083                  | Varios                                                                                              | Global | 1.00000  | 1.60   |  | 1.60   | 0.56%  |
| 233350                  | ACCESS POINT WIRELESS AC DUAL BAND MIMO 3×3, GIGABIT PoE, PUERTO LAN RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps | u      | 1.00000  | 280.00 |  | 280.00 | 97.41% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                                                     |        |          |        |  | 281.60 | 97.96% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 1.00000 | 4.75  | 1.65% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 4.75  | 1.65% |

Costo Directo Total: 287.45

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 43.12

**Precio Unitario Total ..... 330.57**

**Son:** TRESCIENTOS TREINTA CON 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500519

**Descrip.:** SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3.00M, TIPO LSZH

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.34% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 5.57% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 5.91% |

| Materiales              |                                                                        |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                            | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207363                  | CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3.00M, TIPO LSZH | u      | 1.00000  | 10.50  |  | 10.50 | 89.97% |
| Subtotal de Materiales: |                                                                        |        |          |        |  | 10.50 | 89.97% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 4.11% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 4.11% |

Costo Directo Total: 11.67

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.75

**Precio Unitario Total ..... 13.42**

**Son:** TRECE CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500522

**Descrip.:** SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3 PIES, TIPC

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                   |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias               | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.04  | 0.43% |
| 103009               | Probador de cableado estructurado | Hora   | 1.00000  | 6.50   | 0.10000 | 0.65  | 6.99% |
| Subtotal de Equipo:  |                                   |        |          |        |         | 0.69  | 7.42% |

| Materiales              |                                                                         |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                             | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 207366                  | CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3 PIES, TIPO LSZH | u      | 1.00000  | 7.50   |  | 7.50  | 80.65% |
| 244001                  | Varios, cables, cinta , etc                                             | glb    | 0.05000  | 12.50  |  | 0.63  | 6.77%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                         |        |          |        |  | 8.13  | 87.42% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.10000 | 0.48  | 5.16% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 0.48  | 5.16% |

Costo Directo Total: 9.30

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.40

**Precio Unitario Total ..... 10.70**

**Son:** DIEZ CON 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 523182  
**Descrip.:** Tendido de conductor Cu THHN 2/0 AWG, 19 hilos  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.05000 | 0.02  | 0.17% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.02  | 0.17% |

| Materiales              |                                     |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                         | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 206089                  | Conductor Cu THHN 2/0 AWG, 19 hilos | m      | 1.00000  | 11.41  |  | 11.41 | 95.56% |
| Subtotal de Materiales: |                                     |        |          |        |  | 11.41 | 95.56% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                      |        |        |         |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| Código                    | Descripción                                          | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
| 403010                    | Electrisita o Instalador de revestimiento en general | 2.00   | 4.28   | 0.05000 | 0.43  | 3.60% |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)   | 1.00   | 4.75   | 0.01667 | 0.08  | 0.67% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                      |        |        |         | 0.51  | 4.27% |

Costo Directo Total: 11.94

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.79

**Precio Unitario Total ..... 13.73**

**Son:** TRECE CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500511  
**Descrip.:** Barra TGB de cobre, 1/4x2x12, para puesta a tierra  
**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                 |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción                     | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 120001               | Multímetro                      | Hora   | 1.00000  | 0.15   | 1.40000 | 0.21  | 0.27% |
| 103021               | Meguer 600 voltios de capacidad | Hora   | 1.00000  | 0.60   | 0.45000 | 0.27  | 0.34% |
| 112001               | Herramientas varias             | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 1.40000 | 1.12  | 1.43% |
| Subtotal de Equipo:  |                                 |        |          |        |         | 1.60  | 2.04% |

| Materiales              |                                                              |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                                                  | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 289285                  | Barra TGB de cobre taladrada, 1/4x2x12, para puesta a tierra | u      | 1.00000  | 40.00  |  | 40.00 | 51.00% |
| 289286                  | Aisladores de Barras C/perno tipo barril                     | u      | 2.00000  | 3.76   |  | 7.52  | 9.59%  |
| 289287                  | Soporte Omega o Trapecio para aislador                       | u      | 2.00000  | 3.53   |  | 7.06  | 9.00%  |
| 2EA083                  | Varios                                                       | Global | 2.00000  | 1.60   |  | 3.20  | 4.08%  |
| 206553                  | Terminal de compresión hasta 2/0                             | u      | 3.00000  | 3.64   |  | 10.92 | 13.92% |
| Subtotal de Materiales: |                                                              |        |          |        |  | 68.70 | 87.59% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                       |        |        |         |       |       |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                           | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">   |        |
| 403010                    | Electricista o Instalador de revestimiento en general | 1.00   | 4.28   | 1.40000 | 5.99  | 7.64% |        |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1)    | 1.00   | 4.75   | 0.45000 | 2.14  | 2.73% |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                       |        |        |         |       | 8.13  | 10.37% |

Costo Directo Total: 78.43

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 11.76

**Precio Unitario Total ..... 90.19**

**Son:** NOVENTA CON 19/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532003  
**Descrip.:** Señalización con cinta  
**Unidad:** m

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.01  | 5.00% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 5.00% |

| Materiales              |                |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|----------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción    | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA091                  | Cinta plastica | m      | 1.00000  | 0.10   |  | 0.10  | 50.00% |
| Subtotal de Materiales: |                |        |          |        |  | 0.10  | 50.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.02000 | 0.08  | 40.00% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00200 | 0.01  | 5.00%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.09  | 45.00% |

Costo Directo Total: 0.20

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.03

**Precio Unitario Total ..... 0.23**

**Son:** CERO CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 561001  
**Descrip.:** ANDAMIOS METALICOS MULTIDIRECCIONALES DE 85CM ANCHO (M2 / MES)  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                                                               |        |          |        |         |       |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|
| Código               | Descripción                                                   | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %      |
| 102066               | ANDAMIOS METALICOS MULTIDIRECCIONALES DE 85CM ANCHO (M2 /MES) | MES    | 1.00000  | 5.00   | 1.00000 | 5.00  | 69.06% |
| Subtotal de Equipo:  |                                                               |        |          |        |         | 5.00  | 69.06% |

| Materiales              |             |        |          |        |  |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|--------|--|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %     |
|                         |             |        |          |        |  |       |       |
| Subtotal de Materiales: |             |        |          |        |  | 0.00  | 0.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.25000 | 1.07  | 14.78% |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.25000 | 1.06  | 14.64% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.02500 | 0.11  | 1.52%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 2.24   | 30.94% |

Costo Directo Total: 7.24

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.09

**Precio Unitario Total ..... 8.33**

**Son:** OCHO CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532004  
**Descrip.:** Parante con base de hormigón, 20 usos  
**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 3.58% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.20  | 3.58% |

| Materiales              |                                       |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 202002                  | Varilla de 10 mm x 12 m               | u      | 0.00125  | 8.22   |  | 0.01  | 0.18%  |
| 253002                  | Pingos de eucalipto                   | m      | 0.07500  | 1.46   |  | 0.11  | 1.97%  |
| 253003                  | Tabla de encofrado 24 x 3 cm x 300 cm | u      | 0.01850  | 1.90   |  | 0.04  | 0.72%  |
| 270022                  | Pintura esmalte                       | gl     | 0.01000  | 22.85  |  | 0.23  | 4.12%  |
| 507001                  | Hormigón Simple f'c = 180 kg/cm2      | m3     | 0.00600  | 110.77 |  | 0.66  | 11.83% |
| 2EA084                  | Clavos                                | kg     | 0.00750  | 2.45   |  | 0.02  | 0.36%  |
| Subtotal de Materiales: |                                       |        |          |        |  | 1.07  | 19.18% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 37.99% |        |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                  | 1.00   | 4.28   | 0.50000 | 2.14  | 38.35% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 0.10   | 4.52   | 0.10000 | 0.05  | 0.90%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 4.31   | 77.24% |

Costo Directo Total: 5.58

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.84

**Precio Unitario Total ..... 6.42**

**Son:** SEIS CON 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532006  
**Descrip.:** Cobertura de plástico (5 usos)  
**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.02000 | 0.01  | 3.70% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.01  | 3.70% |

| Materiales              |                 |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción     | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA085                  | Plastico grueso | m2     | 0.20000  | 0.40   |  | 0.08  | 29.63% |
| Subtotal de Materiales: |                 |        |          |        |  | 0.08  | 29.63% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %">    |        |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 2.00   | 4.23   | 0.02000 | 0.17  | 62.96% |        |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.00200 | 0.01  | 3.70%  |        |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         |       | 0.18   | 66.67% |

Costo Directo Total: 0.27

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.04

**Precio Unitario Total ..... 0.31**

**Son:** CERO CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532024  
**Descrip.:** Malla plástica de seguridad K0001, suministro e instalación, 5 usos  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.16700 | 0.07  | 7.22% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.07  | 7.22% |

| Materiales              |                                   |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 2EA121                  | Malla plástica de seguridad K0001 | m      | 0.20000  | 0.55   |  | 0.11  | 11.34% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 0.11  | 11.34% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                 |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.16700 | 0.71  | 73.20% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.01670 | 0.08  | 8.25%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 0.79  | 81.44% |

Costo Directo Total: 0.97

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.15

**Precio Unitario Total ..... 1.12**

**Son:** UNO CON 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532173

**Descrip.:** Caballete de bastidor metálico con bisagra, tool, cadena, incluye lona dos caras impresión a full color, suministro

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 2.50000 | 1.00  | 0.61% |
| 110002               | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 1.00000 | 0.75  | 0.46% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 1.75  | 1.07% |

| Materiales              |                                                                       |         |          |        |  |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--|--------|--------|
| Código                  | Descripción                                                           | Unidad  | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
| 2EA133                  | Lona de 3 x 6 m                                                       | u       | 0.25000  | 288.00 |  | 72.00  | 44.11% |
| 513013                  | Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual | Kg      | 9.20000  | 2.78   |  | 25.58  | 15.67% |
| 2EA092                  | Suelda                                                                | kg      | 0.20000  | 2.80   |  | 0.56   | 0.34%  |
| 534012                  | Pintura anticorrosiva, incluye fondo blanco                           | m2      | 0.50000  | 6.97   |  | 3.49   | 2.14%  |
| 202012                  | Cadena de Acero galvanizado                                           | kg      | 0.50000  | 1.48   |  | 0.74   | 0.45%  |
| 2FT001                  | Tool 1/25" (1.22x2.44 m)                                              | plancha | 2.00000  | 17.10  |  | 34.20  | 20.95% |
| 2EA179                  | Remaches                                                              | u       | 32.00000 | 0.02   |  | 0.64   | 0.39%  |
| Subtotal de Materiales: |                                                                       |         |          |        |  | 137.21 | 84.06% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                    |        |        |         |       |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                        | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                        | 1.00   | 4.23   | 2.50000 | 10.58 | 6.48%  |
| 440027                    | Maestro eléctrico/liniero/subestacion (Estr Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 2.50000 | 11.88 | 7.28%  |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                    | 1.00   | 4.52   | 0.40000 | 1.81  | 1.11%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                    |        |        |         | 24.27 | 14.87% |

Costo Directo Total: 163.23

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 24.48

**Precio Unitario Total ..... 187.71**

**Son:** CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 71/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 534012

**Descrip.:** Pintura anticorrosiva, incluye fondo blanco

**Unidad:** m2

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.45000 | 0.18  | 2.58% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.18  | 2.58% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción           | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 270024                  | Pintura anticorrosiva | gl     | 0.07500  | 14.44  |  | 1.08  | 15.49% |
| 270033                  | Fondo blanco          | gl     | 0.07500  | 18.77  |  | 1.41  | 20.23% |
| 2EA086                  | Lija                  | pliego | 0.10000  | 0.62   |  | 0.06  | 0.86%  |
| Subtotal de Materiales: |                       |        |          |        |  | 2.55  | 36.59% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.45000 | 1.90  | 27.26% |
| 439005                    | Pintor (EOD2)                   | 1.00   | 4.28   | 0.45000 | 1.93  | 27.69% |
| 442001                    | Técnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.09000 | 0.41  | 5.88%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 4.24  | 60.83% |

Costo Directo Total: 6.97

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 1.05

**Precio Unitario Total ..... 8.02**

**Son:** OCHO CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 513013

**Descrip.:** Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual

**Unidad:** Kg

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |                     |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
| 112001               | Herramientas varias | Hora   | 2.00000  | 0.40   | 0.10000 | 0.08  | 2.88% |
| 110002               | Equipo de suelda    | Hora   | 1.00000  | 0.75   | 0.10000 | 0.08  | 2.88% |
| Subtotal de Equipo:  |                     |        |          |        |         | 0.16  | 5.76% |

| Materiales              |                          |        |          |        |  |       |        |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| Código                  | Descripción              | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
| 200398                  | Perfil laminado de acero | Kg     | 1.05000  | 1.20   |  | 1.26  | 45.32% |
| 2EA092                  | Suelda                   | kg     | 0.10000  | 2.80   |  | 0.28  | 10.07% |
| Subtotal de Materiales: |                          |        |          |        |  | 1.54  | 55.40% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |                                                               |        |        |         |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Código                    | Descripción                                                   | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                                   | 2.00   | 4.23   | 0.01000 | 0.08  | 2.88%  |
| 404012                    | Maestro soldador especializado (En Construcción. Estr. Oc C1) | 1.00   | 4.75   | 0.20000 | 0.95  | 34.17% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2)                               | 1.00   | 4.52   | 0.01000 | 0.05  | 1.80%  |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                               |        |        |         | 1.08  | 38.85% |

Costo Directo Total: 2.78

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.42

**Precio Unitario Total ..... 3.20**

**Son:** TRES CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532177

**Descrip.:** Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.75 x 0.75 x 1.80 m

**Unidad:** u

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.24% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.24% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 2EA590                  | Letrero preventivo/señal vertical 0.75x0.75x1.80 m | u      | 1.00000  | 82.00  |  | 82.00 | 96.98% |
| Subtotal de Materiales: |                                                    |        |          |        |  | 82.00 | 96.98% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 2.51% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 0.27% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.35  | 2.78% |

Costo Directo Total: 84.55

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 12.68

**Precio Unitario Total ..... 97.23**

**Son:** NOVENTA Y SIETE CON 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA





## Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532175

**Descrip.:** Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.9 x 1.50 x 1.80 m

**Unidad:** u

12/12/2025

### COSTOS DIRECTOS

#### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.50000 | 0.20  | 0.16% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.20  | 0.16% |

#### Materiales

| Código                  | Descripción                                        | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total  | %      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|--|--------|--------|
| 2EA588                  | Letrero preventivo/señal vertical 0.90x1.50x1.80 m | u      | 1.00000  | 120.00 |  | 120.00 | 97.92% |
| Subtotal de Materiales: |                                                    |        |          |        |  | 120.00 | 97.92% |

#### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

#### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                     | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 438001                    | Peón (EOE2)                     | 1.00   | 4.23   | 0.50000 | 2.12  | 1.73% |
| 442001                    | Tecnico en obras civiles (EOC2) | 1.00   | 4.52   | 0.05000 | 0.23  | 0.19% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                 |        |        |         | 2.35  | 1.92% |

Costo Directo Total: 122.55

### COSTOS INDIRECTOS

15 % 18.38

**Precio Unitario Total ..... 140.93**

**Son:** CIENTO CUARENTA CON 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 532057  
**Descrip.:** Tanque metálico 55 galones para desecho de materiales  
**Unidad:** m

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

| Equipo y herramienta |             |        |          |        |         |       |       |
|----------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Código               | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|                      |             |        |          |        |         |       |       |
| Subtotal de Equipo:  |             |        |          |        |         | 0.00  | 0.00% |

| Materiales              |                            |        |          |        |  |       |         |
|-------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|--|-------|---------|
| Código                  | Descripción                | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %       |
| 2EA295                  | Tanque metálico 55 galones | u      | 1.00000  | 30.00  |  | 30.00 | 100.00% |
| Subtotal de Materiales: |                            |        |          |        |  | 30.00 | 100.00% |

| Transporte              |             |        |          |          |           |       |       |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

| Mano de Obra              |             |        |        |         |  |       |       |
|---------------------------|-------------|--------|--------|---------|--|-------|-------|
| Código                    | Descripción | Número | S.R.H. | Rendim. |  | Total | %     |
|                           |             |        |        |         |  |       |       |
| Subtotal de Mano de Obra: |             |        |        |         |  | 0.00  | 0.00% |

Costo Directo Total: 30.00

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 4.50

**Precio Unitario Total ..... 34.50**

**Son:** TREINTA Y CUATRO CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



### Análisis de Precios Unitarios

**Código:** 500466  
**Descrip.:** Protección con tela de yute  
**Unidad:** m2

12/12/2025

#### COSTOS DIRECTOS

##### Equipo y herramienta

| Código              | Descripción         | Unidad | Cantidad | Precio | Rendim. | Total | %     |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|---------|-------|-------|
| 112001              | Herramientas varias | Hora   | 1.00000  | 0.40   | 0.08800 | 0.04  | 1.53% |
| Subtotal de Equipo: |                     |        |          |        |         | 0.04  | 1.53% |

##### Materiales

| Código                  | Descripción                       | Unidad | Cantidad | Precio |  | Total | %      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--|-------|--------|
| 200474                  | Tiras de eucalipto 4 x 5 x 300 cm | u      | 0.25000  | 2.14   |  | 0.54  | 20.61% |
| 2EA084                  | Clavos                            | kg     | 0.01670  | 2.45   |  | 0.04  | 1.53%  |
| 2EA486                  | Tela de cedazo (yute sintético)   | m2     | 1.00000  | 0.83   |  | 0.83  | 31.68% |
| Subtotal de Materiales: |                                   |        |          |        |  | 1.41  | 53.82% |

##### Transporte

| Código                  | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa/U | Distancia | Total | %     |
|-------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------|
|                         |             |        |          |          |           |       |       |
| Subtotal de Transporte: |             |        |          |          |           | 0.00  | 0.00% |

##### Mano de Obra

| Código                    | Descripción                                       | Número | S.R.H. | Rendim. | Total | %      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 404015                    | Maestro mayor en ejecución de Obras civiles Estr. | 1.00   | 4.75   | 0.08800 | 0.42  | 16.03% |
| 438001                    | Peón (EOE2)                                       | 1.00   | 4.23   | 0.08800 | 0.37  | 14.12% |
| 439001                    | Albañil (EOD2)                                    | 1.00   | 4.28   | 0.08800 | 0.38  | 14.50% |
| Subtotal de Mano de Obra: |                                                   |        |        |         | 1.17  | 44.66% |

Costo Directo Total: 2.62

#### COSTOS INDIRECTOS

15 % 0.39

**Precio Unitario Total ..... 3.01**

**Son:** TRES CON 01/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA