



TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

REMODELACION EDIFICIO CORREOS						
Nro.	CÓDIGO	Rubro/Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		OBRAS PRELIMINARES				15,227.29000
1	501003	Replanteo y nivelación para edificaciones	m2	567.42000	1.52000	862.48000
2	506014	Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	300.80000	5.51000	1,657.41000
3	506015	Cargado de material con minicargadora, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	300.80000	3.42000	1,028.74000
4	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	6,016.00000	0.30000	1,804.80000
5	503015	Demolición manual de mampostería de ladrillo	m2	175.26620	22.33000	3,913.69000
6	503067	Demolición de piso de cemento	m2	235.00000	11.17000	2,624.95000
7	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	65.80000	27.81000	1,829.90000
8	560001	Acarreo manual de materiales	m3	129.25000	3.83000	495.03000
9	503028	Retiro de enlucido	m2	449.01700	2.25000	1,010.29000
		REFUERZO DE EDIFICIO				136,404.59000
10	500408	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.	Kg	15,866.00000	2.97000	47,122.02000
11	500421	Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual	Kg	24,559.00000	2.99000	73,431.41000
12	504026	Apuntalamiento de muros y paredes	u	125.00000	14.72000	1,840.00000
13	500011	Aditivo epóxico para adherencia de hormigón fresco a endurecido	m2	68.50000	19.56000	1,339.86000
14	540052	Hormigón simple f'c=240 kg/cm2, bombeado	m3	35.00000	162.66000	5,693.10000
15	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	68.00000	13.37000	909.16000
16	534004	Pintura anticorrosiva para acero estructural	m2	40.99240	4.13000	169.30000
17	500403	Pernos D= 1/2", L150mm, Acero 325	u	294.00000	2.59000	761.46000
18	500529	Pernos de Anclaje d= 3/8", Long= 10 cm, suministro y colocación	u	1,328.00000	2.52000	3,346.56000
19	540275	Pernos estructurales de alta resistencia A325 d= 5/8" L= 1-1/2"	u	756.00000	2.37000	1,791.72000
		OBRA PARA REFUERZO EN ZONA 1 Y 2				54,646.80000
20	500533	Demolición de losa de Hormigón e= 10cm	m2	93.00000	11.58000	1,076.94000
21	500534	Retiro de estructura metálica	m2	50.00000	21.72000	1,086.00000
22	500526	Retiro de estructura de madera	m2	43.00000	1.74000	74.82000
23	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	32.00000	13.16000	421.12000
24	506014	Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	141.00000	5.51000	776.91000
25	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	2,820.00000	0.30000	846.00000
26	540269	Replanteo de hormigón simple f'c=180 kg/cm2	m3	4.00000	130.32000	521.28000
27	500433	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 incluye corte y doblado	Kg	2,060.00000	2.99000	6,159.40000
28	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	65.00000	13.37000	869.05000
29	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	65.00000	146.11000	9,497.15000
30	540012	Placa colaborante de acero galvanizado e=0.65mm para losa incluye conectores, suministro y colocación	m2	118.00000	24.09000	2,842.62000
31	513016	Malla electrosoldada R-158	m2	118.00000	4.59000	541.62000
32	500421	Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual	Kg	465.00000	2.99000	1,390.35000
33	500408	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.	Kg	9,550.00000	2.97000	28,363.50000
34	500403	Pernos D= 1/2", L150mm, Acero 325	u	36.00000	2.59000	93.24000
35	500532	Varillas de anclaje D=14mm, Long= 30cm	u	70.00000	1.24000	86.80000
		CONEXIONES EXTERIORES PARA ESTRUCTURA FACHADA				79,383.96000
36	500408	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.	Kg	3,100.00000	2.97000	9,207.00000
37	500421	Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual	kg	646.00000	2.99000	1,931.54000

38	500403	Pernos D= 1/2", L150mm, Acero 325	u	632.00000	2.59000	1,636.88000
39	500541	Suministro, montaje e instalación de Acero Fachada Edificio Correos según diseño	m2	397.49000	167.37000	66,527.90000
40	500529	Pernos de Anclaje d= 3/8", Long= 10 cm, suministro y colocación	u	32.00000	2.52000	80.64000
		OBRA PARA ASCENSOR				59,130.78000
41	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	17.00000	13.16000	223.72000
42	506014	Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	22.00000	5.51000	121.22000
43	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	650.00000	0.30000	195.00000
44	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	36.00000	13.37000	481.32000
45	500433	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 incluye corte y doblado	Kg	633.00000	2.99000	1,892.67000
46	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	7.00000	146.11000	1,022.77000
47	500421	Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual	Kg	29.00000	2.99000	86.71000
48	500408	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.	Kg	2,322.00000	2.97000	6,896.34000
49	513016	Malla electrosoldada R-158	m2	18.00000	4.59000	82.62000
50	540012	Placa colaborante de acero galvanizado e=0.65mm para losa incluye conectores, suministro y colocación	m2	18.00000	24.09000	433.62000
51	500532	Varillas de anclaje D=14mm, Long= 30cm	u	16.00000	1.24000	19.84000
52	500480	Suministro e instalación de Ascensor para pasajeros capacidad 825 Kg (11 personas) cabina normal	u	1.00000	44,235.54000	44,235.54000
53	536002	Vidrio templado de 8 mm, suministro y colocación	m2	65.50000	52.51000	3,439.41000
		OBRA PARA CUBIERTA EN TERRAZA				64,631.57000
54	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	2.70000	27.81000	75.09000
55	506014	Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	6.00000	5.51000	33.06000
56	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	130.00000	0.30000	39.00000
57	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	5.00000	146.11000	730.55000
58	540012	Placa colaborante de acero galvanizado e=0.65mm para losa incluye conectores, suministro y colocación	m2	57.00000	24.09000	1,373.13000
59	513016	Malla electrosoldada R-158	m2	57.00000	4.59000	261.63000
60	500421	Acero estructural en placas A-36, suministro y montaje con equipo manual	Kg	176.00000	2.99000	526.24000
61	500408	Acero estructural en perfiles, suministro y montaje con equipo manual.	Kg	3,376.00000	2.97000	10,026.72000
62	500403	Pernos D= 1/2", L150mm, Acero 325	u	146.00000	2.59000	378.14000
63	513021	Tubo estructural rectangular de 40x20x2mm, suministro y colocación	m	868.25000	4.78000	4,150.24000
64	536012	Vidrio claro deslustrado de 4 mm, suministro y colocación	m2	174.85000	23.70000	4,143.95000
65	500410	Pasamanos vidrio templado h=1.20m, e=20mm, parantes de acero inoxidable (Ø50mm, e=3mm, h=1.00m) cada 3m, pasamano de acero inoxidable (Ø50mm, e=3mm)	m	56.84000	327.50000	18,615.10000
66	542087	Impermeabilización con lamina asfáltica	m2	63.36000	16.96000	1,074.59000
67	533005	Geomembrana 500 micras, suministro e instalación	m2	63.36000	5.29000	335.17000
68	539068	Relleno con grava	m3	3.40000	28.74000	97.72000
69	533001	Geotextil NT 1600, suministro e instalación	m2	144.00000	1.83000	263.52000
70	532025	Relleno Tierra Vegetal (60% Tierra Vegetal, 30% Arena y 10% abono organico)	m3	12.67200	15.00000	190.08000
71	500148	Suministro e Instalacion de lamas de madera	m2	13.29600	277.56000	3,690.44000
72	539192	Tendido de ripio de 3/8"	m2	63.36000	1.60000	101.38000
73	532141	Siembra de plantas (vegetacion baja) h=60cm	u	2,540.00000	2.83000	7,188.20000
74	542038	Piso de ladrillo artesanal cuadrado, piezas de 20x20cm, incluye emporado con mortero 1:3	m2	332.62000	25.24000	8,395.33000
75	500539	Suministro e instalación de canales	m	124.77000	23.31000	2,908.39000
76	500390	Suministro e instalación de rejillas de 3"	u	10.00000	3.39000	33.90000
		ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS				200,926.56000
77	510003	Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3	m2	328.55520	25.62000	8,417.58000
78	540045	Pared de 12 cm con gypsum e=1/2", incluye estructura, suministro e instalación	m2	322.40000	31.07000	10,016.97000
79	511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	417.47120	13.28000	5,544.02000

80	540016	Cielo raso gypsum e=1/2" para interiores, incluye estructura, elementos de sujeción, empaste y pintura, suministro y colocación	m2	952.00000	18.15000	17,278.80000
81	535144	Puerta de madera 0.9 x 2,1m incluye marco y cerradura (2.10 x 0.90)m	u	17.00000	329.54000	5,602.18000
82	535145	Puerta de madera 0.7 x 2,1m incluye marco y cerradura (2.10 x 0.70)m	u	23.00000	264.37000	6,080.51000
83	540152	Puerta de melamine con perfilera de aluminio, e= 18mm	m2	6.30000	152.87000	963.08000
84	535146	Puertas y ventanas de vidrio templado e= 10mm, incluye accesorios de anclaje	m2	107.61450	247.66000	26,651.81000
85	535169	Puerta de aluminio y vidrio claro e= 6mm (incluye cerradura)	m2	79.04800	138.67000	10,961.59000
86	500410	Pasamanos vidrio templado h=1.20m, e=20mm, parantes de acero inoxidable (Ø50mm, e=3mm, h=1.00m) cada 3m, pasamano de acero inoxidable (Ø50mm, e=3mm)	m	10.69000	327.50000	3,500.98000
87	536017	Ventanas de aluminio y vidrio templado 10mm	m2	233.98000	134.81000	31,542.84000
88	544107	Divisiones de vidrio oficinas incluye mampara divisoria	m2	353.33000	153.62000	54,278.55000
89	540279	Tabique divisorio metálico con tubo de 100x50x3mm y plancha MDF	m	110.88000	75.18000	8,335.96000
90	536026	Ventanas de aluminio y vidrio deslustrado 6mm	m2	1.47600	85.89000	126.77000
91	544065	Lavabo de copas, incluye grifería	u	4.00000	97.09000	388.36000
92	544124	Urinario con llave pressmatic	u	6.00000	158.86000	953.16000
93	542121	INODORO DE UNA PIEZA ELONGADO , INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	u	21.00000	152.61000	3,204.81000
94	540177	Lavamanos ovalado, incluye grifería	u	19.00000	190.66000	3,622.54000
95	500538	Suministro e instalación de lavamanos para personas con discapacidad, Incluye accesorio e Instalación	u	9.00000	134.70000	1,212.30000
96	540287	BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE EN L, D=1 ½", E=1.2 MM	u	5.00000	179.06000	895.30000
97	540232	Barra abatible de acero inoxidable D=3.18*0.12 cm	u	5.00000	178.99000	894.95000
98	540053	Cubierta de galvalume (suministro y colocación)	m2	39.23000	11.56000	453.50000
		ACABADOS				105,255.97000
99	540123	Suministro y colocacion de porcelanato de primera en pisos 60x60 cm	m2	2,051.32000	27.53000	56,472.84000
100	500416	Suministro y colocacion de porcelanato de primera en paredes (dimensiones según diseño)	m2	222.49000	28.39000	6,316.49000
101	503058	Retiro de piso de baldosa	m2	1,737.88000	2.93000	5,091.99000
102	539108	Pasamano de acero inoxidable h = 90 cm mangon 2" x 1.5 mm y 3 largueros de 3/4"	m	41.06000	68.26000	2,802.76000
103	537042	Baldosa cuadrada antideslizante de 25x25cm, texturada para no videntes	m2	75.09600	33.27000	2,498.44000
104	540183	Mueble de cocina bajo	m	12.94000	177.63000	2,298.53000
105	540205	Mueble alto de cocina	m	16.62000	167.95000	2,791.33000
106	540125	Mesón de cuarzo	m2	7.14000	131.89000	941.69000
107	544086	Mesón de cuarzo sobre mueble estructural	m	16.36000	187.13000	3,061.45000
108	534011	Pintura esmalte	m2	523.07000	4.66000	2,437.51000
109	544074	Empaste	m2	980.78900	5.73000	5,619.92000
110	500545	Pintura vinílica satinada (dos manos), incluye fondo	m2	3,083.39570	4.70000	14,491.96000
111	503060	Retiro de piso de mármol	m2	52.97000	3.51000	185.92000
112	500537	Colocación de pared de marmol	m2	16.31000	15.03000	245.14000
		HIDROSANITARIO				25,180.74000
		OBRAS PRELIMINARES				10,489.96000
113	503136	Retiro de revestimiento de cerámica	m2	210.21800	3.90000	819.85000
114	503015	Demolición manual de mampostería de ladrillo	m3	103.97700	22.33000	2,321.81000
115	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	102.54200	27.81000	2,851.69000
116	506014	Cargado de material manualmente, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	223.80990	5.51000	1,233.19000
117	528008	Corte de losa de hormigón	m	60.00000	1.90000	114.00000
118	506015	Cargado de material con minicargadora, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	262.46140	3.42000	897.62000
119	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	5,249.22800	0.30000	1,574.77000
120	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	51.44570	13.16000	677.03000
		INSTALACIONES SANITARIAS				4,659.78000
121	515093	Sifón PVC de desagüe, 50mm	u	32.00000	9.33000	298.56000
122	522142	Anillo de parafina (Cera) para indoro	u	22.00000	3.67000	80.74000
123	515039	Tubería PVC para desagüe, d= 50mm	m	147.00000	3.28000	482.16000
124	515007	Tubería PVC para desagüe, d= 110 mm	m	207.00000	6.75000	1,397.25000
125	515008	Tubería PVC para desagüe, d= 160 mm	m	40.00000	9.06000	362.40000

126	515077	Yee Reductora PVC de 110mm a 50mm para desagüe	u	30.00000	7.37000	221.10000
127	515015	Codo de PVC de 50mm x 90 grados para desagüe	u	47.00000	2.74000	128.78000
128	515014	Codo de PVC 110mm x 90 grados para desagüe	u	42.00000	5.12000	215.04000
129	515017	Codo de PVC 110mm x 45 grados para desagüe	u	20.00000	7.35000	147.00000
130	526032	Codo de PVC 160 mm pvc 45 grad.	u	15.00000	14.54000	218.10000
131	515018	Yee de PVC de 50mm para desagüe	u	20.00000	3.73000	74.60000
132	515043	Yee de PVC doble de 160mm	u	8.00000	23.01000	184.08000
133	515019	Yee de PVC de 110mm para desagüe	u	32.00000	8.18000	261.76000
134	515023	Reductor PVC de 110mm a 50mm para desagüe	u	30.00000	6.14000	184.20000
135	520024	Pozo de revisión de 50x50x50cm, incluye tapa	u	3.00000	134.67000	404.01000
		INSTALACIONES AGUA POTABLE				10,031.00000
136	540054	Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones	m	530.00000	5.54000	2,936.20000
137	540057	Resane de picados para Instalaciones	m	530.00000	1.76000	932.80000
138	518024	Tubería de polipropileno termofusión 20 mm (1/2")	m	273.96000	2.32000	635.59000
139	518025	Tubería de polipropileno termofusión 25 mm (3/4")	m	32.00000	3.16000	101.12000
140	518026	Tubería de polipropileno termofusión 32 mm (1")	m	185.79000	8.17000	1,517.90000
141	518048	Reductor de polipropileno termofusión 32 x 20 mm	u	25.00000	3.85000	96.25000
142	518042	Reductor de polipropileno termofusión 25 x 20 mm	u	20.00000	1.30000	26.00000
143	544001	Punto de agua termofusión, d=20 mm (incluye bajante, accesorios)	pto	1.00000	26.81000	26.81000
144	518037	Tee de polipropileno termofusión 25 mm	u	25.00000	1.97000	49.25000
145	518038	Tee de polipropileno termofusión 32 mm	u	35.00000	5.19000	181.65000
146	518030	Codo de polipropileno termofusión 20 mm x 90°	u	55.00000	1.36000	74.80000
147	518031	Codo de polipropileno termofusión 25 mm x 90°	u	35.00000	1.64000	57.40000
148	518032	Codo de polipropileno termofusión 32 mm x 90°	u	20.00000	4.55000	91.00000
149	543016	Soportes de tuberías aéreas ancladas a paredes o losas	u	85.00000	11.97000	1,017.45000
150	518053	Suministro e instalación de llave de Paso Fusión 25 mm Vástago Cromado	u	60.00000	19.92000	1,195.20000
151	516033	Llave de corte 1/2"	u	8.00000	10.29000	82.32000
152	516036	Llave de paso 1/2"	u	8.00000	10.01000	80.08000
153	544089	Llave de paso esférica 1/2"	u	2.00000	7.97000	15.94000
154	500ALP	Sum. Válvula de aire VAC (orificios: 1" / 1/32"), HD Roscable C25 D= 25 mm	u	1.00000	272.32000	272.32000
155	521009	Válvula check d=1"	u	2.00000	22.72000	45.44000
156	500430	Sum. ins. tubo de abasto macho - hembra 1/2"	u	32.00000	8.94000	286.08000
157	500427	Sum. ins. adaptador hembra de 20 mm a 1/2"	u	20.00000	5.67000	113.40000
158	500426	Sum. ins. adaptador macho de 20 mm a 1/2"	u	35.00000	5.60000	196.00000
		SISTEMA CONTRA INCENDIOS				52,450.92000
		Cisterna				12,857.54000
159	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	18.00000	13.16000	236.88000
160	505031	Mejoramiento Conformacion y compactación con equipo liviano	m3	6.00000	30.71000	184.26000
161	512036	Encofrado de madera recto (2 usos)	m2	36.00000	13.37000	481.32000
162	512027	Encofrado de madera para losas (2 usos)	m2	9.00000	14.63000	131.67000
163	503145	Demolición de estructuras de hormigón armado con rotomartillo	m3	3.00000	27.81000	83.43000
164	500433	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 incluye corte y doblado	Kg	3,150.00000	2.99000	9,418.50000
165	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	11.50000	146.11000	1,680.27000
166	511001	Enlucido con mortero 1:3	m2	18.00000	13.28000	239.04000
167	509014	Aditivo impermeabilizante para cisterna	m2	18.00000	8.83000	158.94000
168	521014	Válvula flotadora d=1"	u	1.00000	37.61000	37.61000
169	500450	Suministro e instalación de escalera metálica	m	3.00000	44.39000	133.17000
170	522031	Tapa rectangular de 60x60cm	u	1.00000	72.45000	72.45000
		RED CONTRA INCENDIOS				39,593.38000
171	500218	Extintor PQS 10 Lbs	u	9.00000	57.72000	519.48000
172	532015	Extintor recargable de 10lbs, suministro y colocación	u	9.00000	39.08000	351.72000
173	542106	Pulsante de Alarma Rearmarble Contra Incendios	u	8.00000	26.14000	209.12000
174	522107	Electroválvula d= 1"	u	1.00000	162.56000	162.56000
175	522104	Válvula check D=1 1/4"	u	1.00000	57.35000	57.35000
176	500239	S.C Cabina de Presión 2"1/2	u	1.00000	53.85000	53.85000
177	500231	Sum/Ins Bomba Jockey 4Hp	u	1.00000	3,104.21000	3,104.21000
178	532017	Luz de emergencia eléctrica con batería con duración 5 horas, suministro e instalación	u	17.00000	39.55000	672.35000
179	500230	Luz estroboscópica con sirena	u	20.00000	62.43000	1,248.60000
180	521019	Válvula siamesa	u	1.00000	403.02000	403.02000
181	523286	Centro de control del sistema contra incendios	u	1.00000	609.41000	609.41000
182	543021	Suministro e instalación de señalización contra incendios	u	12.00000	18.33000	219.96000
183	522121	Manometro 0 a 150 PSI Suministro e instalación	u	1.00000	44.47000	44.47000

184	500223	Sistema de bombeo contra incendios (Glb), incluye accesorios e instalacion	u	1.00000	4,389.30000	4,389.30000
185	532187	Suministro e instalacion de detector de humo fotoelectronico optico direccionable	u	94.00000	49.88000	4,688.72000
186	543011	Rociadores pendent similar a TYCO modelo 3231	u	128.00000	31.64000	4,049.92000
187	543013	Salida de detectores de incendio	u	13.00000	62.30000	809.90000
188	543018	Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1" (Incluye accesorios interconexión)	m	226.49000	18.20000	4,122.12000
189	543017	Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1½" (Incluye accesorios interconexión)	m	45.30000	28.57000	1,294.22000
190	500405	Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 1 1/4" (Incluye accesorios interconexión)	m	113.25000	39.16000	4,434.87000
191	500406	Tubería Acero Negro - Cédula 40, Diámetro 2" (Incluye accesorios interconexión)	m	67.95000	52.67000	3,578.93000
192	500215	Punto HG 1"	Pto	12.00000	41.77000	501.24000
193	500214	Punto HG 2"	Pto	2.00000	46.67000	93.34000
194	500211	Tubería HG 1"	m	73.00000	31.96000	2,333.08000
195	500210	Tubería HG 2"	m	52.00000	31.57000	1,641.64000
		OBRAS ELÉCTRICAS				326,661.59000
		MEDIA TENSIÓN				33,937.72000
196	500622	Tendido de conductor Cu XLPE 2 AWG para 25kV, con un nivel de aislamiento de 133%, en ducto	m	450.00000	18.42000	8,289.00000
197	525308	Tendido de conductor Cu 2 AWG desnudo, ducto	m	150.00000	7.28000	1,092.00000
198	500600	Transformador 3F Padmounted, tipo malla, 100KVA, 6.3KV -22KV (conmutable) / 220V-127V, Dyn5	u	1.00000	15,105.09000	15,105.09000
199	500605	Accesorios de conexión en MT para montaje en barraje de media tensión: bushing insert feed thru clase 25KV, conector codo portafusible clase 25KV, 200A, fusible 18A	u	3.00000	1,311.97000	3,935.91000
200	500619	Fusible 18A de repuesto para conector codo portafusible clase 25KV, 200A	u	3.00000	407.61000	1,222.83000
201	500604	Accesorios de conexión en MT para montaje en transformador tipo padmounted: bushing insert feed thru clase 25KV, elbow arrester clase 25KV, MCOV 15.3KV, conector codo clase 25KV	u	3.00000	767.91000	2,303.73000
202	526012	Puesta a tierra con varilla 5/8" x 2.40m con suelda exotermica	u	4.00000	101.30000	405.20000
203	500490	Malla de puesta a tierra 3.2mx3.2m, conductor Cu desnudo 2/0, suelda exotermica y gel de mejoramiento de terreno	u	1.00000	838.04000	838.04000
204	500574	Suministro e instalación de soporte para cable de MT	u	24.00000	31.08000	745.92000
		GENERACIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS SECUNDARIAS				41,307.73000
205	500608	Generador Trifásico Cabinado similar a LGC138S, Prime 125KVA/100KW, 220V-127V, 60 Hz	u	1.00000	17,033.49000	17,033.49000
206	544112	Puerta con persianas para transformador	m2	3.48000	121.18000	421.71000
207	500609	Tablero de transferencia automático similar a PLG-TTA630, trifásico, apto para generador cabinado, prime 148KVA/118KW	u	1.00000	563.16000	563.16000
208	525023	Tendido de conductor Cu TTU 350 MCM	m	180.00000	28.49000	5,128.20000
209	500627	Tendido de conductor Cu desnudo 2/0 AWG	m	45.00000	13.55000	609.75000
210	523345	Tablero de distribución 2F 6 circuitos	u	28.00000	62.42000	1,747.76000
211	523067	Tablero de distribución 3F 12 Circuitos	u	10.00000	109.97000	1,099.70000
212	523058	Tablero de distribución 3F 20 Circuitos	u	1.00000	152.84000	152.84000
213	500601	Tablero de distribución 3F 6 circuitos	u	15.00000	101.95000	1,529.25000
214	500602	Tablero de distribución 3F 42 Circuitos	u	1.00000	447.72000	447.72000
215	523053	Instalación de Breaker 10 Amp 1F	u	39.00000	5.37000	209.43000
216	523417	Instalación de Breaker 16 Amp 1F	u	18.00000	6.79000	122.22000
217	500580	Instalación de Breaker 16 Amp 2F	u	2.00000	11.78000	23.56000
218	523052	Instalación de Breaker 20 Amp 1F	u	75.00000	6.74000	505.50000
219	523061	Instalación de Breaker 20 Amp 2F	u	4.00000	12.31000	49.24000
220	523054	Instalación de Breaker 30 Amp 2F	u	27.00000	15.48000	417.96000
221	523064	Instalación de Breaker 30 Amp 3F	u	10.00000	39.35000	393.50000
222	523065	Instalación de Breaker 40 Amp 3F	u	4.00000	44.59000	178.36000
223	500603	Instalación de Breaker 63 Amp 3F	u	1.00000	51.26000	51.26000
224	523177	Tendido de conductor Cu THHN 8 AWG, 7H	m	2,577.00000	2.20000	5,669.40000
225	523302	Tendido de conductor Cu THHN 6 AWG 7H	m	1,060.00000	2.59000	2,745.40000
226	500558	Tendido de conductor Cu THHN 4 AWG, 7 hilos	m	412.00000	5.36000	2,208.32000
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES				65,554.41000
227	500616	Retiro de acometida en baja tensión subterránea, tablero, medidor y entrega a bodega de EERCS	glb	1.00000	62.46000	62.46000

228	500512	Suministro y Montaje de Bandeja Portacables Tipo Escalerilla 100mm x 400mm x 3m. Lámina Pre Galvanizada	u	104.00000	74.09000	7,705.36000
229	500484	Provisión y armado de tubería EMT de 3/4"	m	1,275.00000	2.33000	2,970.75000
230	500483	Provisión y armado de tubería EMT de 1/2"	m	210.00000	2.15000	451.50000
231	500485	Provisión y armado de tubería EMT de 1"	m	340.00000	5.93000	2,016.20000
232	523006	Instalación de interruptor simple compacto	u	76.00000	3.65000	277.40000
233	523106	Instalación de interruptor doble compacto	u	19.00000	4.81000	91.39000
234	523169	Instalación de interruptor triple compacto	u	1.00000	7.95000	7.95000
235	523105	Instalación de conmutador simple compacto	u	31.00000	5.81000	180.11000
236	523199	Instalación de conmutador doble compacto	u	5.00000	9.26000	46.30000
237	523005	Instalación de conmutador interruptor compacto	u	7.00000	9.26000	64.82000
238	523281	Instalación tomacorriente doble polarizado compacto	u	312.00000	3.89000	1,213.68000
239	542133	Instalación tomacorriente doble para piso	u	80.00000	38.70000	3,096.00000
240	523099	Tomacorriente tripolar Nema 10-50R	u	3.00000	12.06000	36.18000
241	523025	Tendido de politubo 1/2"	m	360.00000	0.52000	187.20000
242	523028	Tendido de politubo 3/4"	m	240.00000	0.62000	148.80000
243	523305	MANGUERA BX DE 1/2"	m	270.00000	2.31000	623.70000
244	523304	MANGUERA BX DE 3/4"	m	1,206.00000	2.62000	3,159.72000
245	500489	MANGUERA BX DE 1"	m	150.00000	3.08000	462.00000
246	550045	Tendido de conductor Cu THHN 12 AWG, flexible	m	6,450.00000	0.63000	4,063.50000
247	523030	Tendido de conductor Cu THHN 14 AWG, flexible	m	5,240.00000	0.39000	2,043.60000
248	500575	Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 3x12 AWG	m	150.00000	2.70000	405.00000
249	500576	Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 2x14 AWG	m	250.00000	1.67000	417.50000
250	500577	Suministro e Instalación de Conductor Cu. Concéntrico 3x14 AWG	m	162.00000	1.96000	317.52000
251	523014	Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo	u	252.00000	1.86000	468.72000
252	550145	Luminaria LED 40W Tipo Panel de 60 x 60 con soporte, 6500 °K 100-277V	u	375.00000	42.35000	15,881.25000
253	523396	Luminaria led 18w, flat panel circular, 100-240v	u	90.00000	10.58000	952.20000
254	500561	APLIQUE DE PARED BIDIRECCIONAL DE LED 2 LUCES 2x6 W	u	13.00000	60.52000	786.76000
255	500606	Cinta led adhesiva para perfil, 110-120VAC, Luz blanca, similar 6500 K, 9-10 W/m, 2835 o similar	m	102.00000	2.07000	211.14000
256	500597	Perfil de aluminio sobrepuesto para cinta LED, 35x35mmx3m o similar	m	102.00000	4.83000	492.66000
257	500599	Luminaria de piso LED 6W, 100-240V o similar	u	25.00000	58.89000	1,472.25000
258	500607	Luminaria Led 6W o similar, 120V, tipo ojo de buey redondo dirigible	u	50.00000	10.64000	532.00000
259	523013	Instalacion de cajetin metalico octogonal pequeño	u	202.00000	2.54000	513.08000
260	523021	Instalacion de cajetin metálico octogonal grande	u	400.00000	3.80000	1,520.00000
261	500488	Suministro e instalacion de caja de derivación 5"x5" con tapa	u	130.00000	4.89000	635.70000
262	500611	Proyector Led lineal RGB, 220V, 90W o similar	u	16.00000	482.03000	7,712.48000
263	500610	Switch interruptor de 2 polos	u	2.00000	31.19000	62.38000
264	500582	Empalme con cobertura rellena de gel (principal 6-2; derivación 14-8 AWG)	u	40.00000	28.43000	1,137.20000
265	500629	Secador de manos 110V-120V, 60Hz, hasta 1800W	u	15.00000	208.53000	3,127.95000
		SISTEMA DE MEDICIÓN, PROTECCIONES Y ACOMETIDAS PRINCIPALES				14,245.78000
266	500612	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN GENERAL PARA 16 MEDIDORES (Normalizado EERCS)	u	1.00000	2,625.40000	2,625.40000
267	500628	Instalación de Breaker 3 Polos caja moldeada regulable a 250A	u	1.00000	322.43000	322.43000
268	500581	Instalación de Breaker 40 Amp 2F, tipo riel Din	u	2.00000	18.89000	37.78000
269	500613	Instalación de Breaker 40 Amp 3F, tipo riel Din	u	8.00000	24.20000	193.60000
270	500614	Instalación de Breaker 50 Amp 3F, tipo riel Din	u	2.00000	36.67000	73.34000
271	500615	Instalación de Breaker 125 Amp 3F, tipo riel Din	u	1.00000	281.66000	281.66000
272	523177	Tendido de conductor Cu THHN 8 AWG, 7H	m	685.00000	2.20000	1,507.00000
273	523302	Tendido de conductor Cu THHN 6 AWG 7H	m	1,940.00000	2.59000	5,024.60000
274	500558	Tendido de conductor Cu THHN 4 AWG, 7 hilos	m	632.00000	5.36000	3,387.52000
275	523180	Tendido de conductor Cu aislado THHN #2 AWG, 7 hilos	m	15.00000	7.87000	118.05000
276	523188	Tendido de conductor Cu THHN 1/0 AWG, 19 hilos	m	60.00000	11.24000	674.40000
		OBRAS CIVILES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS				43,542.11000
277	550129	Pozo de revisión electrico 1.20x1.20x1.20 m	u	6.00000	355.65000	2,133.90000
278	550028	Pozo de revisión electrico 90x90x90 cm	u	4.00000	273.56000	1,094.24000
279	550004	Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm	u	4.00000	160.39000	641.56000

280	515009	Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica	m	800.00000	3.91000	3,128.00000
281	515049	Tubería PVC corrugada, d= 160 mm	m	542.00000	8.94000	4,845.48000
282	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	122.00000	13.16000	1,605.52000
283	505009	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas	m3	95.00000	32.55000	3,092.25000
284	500563	Base de hormigón para transformador pedestal 3F hasta 150 kVA	u	1.00000	798.15000	798.15000
285	503074	Rotura de vereda	m2	255.00000	11.63000	2,965.65000
286	506015	Cargado de material con minicargadora, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	173.00000	3.42000	591.66000
287	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	2,076.00000	0.30000	622.80000
288	527023	Losa de hormigón simple e = 7 cm, f'c = 210 kg/cm2	m2	255.00000	15.33000	3,909.15000
289	513016	Malla electrosoldada R-158	m2	255.00000	4.59000	1,170.45000
290	505043	Mejoramiento, conformación y compactación con equipo liviano	m3	51.00000	36.60000	1,866.60000
291	503075	Remoción y Reposición Calzada de Adoquin	m2	10.00000	22.97000	229.70000
292	505010	Base cemento, mezclada con concretera, compactación con plancha vibratoria	m3	2.00000	87.91000	175.82000
293	512038	Encofrado de madera, h=15 cm (2 usos)	m	112.00000	3.35000	375.20000
294	528009	Losa de Pavimento Hormigón f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)	m3	2.70000	235.46000	635.74000
295	540157	Revestimiento de Ceramicos de primera	m2	219.61746	24.52000	5,385.02000
296	503140	Picado de paredes para instalaciones de agua/eléctricas	m	201.77750	2.68000	540.76000
297	540057	Resane de picados para Instalaciones	m	365.00000	1.76000	642.40000
298	503035	Picado y limpieza sobre losa existente	m2	14.00000	1.87000	26.18000
299	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	40.00000	146.11000	5,844.40000
300	507008	Hormigón Simple f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)	m3	6.00000	203.58000	1,221.48000
		CABLEADO ESTRUCTURADO				54,464.33000
		ENTRADA DE SERVICIOS				2,593.52000
301	500514	Suministro e instalación de cable Fibra Óptica G.652D-ADSS, 6H	m	50.00000	5.90000	295.00000
302	500515	Suministro e instalación de cable Fibra Óptica DROP, 2H, G.657A2	m	392.00000	5.15000	2,018.80000
303	500516	Suministro e instalación de soporte para cable de tres vías	u	9.00000	31.08000	279.72000
		DATA CENTER, RACKS, GABINETES Y EQUIPOS DE RED				51,870.81000
304	500493	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO SIMILAR A NEXXT DE PISO CON PUERTA DE MALLA 45UR	u	1.00000	1,385.78000	1,385.78000
305	500618	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK DE PARED SIMILAR A GABINETE ABATIBLE Y SEMI-ENSAMBLADO 18U 55CM FONDO AW222NXT05	u	2.00000	535.80000	1,071.60000
306	500617	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO RACK SIMILAR A GLC- RACKP-30U-800 DE PISO CON PUERTA DE VIDRIO 30UR	u	2.00000	573.52000	1,147.04000
307	500504	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ROUTER SIMILAR A MIKROTIK CCR2116-12G-4S+ CLOUD CORE 12 PUERTOS GIGABIT	u	1.00000	1,764.79000	1,764.79000
308	500503	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA IP PBX SIMILAR A GRANDSTREAM UCM6308	u	1.00000	1,850.17000	1,850.17000
309	500494	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HP JL813A INSTANT ON 1830-24G- PoE+ 195W 2 PUERTOS SFP CAPA L2	u	12.00000	719.79000	8,637.48000
310	500495	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LAN SWITCH DE 24 PUERTOS SIMILAR A HPE ARUBA 2930F 24 PUERTOS GIGABIT+ 4 PUERTOS SFP+ 1G/10G ADMINISTRABLE L3	u	6.00000	2,163.04000	12,978.24000
311	500496	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS SMART ONLINE SIMILAR A TRIPP-LITE 6000VA PARA RACK 120V/240V DOBLE CONVERSION	u	1.00000	3,969.50000	3,969.50000
312	500497	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV2KRA DE 2000VA 2KVA 1600W 4 TOMAS CON LCD 120V RACKEABLE	u	1.00000	966.76000	966.76000

313	500498	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC EASY SRV1KRA DE 1000VA 1KVA 800W 4 TOMAS CON LCD 120V RACKEABLE	u	1.00000	575.76000	575.76000
314	500499	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE SIMILAR A APC ON-LINE EASY SRV3KRARK DE 3000VA 3KVA 2400W 6 TOMAS CON LCD 120V RACKEABLE	u	2.00000	1,070.26000	2,140.52000
315	500500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA HORIZONTAL 8 SALIDAS PARA RACK	U	6.00000	53.42000	320.52000
316	500501	Instalación de Organizador horizontal de cables 2UR	U	3.00000	25.33000	75.99000
317	524123	Instalación de Organizador horizontal de cables 1UR	U	53.00000	20.56000	1,089.68000
318	524078	Instalación de Patch panel 24 p. RJ45 cat 6	u	19.00000	163.82000	3,112.58000
319	500502	Suministro, Instalación y Conexión de Patch panel 48 p. RJ45 cat 6	u	1.00000	257.60000	257.60000
320	500505	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 6 PUERTOS CON ADAPTADOR Y PIGTAILS SC/UPC, SOPORTA HASTA 12 PUERTOS	u	4.00000	168.02000	672.08000
321	500506	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS CON ADAPTADOR Y PIGTAILS SC/UPC	u	1.00000	253.69000	253.69000
322	500507	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE FIBRA OPTICA ODF 24 PUERTOS COMPLETA SC/APC SX	u	1.00000	263.38000	263.38000
323	524096	PRUEBA DE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	u	321.00000	27.49000	8,824.29000
324	500508	Etiquetado de cableado estructurado	u	713.00000	0.72000	513.36000
		CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL				4,902.51000
325	500525	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP IP68 DE 24 HILOS, 2IN/24OUT, 4 BANDEJAS DE FUSIÓN, TUBILLOS + ACCESORIOS	u	1.00000	275.41000	275.41000
326	500523	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CAJA TERMINAL DE FIBRA OPTICA TIPO NAP DE 12 PUERTOS, INCLUYE 12 TUBILLOS OUTDOOR	u	14.00000	66.90000	936.60000
327	500513	Suministro e instalación de cable Fibra Óptica MM, OM3, 50/125um, 6h	m	150.00000	10.19000	1,528.50000
328	500515	Suministro e instalación de cable Fibra Óptica DROP, 2H, G.657A2	m	260.00000	5.15000	1,339.00000
329	500517	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A SC-UPC DUPLEX LSZH 50/125um 3m	u	20.00000	9.51000	190.20000
330	500624	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA MM OM3 LC-UPC A LC-UPC DUPLEX LSZH 50/125um 3m	u	20.00000	7.21000	144.20000
331	500520	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-SC MONOMODO DUPLEX 2 METROS	u	14.00000	16.30000	228.20000
332	500521	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA SC-APC A SC-APC DUPLEX LSZH	u	14.00000	18.60000	260.40000
		CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL				34,501.24000
333	500482	Suministro e instalación de toma doble RJ45 Cat. 6 empotrado	u	86.00000	34.79000	2,991.94000
334	500557	Suministro e instalación de toma simple RJ45 Cat. 6 empotrado	u	39.00000	24.35000	949.65000
335	500620	Suministro e instalación de toma doble RJ45 Cat. 6 en piso	u	25.00000	89.34000	2,233.50000
336	500621	Suministro e instalación de toma simple RJ45 Cat. 6 en piso	u	60.00000	80.12000	4,807.20000
337	524006	Tendido de cable UTP 4 pares Cat. 6	m	8,355.00000	1.73000	14,454.15000
338	500626	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WIRELESS AC DUAL BAND MIMO 3x3, GIGABIT PoE, PUERTO LAN RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps	u	4.00000	330.57000	1,322.28000
339	500519	SUMINISTRO DE CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3.00M, TIPO LSZH	u	321.00000	13.42000	4,307.82000
340	500522	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE RED UTP PATCH CORD RJ-45, CERTIFICADO CAT 6, 3 PIES, TIPO LSZH	u	321.00000	10.70000	3,434.70000
		PUESTA A TIERRA DE CABLEADO ESTRUCTURADO				4,188.09000

341	500490	Malla de puesta a tierra 3.2mx3.2m, conductor Cu desnudo 2/0, suelda exotermica y gel de mejoramiento de terreno	u	1.00000	838.04000	838.04000
342	526012	Puesta a tierra con varilla 5/8" x 2.40m con suelda exotermica	u	4.00000	101.30000	405.20000
343	550004	Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm	u	4.00000	160.39000	641.56000
344	515009	Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica	m	4.00000	3.91000	15.64000
345	523182	Tendido de conductor Cu THHN 2/0 AWG, 19 hilos	m	130.00000	13.73000	1,784.90000
346	523302	Tendido de conductor Cu THHN 6 AWG 7H	m	20.00000	2.59000	51.80000
347	500511	Barra TGB de cobre, 1/4x2x12, para puesta a tierra	u	5.00000	90.19000	450.95000
		TUBERÍAS, ACCESORIOS, BANDEJA PORTACABLES Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS				30,017.67000
348	500512	Suministro y Montaje de Bandeja Portacables Tipo Escalerilla 100mm x 400mm x 3m. Lámina Pre Galvanizada	u	155.00000	74.09000	11,483.95000
349	523014	Suministro e instalacion de cajetin metalico rectangular profundo	u	210.00000	1.86000	390.60000
350	500488	Suministro e instalacion de caja de derivación 5"x5" con tapa	u	350.00000	4.89000	1,711.50000
351	523013	Instalacion de cajetin metalico octogonal pequeño	u	100.00000	2.54000	254.00000
352	523021	Instalacion de cajetin metalico octogonal grande	u	150.00000	3.80000	570.00000
353	500483	Provisión y armado de tubería EMT de 1/2"	m	150.00000	2.15000	322.50000
354	500484	Provisión y armado de tubería EMT de 3/4"	m	110.00000	2.33000	256.30000
355	500485	Provisión y armado de tubería EMT de 1"	m	167.00000	5.93000	990.31000
356	523305	MANGUERA BX DE 1/2"	m	630.00000	2.31000	1,455.30000
357	523304	MANGUERA BX DE 3/4"	m	71.00000	2.62000	186.02000
358	500489	MANGUERA BX DE 1"	m	130.00000	3.08000	400.40000
359	523025	Tendido de politubo 1/2"	m	100.00000	0.52000	52.00000
360	523028	Tendido de politubo 3/4"	m	100.00000	0.62000	62.00000
361	503140	Picado de paredes para instalaciones de agua/eléctricas	m	344.00000	2.68000	921.92000
362	540057	Resane de picados para Instalaciones	m	344.00000	1.76000	605.44000
363	503035	Picado y limpieza sobre losa existente	m2	15.00000	1.87000	28.05000
364	507005	Hormigón Simple f'c = 240 kg/cm2	m3	1.00000	146.11000	146.11000
365	550028	Pozo de revisión electrico 90x90x90 cm	u	5.00000	273.56000	1,367.80000
366	550004	Pozo de revisión electrico 60x60x75 cm	u	4.00000	160.39000	641.56000
367	515009	Tendido de tubería PVC 110mm, tipo II, canalización eléctrica	m	750.00000	3.91000	2,932.50000
368	504002	Excavación manual material sin clasificar	m3	30.00000	13.16000	394.80000
369	505009	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjias	m3	27.00000	32.55000	878.85000
370	503074	Rotura de vereda	m2	58.00000	11.63000	674.54000
371	506015	Cargado de material con minicargadora, incluye pago en escombrera (medido en banco)	m3	42.00000	3.42000	143.64000
372	506017	Transporte de materiales (Distancia > 6 Km, medido en banco)	m3-km	504.00000	0.30000	151.20000
373	527023	Losa de hormigón simple e = 7 cm, f'c = 210 kg/cm2	m2	58.00000	15.33000	889.14000
374	513016	Malla electrosoldada R-158	m2	58.00000	4.59000	266.22000
375	505043	Mejoramiento, conformación y compactación con equipo liviano	m3	11.60000	36.60000	424.56000
376	503075	Remoción y Reposición Calzada de Adoquin	m2	10.00000	22.97000	229.70000
377	505010	Base cemento, mezclada con concretera, compactación con plancha vibratoria	m3	2.00000	87.91000	175.82000
378	512038	Encofrado de madera, h=15 cm (2 usos)	m	112.00000	3.35000	375.20000
379	528009	Losa de Pavimento Hormigón f'c = 300 kg/cm2 (incluye aditivo acelerante 8 horas)	m3	2.70000	235.46000	635.74000
		MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				10,099.23000
380	532003	Señalización con cinta	m	100.00000	0.23000	23.00000
381	561001	ANDAMIOS METALICOS MULTIDIRECCIONALES DE 85CM ANCHO (M2 / MES)	m2	860.00000	8.33000	7,163.80000
382	532004	Parante con base de hormigón, 20 usos	u	10.00000	6.42000	64.20000
383	532006	Cobertura de plástico (5 usos)	m2	200.00000	0.31000	62.00000
384	532024	Malla plástica de seguridad K0001, suministro e instalación, 5 usos	m	150.00000	1.12000	168.00000
385	532173	Caballote de bastidor metálico con bisagra, tool, cadena, incluye lona dos caras impresión a full color, suministro e instalación	u	1.00000	187.71000	187.71000
386	532177	Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.75 x 0.75 x 1.80 m	u	2.00000	97.23000	194.46000
387	532175	Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.9 x 1.50 x 1.80 m	u	2.00000	140.93000	281.86000

388	532057	Tanque metálico 55 galones para desecho de materiales	m	20.00000	34.50000	690.00000
389	500466	Protección con tela de yute	m2	420.00000	3.01000	1,264.20000
TOTAL:						1130000.00

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:

1,130,000.00000 , sin IVA.

FECHA ELABORACIÓN:

12/12/2025

TECNICO RESPONSABLE
ESPECIALISTA POA UEP

